

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Союзная, д.2
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 121,262 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.час.
Сметная заработная плата 25,514 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72	1,00		2		32	0,38
		СП от ФОТ		52			2		23	
		ЗТР		6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ		72	1,00		2	30	0,35	
		СП от ФОТ		52			2	21		
		ЗТР		5,84						

Исполнитель:

Щетка Т.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
3	M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.	4,00	7,96	M08-03-599-09					
	ЗП			7,12	1,00	28	16,00		456	
	ЭМ			0,84	1,00	3	6,31		21	
	в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00		(3)	
	МР			0,00	1,00	0	6,18		0	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	27			372	3,07
	СП от ФОТ	%	52			19			239	
	ЗТР	чел-ч	0,768							
Всего по позиции										
						77			1 088	3,07
4	P67-3-1	100 м	0,15	70,58	P67-3-1					
	Демонтаж кабеля			70,28	1,00	11	16,00		169	
	ЗП			0,30	1,00	0	7,87		0	
	ЭМ			0,13	1,00	(0)	16,00		(0)	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00		0	
	МР	%	72		1,00	9			122	1,45
	НР от ФОТ	%	52			7			88	
	СП от ФОТ	чел-ч	9,64							
	ЗТР									
Всего по позиции										
						27			379	1,45
Прямые затраты по разделу										
						49			731	
Накладные расходы по разделу										
						40			556	
Сметная прибыль по разделу										
						30			371	
Итого по разделу										
						118			1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36	M08-03-572-03
	ЗП				21,51	
	ЭМ				25,57	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	
	МР				222,28	
	НР от ФОТ				222	
					26	
					16,00	
					163	
					344	
					16,00	
					6,39	
					26	
					(1)	
					16,00	
					(20)	
					760	
					222	
					3,42	
					222	
					1,00	
					1,00	
					22	
					295	
					282	
					81	
					2	

Исполнитель: 
Зетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ФОТ						189	
			ЗТР							
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМП-650х500х220 IP 54 (ЩРМ-З) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат										
			1 шт.	5,00	10,78	M08-03-575-01				
			ЗП		10,38	1,00	52	16,00	830	
			ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
			МР		0,40	1,00	2	10,53	21	
			НР от ФОТ		81	1,00	49		672	5,60
			СП от ФОТ		52		34		432	
			ЗТР		1,12					
Всего по позиции										
137 1 955 5,60										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9 Прайс IEK от 30.10.2015 Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02										
			шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										
			шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02										
			шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12 www.etm.ru Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02										
			м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										
			шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14 Прайс-лист IEK от 30.10.2015 Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										
			шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
Исполнитель: 										
Щетка Т.В.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

15	M08-03-599-09	Цитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24					
	ЗП							M08-03-599-09		
	ЭМ				23,73	1,00		95	16,00	1 519
	в т.ч. ЗПМ				2,79	1,00		11	6,31	70
	МР				0,13	1,00		(1)	16,00	(8)
	НР от ФОТ				43,72	1,00		175	6,18	1 081
	СП от ФОТ		%	81		1,00		91		1 237
	ЗТР		%	52				62		794
			цел-ч	2,56						10,24

	Всего по позиции							434	4 701	10,24
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00		1 526	1,00	1 526
		Цена: =412/1.18*1.071*1.02								

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	14,00	10,78					
	ЗП							M08-03-575-01		
	ЭМ				10,38	1,00		145	16,00	2 325
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00		0	0,00	0
	МР				0,00	1,00		(0)	16,00	(0)
	НР от ФОТ				0,40	1,00		6	10,53	59
	СП от ФОТ		%	81		1,00		138		1 883
	ЗТР		%	52				94		1 209
			цел-ч	1,12						15,68

	Всего по позиции							383	5 476	15,68
18	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. вкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00		143	1,00	143
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

19	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. вкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	12,00	68,36	1,00		820	1,00	820
		Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								

20	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00		195	1,00	195
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

21	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00		195	1,00	195
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1 596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1 024	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25 Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32
3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02
стр.277

25	Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32		м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	-----------------------------------	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

26 Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02
стр.277

26	Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-22		м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	-----------------------------------	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции										
29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ		%	52			6		80	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции										
30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	30,00	142,26	1,00	4 268	1,00	4 268	

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
----	--	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,10	548,03			E46-03-011-01		
	Бороз				134,19	1,00	148	16,00	2 362	
	ЗП				413,84	1,00	455	4,04	1 839	
	ЭМ				38,16	1,00	(42)	16,00	(672)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР					1,00	188		2 549	17,20
	НР от ФОТ		%	84		1,00	113		1 456	
	СП от ФОТ		%	48						
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

6

904

Исполнитель: 8 206
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,10	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	143	16,00	2	295
		ЭМ			63,24	1,00	70	5,50	383	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	20	10,00	202	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	136		1 859	16,72
		СП от ФОТ	%	52			93		1 193	
		ЗТР	чел-ч	15,20						

Всего по позиции

462 5 932 16,72

34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	100,00	7,87	1,00	787	1,00	787	
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	175,00	1,48	1,00	259	1,00	259	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	

38 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм²

		ЗП	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЭМ			78,76	1,00	8	16,00	126	
		в т.ч. ЗПМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		МР			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		НР от ФОТ	%	81	36,93	1,00	4	4,48	17	
		СП от ФОТ	%	52		1,00	8		103	0,90
		ЗТР	чел-ч	8,96			5		66	

Всего по позиции

26 320 0,90

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

м 10,00 142,26 1,00 1 423 1,00 1 423

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм²
ЗП

100 м 0,40 65,63

19 1,00 47,38 1,00 19

M08-02-412-02

Исполнитель:

Щека Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,87	1,00	2	6,68	10	
	ЭМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	в т.ч. ЗПМ				14,38	1,00	6	4,86	28	
	МР					1,00	18		247	2,16
	НР от ФОТ			81		1,00	12		159	
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			5,39						

Всего по позиции

57 747 2,16

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

42 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

		100 м	0,60	83,77		1,00	33	16,00	531	
	ЗП			55,29		1,00	3	6,68	23	
	ЭМ			5,80		1,00	(0)	16,00	(4)	
	в т.ч. ЗПМ			0,38		1,00	14	4,59	62	
	МР			22,68		1,00	32		433	3,77
	НР от ФОТ		81			1,00	22		278	
	СП от ФОТ		52							
	ЗТР		6,29							

Всего по позиции

104 1 327 3,77

43 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

44 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

		100 шт.	0,08	455,63		1,00	16	16,00	262	
	ЗП			204,68		1,00	0	0,00	0	
	ЭМ			0,00		1,00	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	20	2,32	47	
	МР			250,95		1,00	16		223	1,98
	НР от ФОТ		85			1,00	11		136	
	СП от ФОТ		52							
	ЗТР		24,72							

Всего по позиции

63 668 1,98

45 Каталог РХЦС Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, стр. Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

Исполнитель: *Щеглов*
Цетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ		%	52			15		195	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

Всего по позиции 71 902 2,53

47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		чел-ч	70,64						

Всего по позиции 199 2 222 5,65

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0		0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	
	СП от ФОТ		%	48			5		122	

Исполнитель: 
Щетка Т.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТР			чел-ч	11,40						

Всего по позиции

51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,18	54,04			P69-2-1	473	1,14
			отверстий							
			ЗП		43,76	1,00	8	16,00	126	
			ЭМ		10,28	1,00	2	5,50	10	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
			МР		0,00	1,00	0	0,00	0	
			НР от ФОТ	%	66	1,00	6		83	0,99
			СП от ФОТ	%	40		4		50	
			СТР	чел-ч	5,49					

Всего по позиции

52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,18	155,88			P69-2-2	269	0,99
			отверстий							
			ЗП		126,24	1,00	23	16,00	364	
			ЭМ		29,64	1,00	5	5,50	29	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
			МР		0,00	1,00	0	0,00	0	
			НР от ФОТ	%	66	1,00	18		240	2,85
			СП от ФОТ	%	40		11		146	
			СТР	чел-ч	15,84					

Всего по позиции

53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,028	2 002,23			E46-03-017-05	779	2,85
			задел ки							
			ЗП		568,66	1,00	16	16,00	255	
			ЭМ		24,41	1,00	1	9,25	6	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
			МР		1 409,16	1,00	39	5,11	202	
			НР от ФОТ	%	84		16		214	2,11
			СП от ФОТ	%	48		9		122	
			СТР	чел-ч	75,22					

Всего по позиции

54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,115	1 923,26			P61-1-2	799	2,11
			повер							
			ЗП		658,42	1,00	76	16,00	1 211	
			ЭМ		38,14	1,00	4		35	
			в т.ч. ЗПМ		16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				1 226,70	1,00	141	4,50	635	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	61		831	9,75
	СП от ФОТ		%	40			39		496	
	ЗТР		цел-ч	84,74						

Всего по позиции

321 3 208 9,75

55 E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
МДС35 п.4.7

E15-04-025-08

100 м2
окраш
иваем
ой

1 442,59

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

432,56
6,91
0,13
1 003,12

1,15
1,25
1,25
1,00
1,15

57 16,00
1 9,25
(0) 16,00
115 4,95
54 732
27 339

915
9
(0)
571
732
339

6,75

Всего по позиции

254 2 566 6,75

Система уравнивания потенциалов

56 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

E46-03-011-01

100 м
бороз

548,03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

134,19
413,84
38,16
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7 16,00
21 4,04
(2) 16,00
0 0,00
9 116
5 66

107
84
(31)
0
116
66

0,78

Всего по позиции

42 373 0,78

57 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

M08-10-010-01

100 м

212,02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

130,42
63,24
0,00
18,36

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

39 16,00
19 5,50
(0) 16,00
6 10,00
37 507
25 326

626
104
(0)
55
507
326

4,56

Всего по позиции

126

11

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		чел-ч	8,96						


Всего по позиции										
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М		0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
		медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м							

Прямые затраты по разделу										
36 045 59 758										
Накладные расходы по разделу										
1 160 15 771										
Сметная прибыль по разделу										
759 9 727										
Итого по разделу										
37 965 85 256										

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3		0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2	грунт							
	ЗП				1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

Всего по позиции										
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	8,38	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
Итого по разделу										
149 2 174 11,16										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					29,42	1,00	9	5,19	46	
	МР			81			27		375	3,21
	НР от ФОТ		%	52		1,00	19		241	
	СП от ФОТ		%							
	ЗТР		чел-ч	10,70						

Всего по позиции

98 1 210 3,21

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	21,30						

Всего по позиции

66 788 2,13

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		чел-ч	16,60						

Всего по позиции

150 1 853 4,98

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	--

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		грунт							
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		чел-ч	88,50						

Исполнитель:

13

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100 м2 окрaш иваем ой	0,027	367,84			E13-03-004-26	1 200	6,41
Всего по позиции										
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЗМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1		11	0,12
	СП от ФОТ		%	48			1		8	
	ЗТР		чел-ч	3,83						
Всего по позиции										
							12		71	0,12
Всего по позиции										
	Прямые затраты по разделу						3 704		7 107	
	Накладные расходы по разделу						167		2 283	
	Сметная прибыль по разделу						103		1 324	
	Итого по разделу						3 975		10 714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
71	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	41,00	3,83			P01-11-028-01		
	ЗП		%	55			157	16,00	2 512	
	НР от ФОТ		%	32			102		1 382	13,12
	СП от ФОТ		чел-ч	0,32			63		804	
	ЗТР									
Всего по позиции										
							322		4 698	13,12
72	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60			P01-11-010-01		
	ЗП		%	55			15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	32			9		129	1,22
	СП от ФОТ		чел-ч	1,22			6		75	
	ЗТР									
Всего по позиции										

Всего по позиции

30 Исполнитель: 438 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты по разделу					172		2 746	
		Накладные расходы по разделу					111		1 511	
		Сметная прибыль по разделу					69		879	
		Итого по разделу					352		5 136	

Итого по всем разделам	102 764
Масса мусора	0
Зарбототная плата	1 596
Эксплуатация машин	795
в том числе зарбототная плата машинистов	52
Материалы	37 580
Затраты на производство работ в зимнее время	0
Накладные расходы по смете	1 478
Сметная прибыль по смете	961
Итого	102 764
НДС, %	18,00
Всего	121 262

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 121 262 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: М.Г.Григорьев
Щетка Т.В.