

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, пер. Н. Руднева, д.7, секция А
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		16	0,19
		СП от ФОТ	%	52			1		11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	1	16,00	20	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		14	0,18
		СП от ФОТ	%	52			1		10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: 3 Щетка Т.В.


10642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.1. (4)	Демонтаж этажных шитов	1 шт.	2,00	7,96			M08-03- 599-09		
	ЗП				7,12	1,00	14	16,00	228	
	ЭМ				0,84	1,00	2	6,31	11	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	14		185	1,54
	СП от ФОТ		%	52			9		119	
	ЗТР		чел-ч	0,768						

Всего по позиции										
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58			P67-3-1	543	1,54
	ЗП				70,28	1,00	6	16,00	90	
	ЭМ				0,30	1,00	0	7,87	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	5		65	0,77
	СП от ФОТ		%	52			4		47	
	ЗТР		чел-ч	9,64						

Всего по позиции										
			15		202					0,77
Раздел 2. Монтажные работы										
Щитовое оборудование										
			24		371					
			21		280					
			15		187					
			60		838					

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	22	3,42	760	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		295	
	СП от ФОТ		%	52			15		189	
	ЗТР		чел-ч	2,32						

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПГ-650x500x220 IP 54 (ШРNM-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
---	------------	--	-----	------	----------	------	-------	------	-------	------

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	31	16,00	498	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	1	10,53	13	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	30		403	3,36
		СП от ФОТ	%	52			20		259	
		ЗТР	чел-ч	1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
---	-------------------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
---	-------------------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
----	------------------------------	--	-----	------	-------	------	----	------	----	--


11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных) ЗП	1 шт.	2,00	70,24					
					23,73	1,00	47	16,00	759	

Исполнитель: 
М08-03-599-09
ЗП
Т.В. ЖЕТЫСАЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				2,79	1,00	6	6,31	35	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				43,72	1,00	87	6,18	540	
	НР от ФОТ			81		1,00	45		618	5,12
	СП от ФОТ			52			31		397	
	ЭТР			2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	2 349	5,12
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
	ЗП						M08-03-575-01			
	ЭМ				10,38	1,00	93	16,00	1 495	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ			81	0,40	1,00	4	10,53	38	
	СП от ФОТ			52		1,00	89		1 211	10,08
	ЭТР			1,12			61		777	

Всего по позиции										
18	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	3 521	10,08
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										

19	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02										

20	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

21	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

Ввод в здание										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
	ЗП									
	ЭМ				7,21	1,00	7		115	
Цена: =16.00/1.18*1.071*1.02										

M08-02-411-04
исполнитель: Щетка Т.В.
115

Кабельная система					
	Всего по позиции				
23	M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,10	995,31	M08-02-411-01
	ЗП			1,00	24
	ЭМ			1,00	16
	в т.ч. ЗПМ			1,00	(0)
	МР			0,00	0
	НР от ФОТ	%	81	1,00	23
	СП от ФОТ	%	52		16
	ЗТР	цел-я	27,76		
					319
					205
					377
					0,82

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1 005	2,78
		Всего по позиции					79		

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 277	Металлорукав РЗ-ПХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553
----	-------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00	11
----	---------	--	--------	-----------	------	----	------	----

27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,10	127,29	M08-02-412-04
		ЗП			78,76	8
		ЭМ			11,60	1
		в т.ч. ЗПМ			0,76	(0)
		MP			36,93	4
		HP от ФОТ	%	81	1,00	8
		СП от ФОТ	%	52		5
		ИТР	цел-ч	8,96		
						103
						66
						0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

28 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	87	16,00	1	396
	ЭМ				413,84	1,00	269	4,04	1	087
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(25)	16,00		(397)
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	0
	НР от ФОТ		%	84		1,00	111		1	506
	СП от ФОТ		%	48			67			10,17
	ЗТР		чел-ч	15,64						861

Всего по позиции										
30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01	534	4 850 10,17
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00	1	356
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50		226
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				18,36	1,00	12	10,00		119
	НР от ФОТ		%	81		1,00	81		1	098
	СП от ФОТ		%	52			55			9,88
	ЗТР		чел-ч	15,20						705

Всего по позиции										
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	274	3 504 9,88
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00		90
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00		155
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00		33

35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	4	16,00	63	
	ЭМ				11,60	1,00	1	4	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(1)

Исполнитель: *Р.Цент*
Подпись Т.В. (1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				36,93	1,00	2	4,48	8	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	4		52	0,45
	СП от ФОТ		%	52			3		33	
	ЗТР		чел-ч	8,96						

Всего по позиции

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		М	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	160	0,45
----	--	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	-----	------

37 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

			100 м	0,20	65,63					М08-02- 412-02	
	ЭП				47,38	1,00	9	16,00	152		
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5		
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)		
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9		124	1,08	
	СП от ФОТ		%	52			6		80		
	ЗТР		чел-ч	5,39							

Всего по позиции


38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	375	1,08
----	--	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	-----	------

39 М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

			100 м	0,40	83,77					М08-02- 412-03	
	ЭП				55,29	1,00	22	16,00	354		
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15		
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)		
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	21		288	2,52	
	СП от ФОТ		%	52			14		185		
	ЗТР		чел-ч	6,29							

Всего по позиции

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		М	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	884	2,52
----	---	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	-----	------

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		чел-ч	24,72						

Всего по позиции										
42	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004		шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31	0,99
	3/2015,									
	стр.264	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02								

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

Всего по позиции										
44	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118	1,26

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		чел-ч	70,64						

Всего по позиции

99

Исполнитель: 1 111
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	

Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ				247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		чел-ч	11,40						

Всего по позиции										
48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			P69-2-1	20	190 0,46
	ЗП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ				10,28	1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66			4		55	0,66
	СП от ФОТ		%	40			3		34	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

Всего по позиции										
49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,12	155,88			P69-2-2	13	180 0,66
	ЗП				126,24	1,00	15	16,00	242	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	20	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66			12		160	1,90
	СП от ФОТ		%	40			8		97	
	ЗТР		чел-ч	15,84						

Всего по позиции										
50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23			E46-03-017-05	39	519 1,90
	ЗП				568,66	1,00	9	16,00	146	
	ЭМ				24,41	1,00	0	0,00	0	

Исполнитель: 
Щека Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 409,16	1,00	23	5,11		115
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9			123
		СП от ФОТ	%	48			5			70
		ЗТР	чел-ч	75,22						1,20

Всего по позиции										
51	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,07	1 923,26				46	458 1,20
		повер								
		ЗП			658,42	1,00	46	16,00		737
		ЭМ			38,14	1,00	3	7,93		21
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(1)	16,00		(18)
		МР			1 226,70	1,00	86	4,50		386
		НР от ФОТ	%	67		1,00	37			506
		СП от ФОТ	%	40			24			302
		ЗТР	чел-ч	84,74						5,93

Всего по позиции										
52	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,07	1 442,59				196	1 952 5,93
		окраш иваем ой						E15-04- 025-08		
		ЗП			432,56	1,15	35	16,00		557
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25		6
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00		(0)
		МР			1 003,12	1,00	70	4,95		348
		НР от ФОТ	%	80		1,15	33			446
		СП от ФОТ	%	37			16			206
		ЗТР	чел-ч	51,01						4,11

Всего по позиции										
53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03				155	1 563 4,11
		Е46-03- 011-01								
		ЗП			134,19	1,00	7	16,00		107
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04		84
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00		(31)
		МР			0,00	1,00	0	0,00		0
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9			116
		СП от ФОТ	%	48			5			66
		ЗТР	чел-ч	15,64						0,78

Всего по позиции										
42									42	0,08

Исполнитель: 
Щетка Т.В. 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	чел-ч	15,20						

Всего по позиции										
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	чел-ч	8,96						

Всего по позиции										
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	

Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
							20 412		34 184	
							662		8 988	
							432		5 532	
							21 509		48 704	

Раздел 3. Заземление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2	с 100 м3 грунт	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
----	---------------	---	----------------	-------	----------	--	--	---------------	--	--

Исполнитель: Щетка Т.В.

Всего по позиции		149	2	174	11,16
60	М08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	174,37		
	ЗП		94,05		
	ЭМ		50,90	451	
	в т.ч. ЗПМ		2,40	97	
	МР		29,42	(12)	
	НР от ФОТ	81		46	3,21
	СП от ФОТ	52		375	
	ЗТР	цел-ч 10,70		241	
				19	
				М08-02-471-01	
				28	
				15	
				(1)	
				9	
				1,00	
				1,00	
				16,00	
				6,35	
				16,00	
				5,19	
				27	

Всего по позиции										
61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	3,21

62	М08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм ²	100 м	0, 10	348, 48	М08-02- 472-07		
	ЗП				187,23	19	16,00	300
	ЭМ				75,54	8	6,26	47
	в т.ч. ЗПМ				3,16	(0)	16,00	(5)
	МР				85,71	9	4,10	35
	НР от ФОТ		ø	81		18		247
	СП от ФОТ		ø	52		12		159
	ЗТР		цел-ч	21,30				2,13

	Всего по позиции	66	788	2,13
63	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	T	0,0196 30 844,80 1,00 605 1,00 605	

64	М08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	М08-02-472-02	
	ЗП				145,91	44	16,00
	ЭМ				67,87	20	6,24
	в т.ч. ЗПМ				2,78	(1)	16,00
	МР				49,38	15	5,23
	НР от ФОТ		‰	81		42	
	СП от ФОТ		‰	52		29	
	ЗТР		цел-ч	16,60			
							700
							127
							(13)
							77
							578
							4,98
							371

Исполнитель:	1 853	4.08	Щетка Т.В.
Всего по позиции			150

Исполнитель: 1 853
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30	844,80	1,00	1 814	1,00	1 814
66	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		м3								
		грунт								
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ	%	31			15		194	
		ЗТР	чел-ч	88,50						
Всего по позиции							82		1 200	6,41
67	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
		м2								
		окраш								
		иваем								
		ой								
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	чел-ч	3,83						
Всего по позиции							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 975		10 714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других	1	20,00	3,83			P01-11-028-01		
		линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи								
		электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,								
		коммунационным аппаратам и электропотребителям								
		ЗП			3,83	1,00	77	16,00	1 226	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	50		674	6,40
		СП от ФОТ	%	32			31		392	
		ЗТР	чел-ч	0,32						
Всего по позиции							158			

Исполнитель 292 640
Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	1,00	15	16,00		
		измерение						П01-11-010-01		
	ЗП				14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		чел-ч	1,22						

Всего по позиции										
							30	438	1,22	
Прямые затраты по разделу										
							92	1 460		
Накладные расходы по разделу										
							59	803		
Сметная прибыль по разделу										
							37	467		
Итого по разделу							188	2 730		

Итого по всем разделам										
								62 986		
Масса мусора										
							т	0		
Заработная плата										
							985	15 764		
Эксплуатация машин										
							479	2 296		
в том числе заработная плата машинистов										
							31	521		
Материалы										
							22 772	25 062		
Затраты на производство работ в зимнее время										
								0		
Накладные расходы по смете										
							909	12 354		
Сметная прибыль по смете										
							587	7 510		
Итого										
								62 986		
НДС, %										
								11 337		
Всего										
								74 323		

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 74 323 руб
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /