

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, пер. Н. Руднева, д.8А, секция А
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость **74,323** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **115** чел.час.
Сметная заработная плата **15,764** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		1	16,00	22
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ		72		1,00		1	16	0,19
		СП от ФОТ		52				1	11	
		ЭТР		6,32						
		Всего по позиции						3	49	0,19

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		1	16,00	20
		НР от ФОТ		72		1,00		1	14	0,18
		СП от ФОТ		52				1	10	
		ЭТР		5,84						
		Всего по позиции						3	49	0,18

Всего по позиции

Исполнитель: **Щетка Т.В.**
3 44 10,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2,00	7,96			M08-03- 599-09		
ЗП					7,12	1,00	14	16,00	228	
ЭМ					0,84	1,00	2	6,31	11	
в т.ч. ЗПМ					0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР					0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ			%	81		1,00	14		185	1,54
СП от ФОТ			%	52			9		119	
ЗТР			цел-ч	0,768						
Всего по позиции							39		543	1,54
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58			P67-3-1		
ЗП					70,28	1,00	6	16,00	90	
ЭМ					0,30	1,00	0	7,87	0	
в т.ч. ЗПМ					0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			%	72		1,00	5		65	0,77
СП от ФОТ			%	52			4		47	
ЗТР			цел-ч	9,64						
Всего по позиции							15		202	0,77
Прямые затраты по разделу							24		371	
Накладные расходы по разделу							21		280	
Сметная прибыль по разделу							15		187	
Итого по разделу							60		838	
Раздел 2. Монтажные работы										
Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03		
ЗП					21,51	1,00	22	16,00	344	
ЭМ					25,57	1,00	26	6,39	163	
в т.ч. ЗПМ					1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
МР					222,28	1,00	222	3,42	760	
НР от ФОТ			%	81		1,00	15		295	2,32
СП от ФОТ			%	52						
ЗТР			цел-ч	2,32						
Исполнитель:										
Щетка Т.В.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПг-650х500х220 IP 54 (ШРНМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	31	16,00	498	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	1	10,53	13	
		НР от ФОТ	%	81			30		403	3,36
		СП от ФОТ	%	52			20		259	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)	1 шт.	2,00	70,24					

Исполнитель: 
M08-03-599-09
И.В.Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,73	1,00	47	16,00	759	
	ЗП				2,79	1,00	6	6,31	35	
	ЭМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
	в т.ч. ЗПМ				43,72	1,00	87	6,18	540	
	МР					1,00	45		618	5,12
	НР от ФОТ		%	81		1,00	31		397	
	СП от ФОТ		%	52						
	ЗТР		цел-ч	2,56						

Всего по позиции

216 2 349 5,12

16 www.etm.ru

Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый

Цена: =412/1.18*1.071*1.02

шт. 2,00 381,42 1,00 763 1,00 763

17 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт.	9,00	10,78	M08-03-575-01							
ЗП		10,38	1,00	93	16,00	1 495				
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00	0				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)				
МР		0,40	1,00	4	10,53	38				
НР от ФОТ	%	81	1,00	89		1 211	10,08			
СП от ФОТ	%	52		61		777				
ЗТР	цел-ч	1,12								

Всего по позиции

247 3 521 10,08

18 Прайс-лист

Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК

Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02

от30.10.2015

шт. 1,00 71,62 1,00 72 1,00 72

19 Прайс-лист

Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК

Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02

от30.10.2015

шт. 8,00 68,36 1,00 547 1,00 547

20 Прайс-лист

Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК

Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02

30.10.2015

шт. 2,00 48,81 1,00 98 1,00 98

21 Прайс-лист

Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК

Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02

30.10.2015

шт. 2,00 48,81 1,00 98 1,00 98

Ввод в здание

22 M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

1

1,00


11,38

ВВОД

7,21

1,00

ЗП



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлокабеля на тросе	100 м	0,10	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	24	16,00	390	
		ЭМ			158,17	1,00	16	5,76	91	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		319	2,78
		СП от ФОТ	%	52			16		205	
		ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

79 1 005 2,78

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлокабель РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	
----	------------------------------------	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм	т	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00	11	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29					
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	8		103	0,90
		СП от ФОТ	%	52			5		66	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции

26 320 0,90

Исполнитель: 320
26
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
	3/2015, стр. 210									
	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02									

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,65	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	87	16,00	1 396	
	ЭМ				413,84	1,00	269	4,04	1 087	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(25)	16,00	(397)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	111		1 506	10,17
	СП от ФОТ		%	48			67		861	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции										
30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02			M08-10-010-01	534	4 850 10,17
	ЗП				130,42	1,00	85	16,00	1 356	
	ЭМ				63,24	1,00	41	5,50	226	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	12	10,00	119	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	81		1 098	9,88
	СП от ФОТ		%	52			55		705	
	ЗТР		цел-ч	15,20						


Всего по позиции										
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
		Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02								

33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33	
		Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02								

35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	4	16,00	63	
	ЭМ				11,60	1,00	4		4	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					36,93	1,00	2	4,48	8	
МР				81					52	0,45
НР от ФОТ				52		1,00	4		33	
СП от ФОТ							3			
ЗТР			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

14 160 0,45

36 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

37 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм²

100 м	0,20	65,63								
ЗП		47,38	1,00	9	16,00				152	
ЭМ		3,87	1,00	1	6,68				5	
в т.ч. ЗПМ		0,25	1,00	(0)	16,00				(1)	
МР		14,38	1,00	3	4,86				14	
НР от ФОТ			1,00	9					124	1,08
СП от ФОТ				6					80	
ЗТР	цел-ч	5,39								

Всего по позиции

28 375 1,08

38 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

39 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм²

100 м	0,40	83,77								
ЗП		55,29	1,00	22	16,00				354	
ЭМ		5,80	1,00	2	6,68				15	
в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(0)	16,00				(2)	
МР		22,68	1,00	9	4,59				42	
НР от ФОТ			1,00	21					288	2,52
СП от ФОТ				14					185	
ЗТР	цел-ч	6,29								

Всего по позиции

68 884 2,52

40 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

Исполнитель: *Щетко Т.В.*

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции **31** **333** **0,99**

42 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции **37** **449** **1,26**

44 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции

99

Исполнитель:

1111
Щетка Т.В.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64			E46-03-014-47		
		ЗП			90,86	1,00	4	16,00	58	
		ЭМ			247,78	1,00	10	5,50	55	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	4		49	0,46
		СП от ФОТ	%	48			2		28	
		ЗТР	цел-ч	11,40						
	Всего по позиции		20						190	0,46
48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			P69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	5	16,00	84	
		ЭМ			10,28	1,00	1	5,50	7	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	4		55	0,66
		СП от ФОТ	%	40			3		34	
		ЗТР	цел-ч	5,49						
	Всего по позиции		13						180	0,66
49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,12	155,88			P69-2-2		
		ЗП			126,24	1,00	15	16,00	242	
		ЭМ			29,64	1,00	4	5,50	20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	12		160	1,90
		СП от ФОТ	%	40			8		97	
		ЗТР	цел-ч	15,84						
	Всего по позиции		39						519	1,90

E46-03-017+05.интерьер:

Шкафа Т146.

9,25

4

М.В.С.

50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23					
		ЗП			568,66	1,00	9			
		ЭМ			24,41	1,00	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			1 409,16	1,00	23	5,11	115	
		СП от ФОТ	%	84		1,00	9		123	1,20
		ЗТР	%	48			5		70	
			цел-ч	75,22						
			ЗТР							

Всего по позиции

51	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,07	1 923,26					
		повер								
		ЗП			658,42	1,00	46	16,00	737	
		ЭМ			38,14	1,00	3	7,93	21	
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			1 226,70	1,00	86	4,50	386	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	37		506	5,93
		СП от ФОТ	%	40			24		302	
		ЗТР	цел-ч	84,74						

Всего по позиции

52	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,07	1 442,59					
		окраш иваем ой								
		ЗП			432,56	1,15	35	16,00	557	
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	6	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 003,12	1,00	70	4,95	348	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	33		446	4,11
		СП от ФОТ	%	37			16		206	
		ЗТР	цел-ч	51,01						

Всего по позиции

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03					
		бороз								
		ЗП			134,19	1,00	7	16,00	107	
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9		116	0,78
		СП от ФОТ	%	48			5		66	
		ЗТР	цел-ч	15,64						

Всего по позиции

Исполнитель:	Щетка Г.В.	373	0,78
	42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ		%	52			25		326	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

55 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 20мм
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02

м 30,00 7,87 1,00 236 1,00 236

56 www.etm.ru Держатель для труб 20мм
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02

шт. 52,00 1,48 1,00 77 1,00 77

57 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

100 м 0,30 127,29 M08-02-412-04

ЗП 78,76 1,00 24 16,00 378

ЭМ 11,60 1,00 3 6,68 23

в т.ч. ЗПМ 0,76 1,00 (0) 16,00 (4)

МР 36,93 1,00 11 4,48 50

НР от ФОТ 81 1,00 23 309

СП от ФОТ 52 16 199

ЗТР 8,96 2,69

Всего по позиции

77 959 2,69

58 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

м 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898

Прямые затраты по разделу

20 412 34 184

Накладные расходы по разделу

662 8 988

Сметная прибыль по разделу

432 5 532

Итого по разделу

21 509 48 704

Раздел 3. Заземление

59 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3
МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2 грунт

0,063 1 122,66

Исполнитель:
Е01-02-057-02
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
ЗП										
НР от ФОТ			%	61					691	11,16
СП от ФОТ			%	31		1,00	51		351	
ЗТР			цел-ч	154,00			27			

Всего по позиции							149		2 174	11,16
60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
ЗП					94,05	1,00	28	16,00	451	
ЭМ					50,90	1,00	15	6,35	97	
в т.ч. ЗПМ					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
МР					29,42	1,00	9	5,19	46	
НР от ФОТ			%	81			27		375	3,21
СП от ФОТ			%	52			19		241	
ЗТР			цел-ч	10,70						

Всего по позиции							98		1 210	3,21
61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00		999

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
ЗП					187,23	1,00	19	16,00	300	
ЭМ					75,54	1,00	8	6,26	47	
в т.ч. ЗПМ					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
МР					85,71	1,00	9	4,10	35	
НР от ФОТ			%	81			18		247	2,13
СП от ФОТ			%	52			12		159	
ЗТР			цел-ч	21,30						

Всего по позиции							66		788	2,13
63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00		605

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
ЗП					145,91	1,00	44	16,00	700	
ЭМ					67,87	1,00	20	6,24	127	
в т.ч. ЗПМ					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
МР					49,38	1,00	15	5,23	77	
НР от ФОТ			%	81			42		578	4,98
СП от ФОТ			%	52			29		371	
ЗТР			цел-ч	16,60						

Всего по позиции

Исполнитель:

150 Цетна Т.З. 1 853 4,98

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814		
66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100	0,063	620,39			E01-02-061-01			
МДС35 п.4.7											
		ЗП									
		НР от ФОТ		61		1,00	39	16,00		625	
		СП от ФОТ		31		1,00	28			381	6,41
		ЗТР		88,50			15			194	
Всего по позиции											
							82		1 200	6,41	
67	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26			
МДС35 п.4.7											
		ЭП			32,48	1,15	1	16,00		16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89		1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00		(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90		35	
		НР от ФОТ		69		1,15	1			11	0,12
		СП от ФОТ		48			1			8	
		ЗТР		3,83							
Всего по позиции											
							12		71	0,12	
Прямые затраты по разделу											
Накладные расходы по разделу											
Сметная прибыль по разделу											
Итого по разделу											
							3 975		10 714		
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
68	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи, электроэнергети к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	20,00	3,83			P01-11-028-01			
ЗП											
		НР от ФОТ		55		1,00	77	16,00		1 226	
		СП от ФОТ		32		1,00	50			674	6,40
		ЗТР		0,32			31			392	
Всего по позиции											
							158				
Исполнитель: 2 292 000											
Щетка Т.В.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60	1,00	15	16,00	234	
			измерение							
			%	55	14,60	1,00	9	16,00	129	1,22
			%	32		1,00	6		75	
			цел-ч	1,22						
			ЗТР							

Всего по позиции	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	92	1 460	
Накладные расходы по разделу	59	803	
Сметная прибыль по разделу	37	467	
Итого по разделу	188	2 730	

Итого по всем разделам	62 986	
Масса мусора	0	
Заработная плата	985	15 764
Эксплуатация машин	479	2 296
в том числе заработная плата машинистов	31	521
Материалы	22 772	25 062
Затраты на производство работ в зимнее время	0	
Накладные расходы по смете	909	12 354
Сметная прибыль по смете	587	7 510
Итого		62 986
НДС, %	18,00	11 337
Всего	74 323	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласована в сумме **44 323 руб**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))