

< ТЕР 2 * 26 * 11014 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 869 547.17 руб.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 869 547.17 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ / _____ г.

« _____ » _____ / _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу: ул. Шевченко д. 8, секц Б в г Туле

Сметная стоимость: **869547.17** руб.

Нормативная трудоемкость: **1725.45** чел.ч

Сметная заработная плата: **227405.76** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффи циенты пересче та | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 100 м2 0.0548 1 536.72


Е46-04-012-02

| | | | | | |
|---|----------|-------|------|----------|-------|
| Зарплата рабочих | 1 306.07 | 71.57 | 16 | 1 145.12 | 9.467 |
| Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | 230.65 | 12.64 | 7.93 | 100.24 | |
| Накладные расходы | 97.68 | 5.35 | 16 | 85.60 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | 99 | 76.15 | 84 | 1 033.80 | |
| Затраты труда | 60 | 46.15 | 48 | 590.75 | |

2. ТЕР 10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 100 м2 0.0548 11 044.95

Е10-01-034-05

| | | | | | |
|---|----------|------|--------|----------|----------|
| Зарплата рабочих | 1 532.28 | 1.15 | 96.56 | 1 544.96 | |
| Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов | 388.89 | 1.25 | 26.64 | 211.26 | |
| Материальные ресурсы | 22.21 | 1.25 | 1.52 | 24.32 | |
| Блоки оконные пластиковые | 9 123.78 | | 499.98 | 2 329.91 | |
| Накладные расходы | | | | | |
| ТСЦ 203-9096 | м2 | 5.48 | | | |
| | % | | 106 | | |
| | | | 103.96 | 90 | 1 412.35 |

Исполнитель: 
Щеголева Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11014 >

ЛК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
чел-ч 215,683

54

52.96

43

674.79

11.819

780.10

6 173.27

11.819

3. С-каталог 3
кв15.
Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1шт
Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057

м2 5.48 2 703.74

14 816.50 [цена] 2 703.74

14 816.50

4. ТЕР 15-02-031-01
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхнос
ти 0.048 4 343.08

E15-02-031-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
%
%
%
чел-ч 234.669

1 771.24
61.39
26.00
2 510.45
95
47

1.15
1.25
1.25
120.50
94.36
46.69

16
7.93
16
3.9
80
37

1 564.32
29.18
24.96
469.95
1 271.42
588.03

11.264

5. ТЕР 15-04-005-03
Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (объем согласно дефектного акта)

100 м2 окрашивае
мой поверхнос
ти 0.048 1 762.95

E15-04-005-03

3 922.90

11.264

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

359.50
9.62
0.25
1 393.83
95
47

1.15
1.25
1.25
66.90
18.86
9.33

16
9.22
16
3.04
80
37

317.44
5.35
0.16
203.38
254.08
117.51

2.368

6. ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м 0.04 3 582.78

E58-20-1

897.76

2.368

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

330.04
4.79
1.01
3 247.95

13.20
0.19
0.04
129.92

16
8.62
16
2.4

211.20
1.64
0.64
311.81

1.656

ТССЦ 509-9900
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

т 0.00896
%
%
чел-ч 41.41

83
65

10.99
8.61

71
52

150.41
110.16

1.656

Исполнитель: 
П.П. Пonomарева

2

< ТЕР 2 * 26 * 11014 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

162.91 **785.22** **1.656**

7. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
Объем: (0.04)*(-0.184)

8. С-каталог 3 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 м 4 160.65 642.60 [цена] 160.65 642.60

Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

9. ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0.0308 1 016.21 Е46-04-012-03

Зарплата рабочих 785.56 24.20 16 387.20

в т.ч. зарплата машинистов 230.65 7.10 16 56.30

Накладные расходы 97.68 3.01 16 48.16

Плановые накопления / Сметная прибыль 99 26.94 84 365.70

Затраты труда 60 16.33 48 208.97

3.2

74.57 **1 018.17** **3.2**

10. ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 3.08 62.10 Е09-04-012-01

Зарплата рабочих 22.25 1.15 16 1 261.12

Эксплуатация машин 14.47 1.25 8.19 456.35

Материальные ресурсы 25.38 78.17 8.17 638.65

Блоки дверные металлические м2 3.08 81 69 870.17

Накладные расходы 81 63.84 69 870.17

Плановые накопления / Сметная прибыль 72 56.75 58 731.45

Затраты труда 2.76 333.30 3 957.74 8.501

333.30 **3 957.74** **8.501**

11. ТССЦ 203-8126 Дверь противопожарная металлическая шт. 1 4 818.25 4 818.25 [цена] 14 14 701.99

12. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 100 м2 0.016 4 343.08 Е15-02-031-01

штукатуриваемой поверхности

Зарплата рабочих 1 771.24 1.15 32.59 16 521.44

Эксплуатация машин 61.39 1.25 7.93 9.75

в т.ч. зарплата машинистов 26.00 1.25 16 8.32


Материальные ресурсы 2 510.45 40.17 3.9 156.66

Накладные расходы 95 31.45 80 423.81

Плановые накопления / Сметная прибыль 47 15.56 37 196.01

Затраты труда 234.669 121.00 1 307.67 3.755

121.00 **1 307.67** **3.755**

Исполнитель: 
Исполнитель: 

< ТЕР 2 * 26 * 11014 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|---------------------------------|---|---------|----------|----|------------------|----------|------|-------------------|----------------|
| ТССС 509-9900 | Эксплуатация машин | | | | 1.21 | | 3.39 | | 5.49 | 18.61 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 1 272.50 | | 3 569.36 | | 4.49 | 16 026.43 | |
| | Строительный мусор | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | т | | 13.5762 | | | 3 654.17 | | 67 | 49 585.68 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | | 79 | 2 312.77 | | 40 | 29 603.39 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 201.84 | | | | | | | 566.161 |
| | | | | | | | 14 165.22 | | | 169 242.59 | 566.161 |
| 17. ТЕРр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | | 5.765 | 151.63 | | | Е62-41-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | ти | | | 151.63 | | 874.15 | | 16 | 13 986.40 | |
| | Накладные расходы | % | | | 80 | | 699.32 | | 68 | 9 510.75 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | | 437.08 | | 40 | 5 594.56 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 20.8 | | | | | | | 119.912 |
| | | | | | | | 2 010.55 | | | 29 091.71 | 119.912 |
| 18. ТЕРр 62-25-1 | Отрубовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | | 7.79 | 368.26 | | | Е62-25-1 | | | |
| | Зарплата рабочих | ти | | | 34.62 | | 269.69 | | 16 | 4 315.04 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 26.22 | | 204.25 | | 5.59 | 1 141.76 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 307.42 | | 2 394.80 | | 8.15 | 19 517.62 | |
| | Накладные расходы | % | | | 80 | | 215.75 | | 68 | 2 934.23 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | | 134.85 | | 40 | 1 726.02 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 4.29 | | | | | | | 33.419 |
| | | | | | | | 3 219.34 | | | 29 634.67 | 33.419 |
| 19. ТЕРр 62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | | 7.79 | 1 071.10 | | | Е62-25-7 | | | |
| | Зарплата рабочих | ти | | | 188.09 | | 1 465.22 | | 16 | 23 443.52 | |
| | Эксплуатация машин | | | | 1.37 | | 10.67 | | 8.85 | 94.43 | |
| | Материальные ресурсы | | | | 881.64 | | 6 867.98 | | 2.99 | 20 535.26 | |
| | Накладные расходы | % | | | 80 | | 1 172.18 | | 68 | 15 941.59 | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | | 50 | | 732.61 | | 40 | 9 377.41 | |
| | Затраты труда | чел-ч | | 23.6 | | | | | | | 183.844 |
| | | | | | | | 10 248.66 | | | 69 392.21 | 183.844 |

Исполнитель:

Шилова Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11014 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

25. ТЕРр 62-29-2

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических поверхностей
(кроме крыш) за два раза- двери100 м2
окрашива
емой
поверхнос
ти

0.12

731.89

E62-29-
2

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч

18.72

50

9.18

40

117.44

2.246

111.68

779.29

2.246

Раздел 5. КОЗЫРЕК

26. ТЕР 46-04-008-04

Разборка покрытий кровель из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов100 м2
покрытия

0.02

146.55

E46-04-
008-04

Зарплата рабочих

%

115.91

30.64

0.61

2.32

16

37.12

3.36

Эксплуатация машин

%

99

99

2.30

84

31.18

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

чел-ч

15.9

60

1.39

48

17.82

0.318

6.62

89.48

0.318

27. ТЕР 09-03-014-01

Демонтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей для
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м1 т
конструкц
ий

0.05

1 242.85

E09-03-
014-01

Зарплата рабочих

1 т

517.00

0.7

18.10

16

289.60

Эксплуатация машин

%

469.76

0.7

16.44

7.92

130.20

в т.ч. зарплата машинистов

%

48.40

0.7

1.69

16

27.04

Материальные ресурсы

%

256.09

81

5.14

69

218.48

Накладные расходы

%

16.03

14.25

58

58

183.65

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

44.296

72

14.25

58

183.65

2.215

Затраты труда

64.82

821.93

2.215

28. ТЕРр 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича100
отверстий

0.06

54.04

E69-2-1

Зарплата рабочих

100

43.76

10.28

2.63

16

42.08

Эксплуатация машин

т

0.00036

78

0.62

5.5

3.41

ТССЦ 509-9900

Строительный мусор

%

50

2.05

1.32

40

27.77

Накладные расходы

%

50

1.32

40

16.83

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

5.49

50

1.32

40

16.83

0.329

Затраты труда

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

6.62**90.09****0.329**

29. ТЕРр 69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича
толщины стен добавлять к расценке 69-2-1100
отверстий

0,06

51,96

2

5,05

16

80,80

6,55

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0,00072

42,08

2

1,19

5,5

6,55

53,33

Затраты труда

Т

0,00072

42,08

2

1,19

5,5

6,55

53,33

30. ТЕР 06-01-015-01

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с
заделкой длиной до 1 м

1 Т

0,0027

12 416,98

1,15

8,10

16

129,60

1,31

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0,0027

12 416,98

1,15

8,10

16

129,60

1,31

Затраты труда

Т

0,0027

12 416,98

1,15

8,10

16

129,60

1,31

31. ТЕР 09-03-014-01

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей для
пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 Т

0,03615

1 242,85

1,15

21,49

16

343,84

1,68

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

Т

0,03615

1 242,85

1,15

21,49

16

343,84

1,68

Затраты труда

Т

0,03615

1 242,85

1,15

21,49

16

343,84

1,68

32. ТССЦ 201-0775

Конструктивные элементы вспомогательного
назначения с преобладанием профильного
проката без отверстий и сборосварочных
операций

Т

0,03615

7 775,46

1,15

21,49

16

343,84

1,68

33. ТЕР 58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и
брусьев под кровлю из листовой стали

100 м2

0,02365

1 875,93

1,15

21,49

16

343,84

1,68

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Т

0,02365

1 875,93

1,15

21,49

16

343,84

1,68

Исполнитель:

Щепилова Н.И.

0,978

0,978


< ТЕР 2 * 26 * 11014 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------|---|---|---|--------|---------------|---|---|---|----|----|----|
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | | | | | | | | | |
| Материальные ресурсы | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Затраты труда | | | | | | | | | | | |
| | | | | 21.609 | | | | | | | |
| | | | | | 73.80 | | | | | | |
| | | | | | 386.02 | | | | | | |
| | | | | | 0.475 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------|------|--------|
| 39. ТЕР 12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.023 | 9 470.31 | E12-01-009-02 | 16 | 105.92 |
| | Зарплата рабочих | 250.34 | 1.15 | 6.62 | | 8.18 | 4.25 |
| | Эксплуатация машин | 18.08 | 1.25 | 0.52 | | 16 | 0.96 |
| | в т.ч. зарплата машинистов | 2.02 | 1.25 | 0.06 | | 2.91 | 615.87 |
| | Материальные ресурсы | 9 201.89 | | 211.64 | | 92 | 98.33 |
| | Накладные расходы | 108 | | 7.21 | | 44 | 47.03 |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | 55 | | 3.67 | | | |
| | Затраты труда | цел-ч | 36.122 | | | | 0.831 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------|-----------|---------------|------|-------|-------|--|
| 40. ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашивающей | 0.0185 | 367.84 | Е13-03-004-26 | | | | |
| | | поверхнос ти | | | | | | | |
| Зарплата рабочих | | | 32.48 | *1.1)*2.3 | 1.52 | 16 | 24.32 | | |
| Эксплуатация машин | | | 5.94 | 2.5 | 0.27 | 5.89 | 1.59 | | |
| в т.ч. зарплата машинистов | | | 0.09 | 2.5 | | 16 | | | |
| Материальные ресурсы | | | 329.42 | | 12.19 | 3.9 | 47.54 | | |
| Накладные расходы | | % | 81 | | 1.23 | 69 | 16.78 | | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | | % | 60 | | 0.91 | 48 | 11.67 | | |
| Затраты труда | | чел-ч | 8.809 | | | | | 0.163 | |
| исполнитель:  | | | | | | | | | |

Раздел 6. РЕМОНТ ОТМОСТКИ

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-------|----------|--------------|------|----------|-------|--|
| 41. ТЕР 68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.124 | 2 073.12 | E68-13- 2 | | | | |
| | Зарплата рабочих | | | 448.80 | | 16 | 890.40 | | |
| | Эксплуатация машин | | | 1 624.32 | | 4.06 | 817.77 | | |
| | в т.ч. зарплата машинистов | | | 147.58 | | 16 | 292.80 | | |
| | Накладные расходы | % | | 104 | | 88 | 1 041.22 | | |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | | 48 | 567.94 | | |
| | Затраты труда | чел-ч | 57.76 | | | | | 7.162 | |

исполнитель:

Щепилова Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11014 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

42. ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0.1984

1 122.66

Е01-02-057-02

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

154

1 122.66

222.74

16

3 563.84

72

160.37

61

2 173.94

38

84.64

31

1 104.79

30.554

467.75**6 842.57****30.554**

43. ТЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0.062

2 257.17

Е27-04-001-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

15.72

117.74

7.30

16

116.80

2 132.93

132.24

5.43

718.06

166.00

10.29

16

164.64

6.50

0.40

12.02

4.81

128

22.52

109

306.77

81

14.25

65

182.94

0.975

0.975

44. ТССЦ 408-0122 Песок природный для строительных работ средний

м3

6.82

69.83

476.24 [цена]

233.78

1 594.38

176.71**1 329.38****0.975**

45. ТЕР 27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0.124

3 506.85

Е27-04-001-04

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

24.19

182.88

22.68

16

362.88

3 314.87

411.04

5.51

2 264.83

260.38

32.29

16

516.64

9.10

1.13

12.02

13.58

128

70.36

109

958.68

81

44.53

65

571.69

3

3

46. ТССЦ 408-0019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм

м3

15.624

96.94

1 514.59 [цена]

950.7

14 853.74

549.74**4 171.66****3**

47. ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетон

1 т

0.124

5 822.09

Е06-01-015-10

Исполнитель:

Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 11014 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|----------------------------|---|------------------|-------|--------|---|---|---------------|----|-------|----|
| 54. ТЕР 27-06-011-01 | Устройство швов расширения | | 1000 м2 покрытия | 0.124 | 346.77 | | | E27-06-011-01 | 16 | 69.92 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------|------|---------------|--------------|
| Зарплата рабочих | 35.27 | 4.37 | 16 | 69.92 | |
| Эксплуатация машин | 15.83 | 1.96 | 7.72 | 15.13 | |
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.88 | 0.11 | 16 | 1.76 | |
| Материальные ресурсы | 295.67 | 36.66 | 4.03 | 147.74 | |
| Накладные расходы | 128 | 5.73 | 109 | 78.13 | |
| Плановые накопления / Сметная прибыль | 81 | 3.63 | 65 | 46.59 | 0.568 |
| Затраты труда | чел-ч | 4.58 | | | |
| | | 52.35 | | 357.51 | 0.568 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|----|----------|--------|---------------|----------|---------|
| 55. ТССЦ 102-0137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0.03968 | 912.97 | -36.23 [цена] | 3 639.58 | -144.42 |
| 56. ТССЦ 102-0050 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта | м3 | 0.084 | 904.22 | 75.95 [цена] | 4 005.7 | 336.48 |
| | Объем: (0.124)*(-0.32) | | | | | | |

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|------|-------|--------------------|------|------------------|
| 57. ЕЗ11-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 51.5 | 24.19 | E311-01-146-1 | | |
| | Зарплата рабочих | | | 3.88 | 199.82 | 16 | 3 197.12 |
| | Эксплуатация машин | % | | 20.31 | 1 045.97 | 7.07 | 7 395.01 |
| | Накладные расходы | % | | 100 | 199.82 | 85 | 2 717.55 |
| | Плановые накопления / Сметная прибыль | % | | 60 | 119.89 | 48 | 1 534.62 |
| | | | | | 1 565.50 | | 14 844.30 |
| 58. 310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 51.5 | 12.36 | 636.54 Х310-3008-1 | 4.42 | 2 813.51 |
| | | | | | 636.54 | | 2 813.51 |

**ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

95 032.47 467 708.62 1715.801
93 176.42 452 007.02 1701.515
28 881.83 101 507.91
12 529.70 169 733.79

МАТЕРИАЛОВ -
· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** - (%=84 - по стр. 1, 17, 87; %=90 - по стр. 3; %=80 - по стр. 8, 9, 29, 30, 46, 62, 93, 111, 114, 117; %=71 - по стр. 10, 96, 97; %=93 - по стр. 34; %=73 - по стр. 35; %=67 - по стр. 42; %=68 - по стр. 43-45, 63, 73; %=66 - по стр. 91, 92; %=92 - по стр. 100, 102; %=119 - по стр. 101; %=69 - по стр. 103; %=88 - по стр. 105; %=61 - по стр. 106; %=109 - по стр. 107, 109, 118)

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|--------|----|----|
| <p>· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛБЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 87, 103, 105; %=43 - по стр. 3; %=37 - по стр. 8, 9, 29, 30, 46, 62; %=52 - по стр. 10, 96, 97; %=54 - по стр. 34; %=56 - по стр. 35; %=40 - по стр. 42-45, 63, 73, 91, 92; %=44 - по стр. 93, 100, 102, 111, 114, 117; %=68 - по стр. 101; %=31 - по стр. 106; %=65 - по стр. 107, 109, 118)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</p> <p>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <p>· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25, 89, 94, 98)</p> <p>· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛБЬ - (%=58 - по стр. 25, 89, 94, 98)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -</p> <p>· ВСЕГО ПО СМЕТЕ</p> <p>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</p> <p>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛБЬ</p> <p>Оплата основных рабочих</p> <p>Оплата механизаторов</p> <p>Стоимость механизмов</p> <p>Сметная стоимость материалов</p> <p>· ИТОГО ПО СМЕТЕ</p> <p>ВСЕГО БЕЗ НДС</p> <p>НДС</p> <p>ВСЕГО С НДС</p> | | | | | | | 7 590.44 | 96 800.66 | 14.286 | | |
| <p>Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»</p> | | | | | | | 113 296.56 | 718 541.47 | | | |
| | | | | | | | 610.26 | 5 109.47 | | | |
| | | | | | | | 106.08 | 1 445.91 | | | |
| | | | | | | | 94.30 | 1 215.40 | | | |
| | | | | | | | 810.64 | 7 770.78 | | | |
| | | | | | | | 1 245.79 | 10 592.13 | | | |
| | | | | | | | 115 352.99 | 736 904.38 | | | |
| | | | | | | | 12 635.78 | 171 179.70 | | | |
| | | | | | | | 7 684.74 | 98 016.06 | | | |
| | | | | | | | 14 098.15 | 225 570.40 | | | |
| | | | | | | | 114.71 | 1 835.36 | | | |
| | | | | | | | 3 158.08 | 19 201.91 | | | |
| | | | | | | | 77 776.24 | 222 936.31 | | | |
| | | | | | | | 115 352.99 | 736 904.38 | | | |
| | | | | | | | 115 352.99 | 736 904.38 | | | |
| | | | | | | | 20 763.54 | 132 642.79 | | | |
| | | | | | | | 136 116.53 | 869 547.17 | | | |
| <p>Согласовано в сумме 869 547,17 руб.</p> <p>Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Исполнитель: Щепилова Н.Н.</p> | | | | | | | | | | | |