

< 2/15-185 ДОП * 3 * 1-доп тендор

«СОГЛАСОВАНО»

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 25

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-доп тендор

(Локальный сметный расчет)
на Капитальный ремонт кровли. Дополнительные работы.

Сметная стоимость: 101.422 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.174 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 23.388 тыс. руб.

Сметная цена в ценах 2000 г. (приказ Минстроя России № 140/пр).

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

E58-5-1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

100 м
%
%
%
%
чел-ч

317.76
22.14
3 860.48
83
65
123.93
8.63
1 505.59
102.86
80.55
16
9.12
4.7
71
52
1 982.82
78.75
7 076.26
1 407.80
1 031.07

16

2. 58-5-7

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги

1 шт.

13

1 821.57
E58-5-7

11 576.70


16

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
%
чел-ч

33.79
21.52
62.11
83
65
439.27
279.76
807.43
364.59
285.53
16
9.12
4.92
71
52
7 028.32
2 551.41
3 972.56
4 990.11
3 654.73

67

Исполнитель: 
Кравченко К.А.
1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Огнебиозащитный состав КСД при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.8	148.12		2 176.58	E26-02-018-02		22 197.12	55
(Номер позиции по смете: 1)											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Антисептик-антипирен											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
113-9005			кг	16.56							
			%		90		65.44		77	895.82	
			%		60		43.63		48	558.43	
			чел-ч	10.2005							8
4.	С Чет.	Огнебиозащитный состав КСД (для получения трудновоспламеняемой древесины - 500 г/м2;)	кг	40			250.57	[Цена]	55.86	2 234.40	8
(Номер позиции по смете: 2)											
Цена 56,1/1,18*1,02*1,152=55,86											
Объем: 0,5*80											
5.	12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м	0.41	3 029.51			E12-01-012-01			
(Номер позиции по смете: 3)											
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
			%		108		30.15		92	410.94	
			%		55		15.36		44	196.53	
			чел-ч	7.6705							3
6.	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.123	9 690.47		1 295.82	[Цена]	53	-6 614.01	3
(Номер позиции по смете: 4)											
Объем: (0,41)*(-0,3)											
назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке											
7.	С Прайс.	Снегозадержатель трубчатый дл. 3м Ц-1320/1,18*1,0075*1,082=1219,45	шт	13				[Цена]	1 219.2	15 849.60	
Объем: (0,41)*(-0,3)											
назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке											
</											

1-31-1884

ВСЕГО С НДС

Кривоноба Т.М.