

"СОГЛАСОВАНО"


Подписчик

" " 2016 г.

Наименование стройки: ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Боголова, д.70
Объект №

РАЗРЕШАЮ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись

Заказчик



Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Боголова, д.70 (доп. работы - конкурс)
Наименование объекта: ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул. Боголова, д.70
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 6,038 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 13 чел.час.
Сметная заработная плата 1,602 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	СР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Р57-1-3 Разборка оснований покрытия полов простильных полов

100	0,007	127,14								
М2										
Основ										
СП										
НР от ФОТ		127,14				1,00	0,89	16,00	14,24	
СП от ФОТ						1,00	0,71		9,68	0,12
СР							0,61		7,69	
Чел-ч			17,44							

Всего по позиции

2,21 31,61 0,12

2 Р69-1-5

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича

100 0,03 1354,63
отверстий

1354,63 1,00

40,64 16,00 650,22

Исполнитель: Фронова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	66	40	185,82	1,00	31,70	429,15	5,57	
			40	20,32	260,09					

Всего по позиции

92,66 1339,46 5,57

3 Е46-03-010-04 Пробивка в бетонных потолках толщиной 200 мм отверстий площадью до 100

отверстий

773,44

Е46-03-010-04

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

182,25
591,19
54,52
0,00
84
48
20,50

1,75 15,95 16,00 255,15
1,75 51,73 4,04 208,99
1,75 (4,77) 16,00 (76,33)
1,00 0,00 0,00 0,00
1,75 20,51 278,44
12,33 159,11

1,79

Всего по позиции

100,52 901,69 1,79

4 Р65-1-2 Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм

100 м
трубо
прово

608,02

Р65-1-2

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

463,25
11,91
2,15
132,86
63
40
59,62

1,00 9,27 16,00 146,24
1,00 0,24 6,53 1,56
1,00 (0,04) 16,00 (0,69)
1,00 2,66 9,95 26,44
1,00 6,89 93,83
4,65 59,57

1,19

Всего по позиции

23,71 329,64 1,19

5 Е46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

1 м3

0,2

751,27

Е46-02-007-01

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

111,63
2,13
0,00
637,51
84
48
14,63

1,00 22,33 16,00 357,22
1,00 0,43 5,50 2,34
1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
1,00 127,50 6,71 855,54
1,00 22,10 300,06
13,28 171,47

2,93

Всего по позиции

185,64 1686,63 2,93

Исполнитель: Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

6 Е46-03-017-02 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадей до 0,2 м2

ЗП	100	0,007	11593,54	1,15	4,28	16,00	68,48	0,54
ЗМ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
в т.ч. ЗПМ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
МР	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
НР от ФОТ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
СП от ФОТ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
ЗТР	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	

Всего по позиции 41,92 387,49 0,89

7 Е11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,007	11593,54	1,15	4,28	16,00	68,48	0,54
ЗМ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
в т.ч. ЗПМ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
МР	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
НР от ФОТ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
СП от ФОТ	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	
ЗТР	100	0,007	11593,54	1,25	0,83	8,73	7,27	

Всего по позиции 89,50 440,30 0,54

Прямые затраты по разделу	384,71	3103,88
Накладные расходы по разделу	93,44	1267,54
Сметная прибыль по разделу	57,99	745,40
Итого по разделу	536,16	5116,82

Итого по всем разделам	5116,82
Масса мусора	0,05
Заработная плата	1601,59
Эксплуатация машин	222,94
в том числе заработная плата машинистов	78,36
Материалы	1279,35

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы по смете										

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

745,40
5116,82
921,03
6037,85

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тювской области
«Региональный корпоративный центр
по износоборозованию в строительстве»

Согласовано в сумме 6037,85 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

25.02.2016г.

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.