

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О. _____

_____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О. _____

_____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоотведения г.Удлова ул. Смоленского д.6.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

372,780 тыс. руб.
100,625 тыс. руб.
744,330 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индекс пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,48	578,26		64,73	ТЕР46-03-010 01	1 035,73	7,28
		ЗП			134,86		64,73	16	1 035,73	2,09
		ЭМ			443,40		212,83	4,04	859,84	
		в т.ч. ЗПМ			40,89		19,63	16	314,04	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	83,52	(0,9*0,85)	1 133,81	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	50,19	(0,85*0,8)	647,89	
		Всего по позиции					411,27		3 677,27	
2	ТЕРР69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,16	623,30			ТЕРР69-1-2		13,68
		ЗП			623,30		99,73	16	1 595,65	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			77,79	0,85	1 053,13	
		СП от ФОТ	%	40			49,87	0,8	638,26	
		Всего по позиции					227,39		3 287,04	
3	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружений с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,18	355,02			ТЕР46-04-011 02		6,62
		ЗП			308,13		55,46	16	887,41	0,08
		ЭМ			46,89		8,44	4,04	34,10	
		в т.ч. ЗПМ			4,32		0,78	16	12,44	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	55,68	(0,9*0,85)	755,87	

Исполнитель: _____
Панфарава О.А.

10.04.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48		0,85	33,46	(0,85*0,8)	431,93	
		Всего по позиции					153,04		2 109,31	
4	ТЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	1,1	1 228,44		ТЕР46-04-003 02			23,66
		ЗП			171,43		188,57	16	3 017,17	11,41
		ЭМ			1 057,01		1 162,71	4,04	4 697,35	
		в т.ч. ЗПМ			97,48		107,23	16	1 715,65	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	292,84	(0,9*0,85)	3 975,57	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	176,00	(0,85*0,8)	2 271,75	
		Всего по позиции					1 820,12		13 961,84	
5	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,307	331,33		ТЕР46-04-010 02			9,37
		ЗП			222,56		68,33	16	1 093,22	1,12
		ЭМ			108,77		33,39	7,93	264,80	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		14,14	16	226,25	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	81,65	(0,9*0,85)	1 108,35	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	49,07	(0,85*0,8)	633,35	
		Всего по позиции					232,44		3 099,72	
6	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитаза	100 приборов	0,48	517,44		ТЕРр65-4-2			30,64
		ЗП			508,80		244,22	16	3 907,58	0,14
		ЭМ			8,64		4,15	7,93	32,89	
		в т.ч. ЗПМ			2,99		1,44	16	22,96	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			181,79	0,85	2 476,24	
		СП от ФОТ	%	40			122,83	0,8	1 572,22	
		Всего по позиции					552,99		7 988,93	
7	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	2,23	683,41		ТЕРр65-2-2			190,22
		ЗП			673,87		1 502,73	16	24 043,68	0,71
		ЭМ			9,54		21,27	7,93	168,70	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		7,36	16	117,74	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			1 117,47	0,85	15 221,69	
		СП от ФОТ	%	40			755,05	0,8	9 664,57	
		Всего по позиции					3 396,52		49 098,64	
8	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	2,23	8 305,43		ТЕР16-04-001 02			157,97
		ЗП			571,03		1 464,40	16	23 430,50	0,17
		ЭМ			18,00		50,18	8,13	407,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,73		2,03	16	32,56	
		МР			7 716,40		17 207,56	2,58	44 395,53	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	1 689,33	(0,9*0,85)	22 993,80	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	1 034,57	(0,85*0,8)	13 139,31	
		Всего по позиции					21 446,04		104 367,07	

Исполнитель:

Гандерова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-222,6	193,07		-42 977,38		-42 977,38	
10	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	222,6	147,12		32 748,91		32 748,91	
11	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	72	68,11		4 903,92		4 903,92	
12	прайс	Отвод ПП 100	шт	36	36,49		1 313,64		1 313,64	
13	прайс	Ревизия ПП 100	шт	24	74,84		1 796,16		1 796,16	
14	прайс	Хомут металлический Д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	48	55,23		2 651,04		2 651,04	
15	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным 6/у	10 компл.	4,8	6 065,32			ТЕР17-01-003 01		136,01 1,92
		ЭМ			219,05	1,15	1 209,17	16	19 346,50	
		в т.ч. ЗПМ			33,38	1,25	200,30	8,87	1 776,48	
		МР			3,30	1,25	19,82	16	316,80	
		НР от ФОТ	%		5 812,89		27 901,83	5,93	165 458,11	
		СП от ФОТ	%		98	0,9	1 415,80	(0,9*0,85)	19 270,03	
		Всего по позиции	%		56	0,85	867,05	(0,85*0,8)	11 011,45	
16	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-48	3 341,20		-160 377,60		-160 377,60	
17	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,64	1 031,00			ТЕРр69-4-1		50,34 0,03
		ЗП			626,92		401,23	16	6 419,66	
		ЭМ			1,49		0,95	7,93	7,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,52		0,33	16	5,32	
		МР			402,59		257,66	5,41	1 393,93	
		НР от ФОТ	%		66		313,22	0,85	4 240,49	
		СП от ФОТ	%		40		200,78	0,8	2 569,99	
		Всего по позиции					1 173,84		14 631,63	
18	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	3	208,01			ТЕР16-07-004 02		30,84
		ЗП			71,25	1,15	245,82	16	3 933,00	
		ЭМ			0,60	1,25	2,25	9,33	21,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			136,16		408,48	3,78	1 544,04	
		НР от ФОТ	%		98	0,9	283,18	(0,9*0,85)	3 854,34	
		СП от ФОТ	%		56	0,85	173,43	(0,85*0,8)	2 202,48	
		Всего по позиции					1 113,16		11 554,86	
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и в деде	0,011	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		1,98 0,2
		ЗП			1 312,20		14,43	16	230,95	
		ЭМ			1 377,50		15,15	7,39	111,98	
		в т.ч. ЗПМ			227,16		2,50	16	39,98	
		МР			61 972,90		681,71	4,64	3 163,09	
		НР от ФОТ	%		80	0,9	16,00	(0,9*0,85)	216,74	
		СП от ФОТ	%		44	0,85	9,35	(0,85*0,8)	119,21	
		Всего по позиции					736,64		3 841,97	

Исполнитель:

Панферов С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построенных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,18	11 549,98			ТЕР11-01-027 06		24,79 0,95
	ЗП				978,60	1,15	202,57	16	3 241,12	
	ЭМ				134,81	1,25	30,33	8,32	252,36	
	В т.ч. ЗПМ				47,05	1,25	10,59	16	169,38	
	МР				10 436,57		1 878,58	3,54	6 650,19	
	НР от ФОТ		%	94		0,9	235,97	(0,9*0,85)	3 205,87	
	СП от ФОТ		%	51		0,85	135,89	(0,85*0,8)	1 739,36	
	Всего по позиции						2 483,34		15 088,90	
21	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,307	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		23,55 0,29
	ЗП				531,68	1,15	187,71	16	3 003,35	
	ЭМ				95,14	1,25	36,51	8,73	318,73	
	В т.ч. ЗПМ				9,59	1,25	3,68	16	58,88	
	МР				10 966,72		3 366,78	3,43	11 548,07	
	НР от ФОТ		%	94		0,9	211,87	(0,9*0,85)	2 878,50	
	СП от ФОТ		%	51		0,85	122,01	(0,85*0,8)	1 561,74	
	Всего по позиции						3 924,88		19 310,39	
22	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,307	1 417,03			ТЕР15-04-025 03		15,77 0,01
	ЗП				435,62		133,74	16	2 139,77	
	ЭМ				7,21		2,21	9,2	20,36	
	В т.ч. ЗПМ				0,25		0,08	16	1,23	
	МР				974,20		299,08	3,04	909,20	
	НР от ФОТ		%	80		0,9	126,46	(0,9*0,85)	1 712,80	
	СП от ФОТ		%	37		0,85	62,56	(0,85*0,8)	792,17	
	Всего по позиции						624,05		5 574,30	
23	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погружкой вручную: погрузка	тонна	4,3	24,19			ТСЦП311-01-146-1		2,49
	ЗП				3,88		16,68	16	266,94	
	ЭМ				20,31		87,34	7,07	617,44	
	В т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	85			16,68	0,85	226,90	
	СП от ФОТ		%	48			10,01	0,8	128,13	
	Всего по позиции						130,71		1 239,41	
24	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	4,3	8,56			ТСЦП310-3005-1		
	ЗП				8,56					
	ЭМ						36,81	4,42	162,71	
	В т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						36,81		162,71	

Исполнитель:

Парфенова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									182 467,31	
Накладные расходы									84 324,13	
Сметная прибыль									49 123,79	
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									22 848,14	
Прочие ремонтно-строительные работы									17 918,67	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									57 087,56	
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									172 843,19	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3 841,97	
Полы									34 399,28	
Отделочные работы									5 574,30	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1 239,41	
Перевозка грузов автотранспортом									162,71	
Итого									315 915,23	
В том числе:										
Основная заработная плата									97 592,23	
Материалы									75 120,85	
Машины и механизмы									9 754,23	
в том числе заработная плата машинистов									3 033,23	
Накладные расходы									84 324,13	
Сметная прибыль									49 123,79	
НДС 18%									56 864,74	
ВСЕГО по смете									372 779,97	

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панферова С.Е.

Согласовано в сумме 372 779,97 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»