

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

_____ " _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

_____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоотведения г.Узловая ул.Беклемищева д.97.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

426,327 тыс. руб.
115,338 тыс. руб.
851,800 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,6	578,26			ТЕР46-03-010 01		9,1 2,61
		ЗП			134,86		80,92	16	1 294,66	
		ЭМ			443,40		266,04	4,04	1 074,80	
		в т.ч. ЗПМ			40,89		24,53	16	392,54	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	104,40	(0,9*0,85)	1 417,25	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	62,74	(0,85*0,8)	809,86	
		Всего по позиции					514,10		4 596,57	
2	ТЕРР69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,16	623,30			ТЕРР69-1-2		13,68
		ЗП			623,30		99,73	16	1 595,65	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			77,79	0,85	1 053,13	
		СП от ФОТ	%	40			49,87	0,8	638,26	
		Всего по позиции					227,39		3 287,04	
3	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,24	355,02			ТЕР46-04-011 02		8,82 0,11
		ЗП			308,13		73,95	16	1 183,22	
		ЭМ			46,89		11,25	4,04	45,46	
		в т.ч. ЗПМ			4,32		1,04	16	16,59	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	74,24	(0,9*0,85)	1 007,84	

18712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48		0,85	44,62	(0,85*0,8)	575,91	
		Всего по позиции					204,06		2 812,43	
4	ТЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	1,1	1 228,44			ТЕР46-04-003 02		23,66 11,41
		ЗП			171,43		188,57	16	3 017,17	
		ЭМ			1 057,01		1 162,71	4,04	4 697,35	
		в т.ч. ЗПМ			97,48		107,23	16	1 715,65	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	292,84	(0,9*0,85)	3 975,57	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	176,00	(0,85*0,8)	2 271,75	
		Всего по позиции					1 820,12		13 961,84	
5	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,307	331,33			ТЕР46-04-010 02		9,37 1,12
		ЗП			222,56		68,33	16	1 093,22	
		ЭМ			108,77		33,39	7,93	264,80	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		14,14	16	226,25	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	81,65	(0,9*0,85)	1 108,35	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	49,07	(0,85*0,8)	633,35	
		Всего по позиции					232,44		3 099,72	
6	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов	100 приборов	0,6	517,44			ТЕРр65-4-2		38,3 0,17
		ЗП			508,80		305,28	16	4 884,48	
		ЭМ			8,64		5,18	7,93	41,11	
		в т.ч. ЗПМ			2,99		1,79	16	28,70	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			227,23	0,85	3 095,30	
		СП от ФОТ	%	40			153,54	0,8	1 965,27	
		Всего по позиции					691,23		9 986,16	
7	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	2,52	683,41			ТЕРр65-2-2		214,96 0,81
		ЗП			673,87		1 698,15	16	27 170,44	
		ЭМ			9,54		24,04	7,93	190,64	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		8,32	16	133,06	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			1 262,79	0,85	17 201,21	
		СП от ФОТ	%	40			853,24	0,8	10 921,40	
		Всего по позиции					3 838,22		55 483,69	
8	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	2,52	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		178,52 0,19
		ЗП			571,03	1,15	1 654,83	16	26 477,51	
		ЭМ			18,00	1,25	56,70	8,13	460,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25	2,29	16	36,79	
		МР			7 716,40		19 445,33	2,58	50 168,95	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	1 909,00	(0,9*0,85)	25 984,01	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	1 169,10	(0,85*0,8)	14 848,01	
		Всего по позиции					24 234,96		117 939,46	

Исполнитель:

Пенфоров С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиethyleneвых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-251,5	193,07		-48 557,11		-48 557,11	
10	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	251,5	147,12		37 000,68		37 000,68	
11	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	84	68,11		5 721,24		5 721,24	
12	прайс	Отвод ПП 100	шт	36	36,49		1 313,64		1 313,64	
13	прайс	Ревизия ПП 100	шт	24	74,84		1 796,16		1 796,16	
14	прайс	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	68	55,23		3 755,64		3 755,64	
15	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	6	6 065,32			ТЕР17-01-003 01		170,02 2,4
		ЗП			219,05	1,15	1 511,46	16	24 183,12	
		ЭМ			33,38	1,25	250,38	8,87	2 220,60	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25	24,78	16	396,00	
		МР			5 812,89		34 877,28	5,93	206 822,64	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	1 769,75	(0,9*0,85)	24 087,54	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	1 083,82	(0,85*0,8)	13 764,31	
16	ТСЦ-301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	-60	3 341,20		-200 472,00		-200 472,00	
17	ТЕР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,72	1 031,00			ТЕР69-4-1		56,64 0,04
		ЗП			626,92		451,38	16	7 222,12	
		ЭМ			1,49		1,07	7,93	8,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,52		0,37	16	5,99	
		МР			402,59		289,87	5,41	1 568,17	
		НР от ФОТ	%	66			352,37	0,85	4 770,55	
		СП от ФОТ	%	40			225,88	0,8	2 891,24	
		Всего по позиции					1 320,57		16 460,59	
18	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	3	208,01			ТЕР16-07-004 02		30,84
		ЗП			71,25	1,15	245,82	16	3 933,00	
		ЭМ			0,60	1,25	2,25	9,33	21,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			136,16		408,48	3,78	1 544,04	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	283,18	(0,9*0,85)	3 854,34	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	173,43	(0,85*0,8)	2 202,48	
		Всего по позиции					1 113,16		11 554,86	
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		1,98 0,2
		ЗП			1 312,20		14,43	16	230,95	
		ЭМ			1 377,50		15,15	7,39	111,98	
		в т.ч. ЗПМ			227,16		2,50	16	39,98	
		МР			61 972,90		681,71	4,64	3 163,09	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	16,00	(0,9*0,85)	216,74	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	9,35	(0,85*0,8)	119,21	
		Всего по позиции					736,64		3 841,97	

Исполнитель:

Генеральный директор:

Подпись:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,24	11 549,98			ТЕР11-01-027 06		33,06 1,27
		ЗП			978,60	1,15	270,09	16	4 321,50	
		ЭМ			134,81	1,25	40,44	8,32	336,48	
		в т.ч. ЗПМ			47,05	1,25	14,11	16	225,84	
		МР			10 436,57		2 504,78	3,54	8 866,91	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	314,61	(0,9*0,85)	4 274,50	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	181,18	(0,85*0,8)	2 319,14	
		Всего по позиции					3 311,10		20 118,53	
21	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: Доштатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,307	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		23,55 0,29
		ЗП			531,68	1,15	187,71	16	3 003,35	
		ЭМ			95,14	1,25	36,51	8,73	318,73	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	3,68	16	58,88	
		МР			10 966,72		3 366,78	3,43	11 548,07	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	211,87	(0,9*0,85)	2 878,50	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	122,01	(0,85*0,8)	1 561,74	
		Всего по позиции					3 924,88		19 310,39	
22	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,307	1 417,03			ТЕР15-04-025 03		15,77 0,01
		ЗП			435,62		133,74	16	2 139,77	
		ЭМ			7,21		2,21	9,2	20,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,08	16	1,23	
		МР			974,20		299,08	3,04	909,20	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	126,46	(0,9*0,85)	1 712,80	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	62,56	(0,85*0,8)	792,17	
		Всего по позиции					624,05		5 574,30	
23	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза	тонна	5	24,19			ТСЦП311-01-146-1		2,9
		ЗП			3,88		19,40	16	310,40	
		ЭМ			20,31		101,55	7,07	717,95	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			19,40	0,85	263,84	
		СП от ФОТ	%	48			11,64	0,8	148,99	
		Всего по позиции					151,99		1 441,18	
24	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	5	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		42,80	4,42	189,20	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					42,80		189,20	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									207 929,83	
Накладные расходы									96 901,47	
Сметная прибыль									56 463,08	
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									24 470,55	
Прочие ремонтно-строительные работы									19 747,63	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									65 469,85	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									201 130,78	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Полы									3 841,97	
Отделочные работы									39 428,92	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									5 574,30	
Перевозка грузов автотранспортом									1 441,18	
Итого									189,20	
В том числе:									361 294,38	
Основная заработная плата									112 060,56	
Материалы									85 149,32	
Машинны и механизмы									10 719,95	
в том числе заработная плата машинистов									3 277,50	
Накладные расходы									96 901,47	
Сметная прибыль									56 463,08	
НДС 18%									65 032,99	
ВСЕГО по смете									426 327,37	

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панферова С.Е.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 426 327,37
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Андрей

37/мгс