

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Р.А.З.А.Е.Ш.А.О
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись: _____ 20 ____ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт системы отопления доп работы по адресу: ТО, г.Тула, ул.Кауля, д.27
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на
Наименование объекта: капитальный ремонт системы отопления по адресу: ТО, г.Тула, ул.Кауля, д.27
Основание:

Сметная стоимость 531,788 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 932 чел.час.
Сметная заработная плата 138,169 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерени я, руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Коэффиц иенты переоче та, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел	Стоим. ед. с нач руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Раздел 1.

1 Е16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм

100 м трубопр 4,6129 Е16-04-002-02

ЗП 1387,16 1,15 16,00 117738,48
ЗМ 820,19 1,25 5,58 26389,59
в т.ч. ЗПМ 103,48 1,25 16,00 (9546,86)
МР 583,22 1,00 3,12 8393,85
НР от ФОТ 124739,63
СП от ФОТ 71279,79
ЗТР 793,82

Всего по позиции

348541,34 75557,97

2 5070588 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм 10 м -42,853841 173,54 1,00 1,00 -7436,86

3 С.ГК Эльф Труба полипропиленовая с армированием PN25 Ду 25х4,2 и: 95,81/1,18*1,02*1,08 м 428,53841 89,44 1,00 1,00 38328,47

9564

Исполнитель:

Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4 Е16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм

100 м
трубопр
овода 0,9834

Е16-04-002-03

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
СТР

1129,09
477,09
59,57
772,08
1,15
1,15

16,00
5,64
16,00
3,10
20430,39
3307,65
(1171,62)
2353,72
21169,97
12097,13

137,74

Всего по позиции

5 5070589 Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм 10 м -9,224292 235,19 1,00 1,00 -2169,46 59358,86 60360,85

6 С.ГК Эльф Труба полипропиленовая с армированием РН25 Ду 32х5,4 ц: 163,11/1,18+1,02+1,08 м 92,24292 152,27 1,00 1,00 14045,83

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

450668,18

0,00

138168,87

29697,24

10718,48

53515,55

0,00

145909,60

83376,92

450668,18

81120,27

531788,45

Итого

Согласовано в сумме 531788,45 руб.
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

02.11.2015

Соблюдение в строительстве

Сметный отдел

Государственное учреждение Тюменской области

Исполнитель: *Щепилова*
Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил

_____/_____
(должность, подпись (инициал, фамилия))

Проверил

_____/_____
(должность, подпись (инициал, фамилия))