

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Г.Алексин  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № \_\_\_\_\_  
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоотведения по ул.Монтажная д.4.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость: **235,888 тыс. руб.**  
Средства на оплату труда: **64,480 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: **459,340 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,3	331,33			ТЕР46-04-010-02		9,16
		ЗП			222,56		66,77	16,7	1 115,03	1,1
		ЭМ			108,77		32,63	8,82	287,80	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		13,82	16,7	230,76	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	79,78	84=110*(0,9*0,85)	1 130,46	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	47,95	48=70*(0,85*0,8)	645,98	
		Всего по позиции					227,13		3 179,27	6,99
2	ТЕР57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,1	599,77			ТЕР57-2-3		0,14
		ЗП			556,86		55,69	16,7	929,96	
		ЭМ			42,91		4,29	8,82	37,84	
		в т.ч. ЗПМ			18,17		1,82	16,7	30,34	
		МР								
	509-9900	Строительный мусор	т	0,52						
		НР от ФОТ	%	80			46,01	68=80*0,85	653,00	
		СП от ФОТ	%	68			39,11	54=68*0,8	518,56	
		Всего по позиции					145,10		2 139,36	
4	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,18	1 231,32			ТЕР46-03-010-02		13,95
		ЗП			314,97		124,02	16,7	2 074,13	1,1
		ЭМ			916,35		360,81	4,6	1 659,73	

0751

Холышева Н.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	1,10		0,9	155,73	84=110*(0,9 *0,85)	2 206,55	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	93,59	48=70*(0,85 *0,8)	1 260,88	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>734,15</b>		<b>7 198,29</b>	
5	ТЕРР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,84	683,41			ТЕРР65-2-2		156,95 0,59
	ЗП				673,87		1 239,92	16,7	20 706,68	
	ЭМ				9,54		17,55	8,82	154,82	
	в т.ч. ЗПМ				4,04		7,43	16,7	124,14	
	МР									
	НР от ФОТ		%	74			923,04	63=74*0,85	13 123,42	
	СП от ФОТ		%	50			623,68	40=50*0,8	8 332,33	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>2 804,19</b>		<b>42 317,25</b>	
6	ТЕРР65-4-2	Демонтаж: унитадов и писсуаров	100 приборов	0,08	517,44			ТЕРР65-4-2		5,11 0,02
	ЗП				508,80		40,71	16,7	679,76	
	ЭМ				8,64		0,69	8,83	6,10	
	в т.ч. ЗПМ				3,66		0,29	16,7	4,89	
	МР									
	НР от ФОТ		%	74			30,34	63=74*0,85	431,33	
	СП от ФОТ		%	50			20,50	40=50*0,8	273,86	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>92,24</b>		<b>1 391,05</b>	
7	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	1,84	8 292,65			ТЕР16-04-001 02		130,35 0,12
	ЗП				571,03	1,15	1 208,29	16,7	20 178,60	
	ЭМ				5,22	1,25	12,02	7,28	87,40	
	в т.ч. ЗПМ				0,63	1,25	1,45	16,7	24,20	
	МР				7 716,40		14 198,17	2,46	34 927,52	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	1 393,62	98=128*(0,9 *0,85)	19 798,74	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	853,47	56=83*(0,85 *0,8)	11 313,57	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>17 665,57</b>		<b>86 305,83</b>	
8	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-183,6	184,15		-33 809,94		-33 809,94	
9	каталог 2кв.2016г.	Трубы канализационная ПП 110 П=131/1,18*1,02	м	183,6	113,24		20 790,86		20 790,86	
10	каталог 2кв.2016г.	Тройник 110/45 П=65/1,18*1,02	шт	8	56,19		449,52		449,52	
11	каталог 2кв.2016г.	Отвод 110 П=33/1,18*1,02	шт	18	28,53		513,54		513,54	
12	каталог 2кв.2016г.	Тройник 110/90 П=65/1,18*1,02	шт	2	56,19		112,38		112,38	
13	каталог 2кв.2016г.	Ревизия 110 П=65/1,18*1,02	шт	8	56,19		449,52		449,52	

Исполнитель

Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	1 м <sup>3</sup> заделки	0,378	1 782,61			ТЕР46-03-017 01		20,85
		ЗП			417,01			16,7	2 632,42	
		ЭМ			15,18			10,01	57,44	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			1 350,42			4,84	2 470,61	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	156,05	84=110*(0,9 *0,85)	2 211,23	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	93,79	48=70*(0,85 *0,8)	1 263,56	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>923,67</b>		<b>8 635,26</b>	
		Устройство бетонной подготовки	100 м <sup>3</sup> бетона, железобетона и железобетона в деле	0,003	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		0,62 0,07
15	ТЕР06-01-001-01									
		ЗП			1 312,20	1,15	4,53	16,7	75,60	
		ЭМ			1 377,50	1,25	5,17	5,77	29,81	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	0,85	16,7	14,23	
		МР			61 972,90		185,91	4,47	831,05	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	5,08	80=105*(0,9 *0,85)	71,86	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	2,97	44=65*(0,85 *0,8)	39,53	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>203,66</b>		<b>1 047,85</b>	
		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,1	9 080,64			ТЕР11-01-027 02		13,77 0,33
16	ТЕР11-01-027-02									
		ЗП			978,60	1,15	112,54	16,7	1 879,40	
		ЭМ			117,37	1,25	14,67	8,2	120,30	
		в т.ч. ЗПМ			32,40	1,25	4,05	16,7	67,64	
		МР			7 984,67		798,47	4,66	3 720,86	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	129,07	94=123*(0,9 *0,85)	1 830,22	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	74,33	51=75*(0,85 *0,8)	992,99	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 129,08</b>		<b>8 543,77</b>	
		Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м <sup>2</sup> покрытия	0,3	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		23,01 0,29
17	ТЕР11-01-033-02									
		ЗП			531,68	1,15	183,43	16,7	3 063,27	
		ЭМ			95,14	1,25	35,68	9,61	342,86	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	3,60	16,7	60,06	
		МР			10 966,72		3 290,01	3,59	11 811,16	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	207,04	94=123*(0,9 *0,85)	2 935,93	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	119,23	51=75*(0,85 *0,8)	1 592,90	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 835,39</b>		<b>19 746,12</b>	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	778,68			ТЕР15-04-024-03		8,27
		ЗП			195,92	1,15	67,59	16,7	1 128,79	
		ЭМ			2,70	1,25	1,01	10,21	10,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,05	16,7	0,81	
		МР			580,06		174,02	2,52	438,53	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	63,92	80=105*(0.9*0.85)	903,68	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	31,62	37=55*(0.85*0.8)	417,95	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>338,16</b>		<b>2 899,29</b>	
19	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,8	6 065,32			ТЕР17-01-003-01		22,67
		ЗП			219,05	1,15	201,53	16,7	3 365,49	0,32
		ЭМ			33,38	1,25	33,38	9,85	328,79	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,25	4,04	16,7	67,47	
		МР			5 812,89		4 650,31	4,33	20 135,85	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	236,82	98=128*(0.9*0.85)	3 364,30	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	145,03	56=83*(0.85*0.8)	1 922,46	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 267,07</b>		<b>29 116,89</b>	
20	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-8	2 416,07		-19 328,56		-19 328,56	
3	каталог 2 кв.2016г.	Хомут с креплением Ц=50/1,18*1,02	шт	8	43,22		345,76		345,76	
21	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	4	208,01			ТЕР16-07-004-02		41,12
		ЗП			71,25	1,15	327,76	16,7	5 473,44	
		ЭМ			0,60	1,25	3,00	10,38	31,16	
		в т.ч. ЗПМ			1,25	1,25		16,7		
		МР			136,16		544,64	3,53	1 922,56	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	377,58	98=128*(0.9*0.85)	5 363,97	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	231,23	56=83*(0.85*0.8)	3 065,13	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 484,21</b>		<b>15 856,26</b>	
22	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с подрезкой вручную	1 т груза	4,753	28,47			ТССЦпг-01-01-01-041		
		ЗП			28,47		135,32	12,63	1 709,08	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>135,32</b>		<b>1 709,08</b>	

ПОДПИСАТЕЛЬ:

ПОДПИСАТЕЛЬ: И.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТСЦЛг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	4,753	6,71			ТСЦЛг-03-21-01-008		
		ЗП					31,89	9,3	296,59	
		ЭМ			6,71					
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31,89</b>		<b>296,59</b>	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										114 240,85
Накладные расходы										54 024,70
Сметная прибыль										31 639,69
Итого										199 905,24
В том числе:										
Материалы										45 781,22
Машинны и механизмы										5 160,06
ФОТ										64 479,82
Накладные расходы										54 024,70
Сметная прибыль										31 639,69
НДС 18%										35 982,94
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>235 888,18</b>

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 235 888,18 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

15.09.2016 г.

Исполнитель: Ходышева Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

" " 2016 г.

" " 2016 г.

г.Алексин  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

**Замена системы водоотведения жилого дома г.Алексин ул.Монтажная д.4**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда

235,888

в базисном уровне	в текущем уровне цен
39581,26 руб.	339954 руб.
5785,31 руб.	96614,07 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	ТЕР46-04-010	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2							
	02		покрытия	0,3	331,33					
		ЗП			222,56			66,77	16,7	1115,03
		ЭМ			108,77			32,63	8,82	287,8
		в т.ч. ЗПМ			(46,06)			(13,82)	16,7	(230,76)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		79,78	84	1130,46
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		48,35	48	645,98
		ЗТР	чел.час	30,53				9,16		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>227,53</b>		<b>3179,27</b>
2	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2							
			покрытия	0,1	599,77					
		ЗП			556,86			55,69	16,7	929,96
		ЭМ			42,91			4,29	8,82	37,84
		в т.ч. ЗПМ			(18,17)			(1,82)	16,7	(30,34)
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,85		46,01	68	653
		СП от ФОТ	%	68		0,8		39,11	54	518,56
		ЗТР	чел.час	69,87				6,99		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>145,1</b>		<b>2139,36</b>
3	ТЕР46-04-003	Разборка бетонных конструкций	1 м3							
	05	объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 (ОТВЕРСТИЯ 350*200*300мм)		0,378	2747,77					
		ЗП			395,23			149,4	16,7	2494,93
		ЭМ			2352,54			889,26	4,6	4090,6
		в т.ч. ЗПМ			(216,95)			(82,01)	16,7	(1369,52)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		229,1	84	3246,14
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		138,85	48	1854,94
		ЗТР	чел.час	49,59				18,75		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1406,61</b>		<b>11686,61</b>
4	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,84	683,41					
		ЗП			673,87			1239,92	16,7	20706,68
		ЭМ			9,54			17,55	8,82	154,82
		в т.ч. ЗПМ			(4,04)			(7,43)	16,7	(124,14)
		МР								
		НР от ФОТ	%	74		0,85		923,04	63	13123,42
		СП от ФОТ	%	50		0,8		623,68	40	8332,33
		ЗТР	чел.час	85,3				156,95		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2804,19</b>		<b>42317,25</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРp65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборо в	0,08	517,44					
		ЗП			508,8			40,71	16,7	679,76
		ЭМ			8,64			0,69	8,83	6,1
		в т.ч. ЗПМ			(3,66)			(0,29)	16,7	(4,89)
		МР								
		НР от ФОТ	%	74		0,85		30,34	63	431,33
		СП от ФОТ	%	50		0,8		20,5	40	273,86
		ЗТР	чел.час	63,84				5,11		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>92,24</b>		<b>1391,05</b>
6	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопро вода	1,84	8292,65					
	МДС35-IV п.4.7.	ЗП			571,03	1,15		1208,29	16,7	20178,6
		ЭМ			5,22	1,25		12,02	7,28	87,4
		в т.ч. ЗПМ			(0,63)	1,25		(1,45)	16,7	(24,2)
		МР			7716,4			14198,17	2,46	34927,52
		НР от ФОТ	%	115		(0,9*0,85)		1391,2	98	19798,74
		СП от ФОТ	%	71		(0,85*0,8)		858,92	56	11313,57
		ЗТР	чел.час	61,6		1,15		130,35		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>17668,6</b>		<b>86305,83</b>
7	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-183,6	184,15			-33809,94		-33809,94
8	кат 2 квартал стр 132	Труба для канализации ПП110мм т.2,7 Ц=310/1,18/3*1,02	м	183,6	89,32	112,24		16399,15		20*90,86 16399,15
9	кат 2 квартал стр 132	Отвод 90 град диам.110мм 33/1,18*1,02	шт	18	28,5			513		✓ 513
10	кат 2 квартал стр 132	Тройник 110/45 град 65/1,18*1,02	шт.	8	56,19			449,52		✓ 449,52
11	кат 2 квартал стр 132	Тройник 110/90 град 65/1,18*1,02	шт.	2	56,19			112,38		✓ 112,38
12	кат. 2 квартал стр 126	Ревизия 110 65/1,18*1,02	шт.	8	56,19	✓		449,52		✓ 449,52
13	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,378	1782,61					
		ЗП			417,01			157,63	16,7	2632,42
		ЭМ			15,18			5,74	10,01	57,44
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			1350,42			510,46	4,84	2470,61
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		156,05	84	2211,23
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		94,58	48	1263,56
		ЗТР	чел.час	55,16				20,85		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>924,46</b>		<b>8635,26</b>
14	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,003	64662,6					
	МДС35-IV п.4.7.	ЗП			1312,2	1,15		4,53	16,7	75,6
		ЭМ			1377,5	1,25		5,17	5,77	29,81
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)	1,25		(0,85)	16,7	(14,23)
		МР			61972,9			185,91	4,47	831,05
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		5,11	80	71,86
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		2,96	44	39,53
		ЗТР	чел.час	180		1,15		0,62		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>203,68</b>		<b>1047,85</b>
15	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,1	9080,64					
	МДС35-IV п.4.7.	ЗП			978,6	1,15		112,54	16,7	1879,4
		ЭМ			117,37	1,25		14,67	8,2	120,3
		в т.ч. ЗПМ			(32,4)	1,25		(4,05)	16,7	(67,64)
		МР			7984,67			798,47	4,66	3720,86
		НР от ФОТ	%	111		(0,9*0,85)		129,41	94	1830,22
		СП от ФОТ	%	64		(0,85*0,8)		74,62	51	992,99
		ЗТР	чел.час	119,78		1,15		13,77		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1129,71</b>		<b>8543,77</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Накладные расходы</b>						<b>6002,87</b>		<b>85342,99</b>
		<b>Сметная прибыль</b>						<b>3745,3</b>		<b>49535,87</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>								
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2558,6		23501,14
		Полы (ремонтно-строительные)						145,1		2139,36
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						2896,43		43708,3
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						13702,03		182980,32
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						14603,4		1524,42
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						203,68		1047,85
		Полы						4966,14		28289,89
		Отделочные работы						338,67		2899,29
		Погрузо-разгрузочные работы						135,32		1709,08
		Перевозка грузов автотранспортом						31,89		296,59
		Итого						39581,26		288096,24
		<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>39581,26</b>		<b>288096,24</b>
		НДС 18%								51857,3232
		<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>339953,563</b>

235888,1

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_