

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома ул.Пушкина д.30 п.Бородинский
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капремонт фасада жилого дома ул.Пушкина д.30 п.Бородинский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт


Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
52347 руб.	543621 руб.
7710 руб.	128732 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коеф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,44	752,69					
		ЗП			351,05			1559	16,7	26030
		ЭМ			4,21			19	10,36	194
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			397,43			1764	5,11	9016
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		1715	93	24208
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		1060	54	14056
		ЗТР	чел.час	43,5				193,14		
		Всего по позиции						6117		73504
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0928	1536,72					
		ЗП			1306,07			122	16,7	2024
		ЭМ			230,65			21	8,82	189
		в т.ч. ЗПМ			(97,68)			(9)	16,7	(151)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		130	84	1827
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		79	48	1044
		ЗТР	чел.час	172,76				16,03		
		Всего по позиции						352		5084
3	ТЕР10-01-034-05 МДС35-IV п.4.7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0304	11045					
		ЗП			1532,28	1,15		54	16,7	895
		ЭМ			388,89	1,25		15	7,9	117
		в т.ч. ЗПМ			(22,21)	1,25		(1)	16,7	(14)
		МР			9123,78			277	3,92	1087
		НР от ФОТ	%	106		(0.9*0.85)		58	90	818
		СП от ФОТ	%	54		(0.85*0.8)		30	43	391
		ЗТР	чел.час	187,55				6,56		
		Всего по позиции						434		3308
4	кат. 2 кварт. стр.45	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 1,2х 1,6 поворотно-откидное двухстворчатое ц=3056,12/1,18*1,02	м2	3,04	2641,73			8031		8031
5	ТЕР10-01-034-06 МДС35-IV п.4.7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0624	8232,42					
		ЗП			1190,53	1,15		85	16,7	1427

6583.

Исполнитель: 
Ерони́на Н.Н.
85-16,7-1427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			311,76	1,25		24	8,48	206
		в т.ч. ЗПМ			(8,33)	1,25		(1)	16,7	(11)
		МР			6730,13			421	4,01	1684
		НР от ФОТ	%	106		(0,9*0,85)		91	90	1294
		СП от ФОТ	%	54		(0,85*0,8)		46	43	618
		ЗТР	чел.час	145,72		1,15		10,46		
		Всего по позиции						667		5229
6 кат. 2 кварт. стр.45		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 2000*1400 поворотнот-откидное ц1м2 = 9520/1,18*1,02/2,8 1300*2400мм	м2	6,24	2938,98			18339		18339
7 ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,058	4343,08					
		ЗП			1771,24	1,15		118	16,7	1973
		ЭМ			61,39	1,25		4	8,82	39
		в т.ч. ЗПМ			(26)	1,25		(2)	16,7	(31)
		МР			2510,45			146	3,86	562
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		114	80	1603
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		56	37	741
		ЗТР	чел.час	204,06		1,15		13,61		
		Всего по позиции						438		4918
8 ТЕР15-04-005-03 МДС35-IV п.4.7.		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,058	1762,95					
		ЗП			359,5	1,15		24	16,7	400
		ЭМ			9,62	1,25		1	10,27	7
		в т.ч. ЗПМ			(0,25)	1,25			16,7	
		МР			1393,83			81	2,7	219
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		23	80	320
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		11	37	148
		ЗТР	чел.час	42,9		1,15		2,86		
		Всего по позиции						140		1094
9 ТЕРр58-3-1		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,07	66,54					
		ЗП			66,34			5	16,7	78
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		4	71	55
		СП от ФОТ	%	65		0,8		3	52	41
		ЗТР	чел.час	9,1				0,64		
		Всего по позиции						12		174
10 ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,021	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		22	16,7	362
		ЭМ			19,16	1,25		1	6,78	3
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	(1)
		МР			13542,3			284	2,35	669
		НР от ФОТ	%	108		(0,9*0,85)		24	92	334
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		12	44	160
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		2,72		
		Всего по позиции						343		1528
11 ТССЦ-101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0164	39967,8			-655		-655
12 кат.2 квар.стр.45		Отливы оцинкованные белые с полимерным покрытием шир.300мм Ц=190/1,18/2,4	м	7	164,24			1150		1150
13 ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2	1,48	166,36					
		ЗП			166,36			246	16,7	4112
		ЭМ							16,7	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		244	84	3454
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		148	48	1974
		ЗТР	чел.час	22,82				33,77		
		Всего по позиции						638		9540
14 ТЕРр61-28-1		Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1,48	3959,57					
		ЗП			594,86					

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*
 880 16,7 14703
 Ерошина Н.Н.
 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			7,99			12	10,21	121
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			4968	4,92	24442
		НР от ФОТ	%	79		0,85		695	67	9851
		СП от ФОТ	%	50		0,8		440	40	5881
		ЗТР	чел.час	81,6				120,77		
		Всего по позиции						6995		54998
15	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,48	1788,1					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			637,21	1,15		1085	16,7	18112
		ЭМ			57,64	1,25		107	8,98	958
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(43)	16,7	(716)
		МР			1093,25			1617	4,35	7038
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		1072	80	15062
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		530	37	6966
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		120,64		
		Всего по позиции						4411		48136
16	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,37	1242,28					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			188,47	1,15		80	16,7	1339
		ЭМ			70,53	1,25		33	4,62	151
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			983,28			364	7,63	2776
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		88	93	1245
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		54	54	723
		ЗТР	чел.час	21,2		1,15		9,02		
		Всего по позиции						619		6234
17	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,48	939,33					
		ЗП			261,48			387	16,7	6463
		ЭМ			12,2			18	10,26	185
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			665,65			985	2,23	2197
		НР от ФОТ	%	80		0,85		310	68	4395
		СП от ФОТ	%	50		0,8		194	40	2585
		ЗТР	чел.час	31,58				46,74		
		Всего по позиции						1894		15825
18	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,148	2073,12					
		ЗП			448,8			66	16,7	1109
		ЭМ			1624,32			241	4,58	1101
		в т.ч. ЗПМ			(147,58)			(22)	16,7	(365)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		92	88	1297
		СП от ФОТ	%	60		0,8		53	48	708
		ЗТР	чел.час	57,76				8,55		
		Всего по позиции						452		4215
19	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,148	584,8					
		ЗП			135,2			20	16,7	334
		ЭМ			449,6			67	6,46	430
		в т.ч. ЗПМ			(55,15)			(8)	16,7	(136)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		29	88	414
		СП от ФОТ	%	60		0,8		17	48	226
		ЗТР	чел.час	18,37				2,72		
		Всего по позиции						133		1404
20	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,148	2257,17					
		ЗП			117,74			17	16,7	291
		ЭМ			2132,93			316	4,78	1509
		в т.ч. ЗПМ			(166)			(25)	16,7	(410)
		МР			6,5			1	13,99	13
		НР от ФОТ	%	128		0,85		54	109	456
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		34	65	456
		ЗТР	чел.час	15,72				2,33		

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции						422		3033
21 ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3		16,28	322,95			5258		5258
22 ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,074	3506,85					
	ЗП				182,88			14	16,7	226
	ЭМ				3314,87			245	4,74	1163
	в т.ч. ЗПМ				(260,38)			(19)	16,7	(322)
	МР				9,1			1	13,99	9
	НР от ФОТ	%		128		0,85		42	109	597
	СП от ФОТ	%		81		(0.85*0.8)		27	65	356
	ЗТР	чел.час		24,19				1,79		
	Всего по позиции							329		2351
23 ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3		9,324	716,88			6684		6684
24 ТЕР06-01-015-10 МДС35-IV п.4.7.	Армирование подстилающих слоев и набетонков	1 т		0,2738	5822,09					
	ЗП				104,66	1,15		33	16,7	550
	ЭМ				27,45	1,25		9	8,67	81
	в т.ч. ЗПМ				(2,02)	1,25		(1)	16,7	(12)
	МР				5689,98			1558	4,46	6949
	НР от ФОТ	%		95		(0.9*0.85)		32	80	450
	СП от ФОТ	%		55		(0.85*0.8)		19	44	247
	ЗТР	чел.час		12,64		1,15		3,98		
	Всего по позиции							1651		8277
25 ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т		-0,2738	24474,2			-6701		-6701
26 ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4 мм	т		0,2738	42939,4			11757		11757
27 ТЕР06-01-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,074	64662,6					
	ЗП				1312,2	1,15		112	16,7	1865
	ЭМ				1377,5	1,25		127	5,77	735
	в т.ч. ЗПМ				(227,16)	1,25		(21)	16,7	(351)
	МР				61972,9			4586	4,47	20499
	НР от ФОТ	%		95		(0.9*0.85)		126	80	1773
	СП от ФОТ	%		55		(0.85*0.8)		73	44	975
	ЗТР	чел.час		180		1,15		15,32		
	Всего по позиции							5024		25847
28 ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-7,548	2624,77			-19812		-19812
29 ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3		7,548	3769,01			28448		28448
30 ТЕР06-01-067-04 МДС35-IV п.4.7.	Железнение поверхности	100 м2 поверхности		1,48	324,9					
	ЗП				259,81	1,15		442	16,7	7385
	ЭМ				1,8	1,25		3	10,39	35
	в т.ч. ЗПМ					1,25			16,7	
	МР				63,29			94	5,8	543
	НР от ФОТ	%		95		(0.9*0.85)		420	80	5908
	СП от ФОТ	%		55		(0.85*0.8)		243	44	3249
	ЗТР	чел.час		28,9		1,15		49,19		
	Всего по позиции							1202		17120
31 ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия		0,148	346,77					
	ЗП				35,27			5	16,7	87
	ЭМ				15,83			2	6,98	16
	в т.ч. ЗПМ				(0,88)				16,7	(2)
	МР				295,67			44	3,46	152
	НР от ФОТ	%		128		0,85		6	109	97
	СП от ФОТ	%		81		(0.85*0.8)		4	65	58
	ЗТР	чел.час		4,58				0,68		
	Всего по позиции							61		410
32 ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		-0,0474	3116,39					

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
 Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,1	3097,29			310		310
34	ТЕР46-04-002-02	Разборка монолитных козырьков	1 м3	0,42	515,3					
		ЗП			100,68			42	16,7	706
		ЭМ			363,76			153	4,59	701
		в т.ч. ЗПМ			(33,28)			(14)	16,7	(233)
		МР			50,86			21	3,85	83
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		55	84	789
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		34	48	451
		ЗТР	чел.час	12,16				5,11		
		Всего по позиции						305		2730
35	ТЕР09-03-037-01 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,03	1121,14					
		ЗП			167,22	0,7		4	16,7	59
		ЭМ			649,39	0,7		13	5,53	75
		в т.ч. ЗПМ			(82,17)	0,7		(2)	16,7	(29)
		МР			304,53	0			5,11	
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		5	69	61
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		4	58	51
		ЗТР	чел.час	19,49		0,7		0,41		
		Всего по позиции						26		246
36	ТЕР09-08-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04	3872,59					
		ЗП			284,05	1,15		13	16,7	218
		ЭМ			3344,82	1,25		167	5,13	858
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)	1,25		(13)	16,7	(212)
		МР			243,72			10	4,07	40
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		21	69	297
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		19	58	249
		ЗТР	чел.час	35,64		1,15		1,64		
		Всего по позиции						230		1662
37	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2536	3769,01			956		956
38	ТССЦ-201-0620	Стойки нахвостки	т	0,089	35385,9			3149		3149
39	ТЕР09-03-014-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,017	1242,85					
		ЗП			517	1,15		10	16,7	169
		ЭМ			469,76	1,25		10	5,51	55
		в т.ч. ЗПМ			(48,4)	1,25		(1)	16,7	(17)
		МР			256,09			4	4,17	18
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		9	69	128
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		8	58	108
		ЗТР	чел.час	63,28		1,15		1,24		
		Всего по позиции						41		478
40	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,017	41561,3			707		707
41	ТЕР09-04-002-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0377	1098,62					
		ЗП			290,04	1,15		13	16,7	210
		ЭМ			640,18	1,25		30	3,51	106
		в т.ч. ЗПМ			(35)	1,25		(2)	16,7	(28)
		МР			168,4			6	5,08	32
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		12	69	164
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		11	58	138
		ЗТР	чел.час	35,5		1,15		1,54		
		Всего по позиции						72		650
42	кат2 квар стр 56	Профилированный лист оцинкованный НС44-11 90-0,7 Ц=374/1,18*1,02*1,15	мп	4,3355	323,29			1402		1402
43	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	24	0,73			18		18
44	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	6	0,86			5		5

Исполнитель: *Ероф*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕР13-03-004-26 МДС35-IV п.4.7.	Окражка металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031	367,84					
		ЗП			32,48	1,15*2		2	16,7	39
		ЭМ			5,94	1,25*2			4,25	2
		в т.ч. ЗПМ			(0,09)	1,25*2			16,7	
		МР			329,42	2		21	4,75	97
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		2	69	27
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		1	48	19
		ЗТР	чел.час	3,83		1,15*2		0,27		
		Всего по позиции						26		184
46	ТЕРp62-29-2	Окражка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	731,89					
		ЗП			152,94			17	16,7	281
		ЭМ			0,6				10,38	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			578,35			64	2,2	140
		НР от ФОТ	%	80		0,85		14	68	191
		СП от ФОТ	%	50		0,8		9	40	112
		ЗТР	чел.час	18,72				2,06		
		Всего по позиции						104		725
47	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей: отливы на цоколе	100 м труб и покрытий	1,48	66,54					
		ЗП			66,34			98	16,7	1640
		ЭМ			0,2				3,3	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		81	71	1164
		СП от ФОТ	%	65		0,8		64	52	853
		ЗТР	чел.час	9,1				13,47		
		Всего по позиции						243		3658
48	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (бронды, карнизы, парапеты, свесы и т.п.) из листовых оцинкованных сталей отливы	100 м2 покрытия	0,296	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		306	16,7	5108
		ЭМ			19,16	1,25		7	6,78	48
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25		(1)	16,7	(16)
		МР			13542,3			4009	2,35	9420
		НР от ФОТ	%	108		(0,9*0,85)		332	92	4714
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		169	44	2255
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		38,38		
		Всего по позиции						4823		21545
49	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей	100 м труб и покрытий	0,17	66,54					
		ЗП			66,34			11	16,7	188
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		9	71	133
		СП от ФОТ	%	65		0,8		7	52	98
		ЗТР	чел.час	9,1				1,55		
		Всего по позиции						27		419
50	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (бронды, карнизы, парапеты, свесы и т.п.) из листовых оцинкованных сталей отливы	100 м2 покрытия	0,034	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		35	16,7	587
		ЭМ			19,16	1,25		1	6,78	6
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	(2)
		МР			13542,3			460	2,35	1081
		НР от ФОТ	%	108		(0,9*0,85)		38	92	542
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		19	44	259
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		4,41		
		Всего по позиции						553		2475
51	ТЕРp62-2-4	Гидроизоляция окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и применением специальной краски более 35% карнизы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	1286,45					
		ЗП			494,93			282	16,7	4711
		ЭМ			7,19			9,72	40	
		в т.ч. ЗПМ			(1,26)			(1)	16,7	(12)
		МР			784,33			447	2,12	948

Исполнитель: *Ершова*
Ершова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	80		0,85		226	68	3212
		СП от ФОТ	%	50		0,8		142	40	1889
		ЗТР	чел.час	61,33				34,96		
		Всего по позиции						1101		10800
52	ТЕРp61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,212	5353,96					
		ЗП			2807,11			595	16,7	9938
		ЭМ			2,31				3,25	2
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			540	4,35	2346
		НР от ФОТ	%	79		0,85		470	67	6658
		СП от ФОТ	%	50		0,8		298	40	3975
		ЗТР	чел.час	323,4				68,56		
		Всего по позиции						1903		22919
53	ТЕРp62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,7033	1071,1					
		ЗП			188,09			132	16,7	2209
		ЭМ			1,37			1	9,5	9
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			620	2,69	1668
		НР от ФОТ	%	80		0,85		106	68	1502
		СП от ФОТ	%	50		0,8		66	40	884
		ЗТР	чел.час	23,6				16,6		
		Всего по позиции						925		6272
54	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составками с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7033	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		91	16,7	1517
		ЭМ			3,73	1,25		3	10,13	33
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			371	4,42	1640
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		86	80	1214
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		43	37	561
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		10,47		
		Всего по позиции						594		4965
55	ТЕРp61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площади отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,184	2922,74					
		ЗП			1649,03			303	16,7	5067
		ЭМ			1,21				3,24	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			1272,5			235	4,35	1018
		НР от ФОТ	%	79		0,85		239	67	3395
		СП от ФОТ	%	50		0,8		152	40	2027
		ЗТР	чел.час	201,84				37,14		
		Всего по позиции						929		11508
56	ТЕРp62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,6133	1071,1					
		ЗП			188,09			115	16,7	1926
		ЭМ			1,37			1	9,5	8
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			541	2,69	1455
		НР от ФОТ	%	80		0,85		92	68	1310
		СП от ФОТ	%	50		0,8		58	40	770
		ЗТР	чел.час	23,6				14,47		
		Всего по позиции						807		5469
57	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составками с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6133	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		79	16,7	1323
		ЭМ			3,73	1,25		3	10,13	29
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			324	4,42	1430
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		75	80	1058
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		37	37	490
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		9,13		
		Всего по позиции						518		4330

Исполнитель: *Еронова Н.Н.*
 518 4330
 Еронова Н.Н. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	21,157	28,47					
		ЗП								
		ЭМ			28,47			602	12,63	7608
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						602		7608
59	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	21,157	4,71					
		ЗП								
		ЭМ			4,71			100	9,3	927
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						100		927
		Итого по разделу 1						52347		460696
		Итого прямые затраты по смете						40833		301580
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)						7710		128732
		материалы						30949		158169
		эксплуатация машин и механизмов						2360		17750
		Накладные расходы						7242		102325
		Сметная прибыль						4272		56791
		Всего по смете								
		Конструкции из кирпича и блоков						6737		79738
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1294		17353
		Деревянные конструкции						1101		34907
		Отделочные работы						6102		63445
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						753		5401
		Кровли						5437		24892
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						9827		89425
		Малярные работы (ремонтно-строительные)						4828		39091
		Благоустройство (ремонтно-строительные)						585		5618
		Автомобильные дороги						5474		29655
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						7649		53179
		Строительные металлические конструкции						1832		9273
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						26		184
		Погрузо-разгрузочные работы						602		7608
		Перевозка грузов автотранспортом						100		927
		Итого						52347		460696
		Всего по смете						52347		460696
		НДС 18%								82925,28
		Всего по смете								543621,28

Составил: _____

Проверил: _____

Согласовано в сумме 543621,28 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Муниципальное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр»
 «Центр ценообразования в строительстве»

Исполнитель: Ер.
 Еронина Н.Н.