

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

Г.Алексин
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы теплоснабжения по ул.Монтажная д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

784,598 тыс. руб.
165,090 тыс. руб.
1 101,740 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (протгнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: Дощатых	100 м2 покрытия	0,19	331,33				ТЕР46-04-010-02	5,8
		ЗП			222,56		42,29	16,7	706,18	
		ЭМ			108,77		20,66	8,82	182,28	
		В т.ч. ЗПМ			46,06		8,75	16,7	146,15	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	50,53	84=110*(0.9*0.85)	715,96	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	30,37	48=70*(0.85*0.8)	409,12	
		Всего по позиции					143,85		2 013,54	
2	ТЕР26-01-009-01	Разборка изоляции трубопроводов: Матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	1,4	1 586,95				ТЕР26-01-009-01	21,11
		ЗП			172,10	0,8	192,75	16,7	3 218,97	
		ЭМ			39,86	0,8	44,65	10,11	451,33	
		В т.ч. ЗПМ				0,8		16,7		
		МР			1 374,99	0		3,38		
		НР от ФОТ	%	100		0,9	173,48	77=100*(0.9*0.85)	2 478,61	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	114,69	48=70*(0.85*0.8)	1 545,11	
		Всего по позиции					525,57		7 694,02	

Исполнитель:

Ходышева Н.

8458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	2,25	608,02			ТЕРР65-1-2		134,15 0,38
		ЗП			463,25		1 042,31	16,7	17 406,63	
		ЭМ			11,91		26,80	5,63	150,86	
		в т.ч. ЗПМ			2,15		4,84	16,7	80,80	
		МР			132,86		298,94	3,8	1 135,96	
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,765				3,8		
		НР от ФОТ	%	74			774,89	63=74*0.85	11 017,08	
		СП от ФОТ	%	50			523,58	40=50*0.8	6 994,97	
		Всего по позиции					2 666,52		36 705,50	
4	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	2,73	353,34			ТЕРР65-1-1		94,62 0,27
		ЗП			269,31		735,22	16,7	12 278,12	
		ЭМ			6,94		18,95	5,65	107,04	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		3,44	16,7	57,44	
		МР			77,09		210,45	3,8	799,73	
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,6006				3,8		
		НР от ФОТ	%	74			546,61	63=74*0.85	7 771,40	
		СП от ФОТ	%	50			369,33	40=50*0.8	4 934,22	
		Всего по позиции					1 880,56		25 890,51	
5	ТЕРР46-03-013-09	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм	100 отверстий	0,03	1 138,55			ТЕРР46-03-013 09		1,08
		ЗП			285,80		8,57	16,7	143,19	
		ЭМ			852,75		25,59	3,1	79,30	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110			8,48	84=110*(0.9 *0.85)	120,28	
		СП от ФОТ	%	70			5,10	48=70*(0.85 *0.8)	68,73	
		Всего по позиции					47,74		411,50	
6	ТЕРР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,04	3 704,15			ТЕРР16-02-002 02		1,71 0,01
		ЗП			333,26		15,33	16,7	256,01	
		ЭМ			40,33		2,02	8,89	17,93	
		в т.ч. ЗПМ			1,89		0,09	16,7	1,58	
		МР			3 330,56		133,22	6,42	855,28	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					6,42		
	301-9240	Крепления	кг							
		НР от ФОТ	%	128			17,76	98=128*(0.9 *0.85)	252,44	
		СП от ФОТ	%	83			10,88	56=83*(0.85 *0.8)	144,25	
		Всего по позиции					179,21		1 525,91	

Исполнитель:

Ходышева И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,3	4 001,47			ТЕР16-02-002 03		12,79 0,06
		ЗП			333,26	1,15	114,98	16,7	1 920,08	
		ЭМ			40,33	1,25	15,12	8,89	134,45	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,25	0,71	16,7	11,84	
		МР			3 627,88		1 088,36	6,43	6 998,18	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					6,43		
	301-9240	Крепления	кг					6,43		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	133,27	98=128*(0.9 *0.85)	1 893,28	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	81,62	56=83*(0.85 *0.8)	1 081,88	
		Всего по позиции					1 433,35		12 027,87	
8	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопрово да	0,15	4 719,05			ТЕР16-02-002 04		6,39 0,03
		ЗП			333,26	1,15	57,49	16,7	960,04	
		ЭМ			40,33	1,25	7,56	8,89	67,23	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,25	0,35	16,7	5,92	
		МР			4 345,46		651,82	6,44	4 197,71	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					6,44		
	301-9240	Крепления	кг					6,44		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	66,63	98=128*(0.9 *0.85)	946,64	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	40,81	56=83*(0.85 *0.8)	540,94	
		Всего по позиции					824,31		6 712,56	
20	ТЕР16-02-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,5	5 402,87			ТЕР16-02-002 05		21,32 0,09
		ЗП			333,26	1,15	191,63	16,7	3 200,13	
		ЭМ			40,33	1,25	25,21	8,89	224,09	
		в т.ч. ЗПМ			1,89	1,25	1,18	16,7	19,73	
		МР			5 029,28		2 514,63	6,45	16 219,42	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					6,45		
	301-9240	Крепления	кг					6,45		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	222,12	98=128*(0.9 *0.85)	3 155,46	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	136,03	56=83*(0.85 *0.8)	1 803,12	
		Всего по позиции					3 089,62		24 602,22	
21	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопрово да	1,75	5 282,69			ТЕР16-04-002 06		284,81 29,44
		ЗП			1 258,11	1,15	2 531,95	16,7	42 283,50	
		ЭМ			1 345,31	1,25	2 942,87	5,75	16 921,49	
		в т.ч. ЗПМ			169,87	1,25	371,60	16,7	6 205,57	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			2 679,27		4 688,71	2,8	13 128,41	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					2,8		
	301-9240	Крепления	кг					2,8		
	302-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.					2,8		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	3 344,89	98=128*(0.9*0.85)	47 519,29	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	2 048,45	56=83*(0.85*0.8)	27 153,88	
		Всего по позиции					15 556,87		147 006,57	
41	ТССЦ-507-0592	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	10 м	-16,56	756,73		-12 531,45		-12 531,45	
11	прайс	Трубы полипропиленовые армированные Д 63	м	165,6	577,42		95 620,75		95 620,75	
12	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	2,25	2 790,57		ТЕР16-04-002 02		387,19 23,06	
		ЗП			1 387,16	1,15	3 589,27	16,7	59 940,92	
		ЭМ			820,19	1,25	2 306,79	5,75	13 264,02	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	291,04	16,7	4 860,34	
		МР			583,22		1 312,24	3,1	4 067,96	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.					3,1		
	301-9240	Крепления	кг					3,1		
	302-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт.					3,1		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	4 470,12	98=128*(0.9*0.85)	63 505,23	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	2 737,56	56=83*(0.85*0.8)	36 288,71	
		Всего по позиции					14 415,98		177 066,84	
13	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-20,9	173,52		-3 626,57		-3 626,57	
14	прайс	Трубы полипропиленовые армированные Д 25	м	209	90,28		18 868,52		18 868,52	
9	прайс	Отвод 25	шт	34	6,97		236,98		236,98	
10	прайс	Отвод 63	шт	27	73,74		1 990,98		1 990,98	
32	прайс	Тройник резьбовой 25х1/2"	шт	34	57,25		1 946,50		1 946,50	
33	прайс	Тройник резьбовой 25х25	шт	48	8,38		402,24		402,24	
34	прайс	Тройник резьбовой 63х25	шт	17	70,30		1 195,10		1 195,10	
35	прайс	Муфта резьбовая 25х3/4"	шт	187	62,82		11 747,34		11 747,34	
36	прайс	Муфта резьбовая 63х2"	шт	3	392,07		1 176,21		1 176,21	
37	прайс	Муфта резьбовая 32х1"	шт	136	263,29		35 807,44		35 807,44	
38	прайс	Крестовина 25	шт	68	14,18		964,24		964,24	
39	прайс	Опора	шт	112	2,58		288,96		288,96	
40	ТССЦ-507-2838	Хомуты для крепления труб	100 шт.	0,04	762,72		30,51		30,51	
15	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,19	11 593,54		ТЕР11-01-033 02		14,58 0,18	
		ЗП			531,68	1,15	116,17	16,7	1 940,07	
		ЭМ			95,14	1,25	22,60	9,61	124,15	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	2,28	16,7	38,04	
		МР			10 966,72		2 083,68	3,59	7 480,40	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	131,12	94=123*(0,9 *0,85)	1 859,42	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	75,51	51=75*(0,85 *0,8)	1 008,84	
		Всего по позиции					2 429,08		12 505,88	
16	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопрово да	9,9	626,99			ТЕР26-01-017 01		40,08
		ЗП			32,63	1,15	371,45	16,7	6 203,93	
		ЭМ			15,88	1,25	196,51	9,97	1 959,21	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			578,48	0		1,89		
	104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м					1,89		
		НР от ФОТ	%	100		0,9	334,31	77=100*(0,9 *0,85)	4 777,03	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	221,01	48=70*(0,85 *0,8)	2 977,89	
		Всего по позиции					1 123,28		15 918,06	
17	прайс	Трубки энергофлекс Д 48х13	м	55	39,31		2 162,05		2 162,05	
18	прайс	Трубки энергофлекс Д 42х13	м	16,5	33,21		547,97		547,97	
19	прайс	Трубки энергофлекс Д 35х13	м	33	25,41		838,53		838,53	
22	прайс	Трубки энергофлекс Д 28х13	м	4,4	20,54		90,38		90,38	
42	ТССЦ-104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	297	2,75		816,75		816,75	
23	ТЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопрово да	0,0075	7 181,19			ТЕР16-02-005 04		0,69
		ЗП			728,12	1,15	6,28	16,7	104,88	
		ЭМ			155,17	1,25	1,45	7,66	11,14	
		в т.ч. ЗПМ			4,67	1,25	0,04	16,7	0,73	
		МР			6 297,90		47,24	4,97	234,75	
	301-9240	Крепления	кг					4,97		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	7,28	98=128*(0,9 *0,85)	103,50	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	4,46	56=83*(0,85 *0,8)	59,14	
		Всего по позиции					66,71		513,41	
24	ТССЦ-302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0,75	308,23		-231,17		-231,17	
25	ТССЦ-103-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок ВСт2кп-БСт4кп и ВСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,75	185,12		138,84		138,84	
26	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,006	1 782,61			ТЕР46-03-017 01		0,33
		ЗП			417,01		2,50	16,7	41,78	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			15,18		0,09	10,01	0,91	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			1 350,42		8,11	4,84	39,22	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	2,48	84=110*(0.9 *0.85)	35,10	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,49	48=70*(0.85 *0.8)	20,05	
		Всего по позиции					14,67		137,06	
27	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	1 085,34			ТЕР15-04-030 04		10,62
		ЗП			588,38	1,15	87,96	16,7	1 468,98	
		ЭМ			2,10	1,25	0,34	10,16	3,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,02	16,7	0,35	
		МР			494,86		64,34	2,91	187,20	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	83,14	80=105*(0.9 *0.85)	1 175,46	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	41,13	37=55*(0.85 *0.8)	543,65	
		Всего по позиции					276,91		3 378,76	
28	ТССЦ-302-1135	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	34	73,16		2 487,44		2 487,44	
29	ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	136	160,02		21 762,72		21 762,72	
30	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	34	103,79		3 528,86		3 528,86	
31	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка	2	115,67			ТЕР16-07-003 05		10,26
		ЗП			41,34	1,15	95,08	16,7	1 587,86	
		ЭМ			4,67	1,25	11,68	4,9	57,20	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			69,66		139,32	3,25	452,80	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	109,53	98=128*(0.9 *0.85)	1 556,10	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	67,08	56=83*(0.85 *0.8)	889,20	
		Всего по позиции					422,69		4 543,16	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										429 567,51
Накладные расходы										148 882,27
Сметная прибыль										86 463,69
ВСЕГО по смете										784 597,89
В том числе НДС 18%										119 684,42

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме **484 597,89 руб.**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

14.09.2016г.

Исполнитель: **Ходышева Н.В.**

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Г.Алексин
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения по ул.Монтажная д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

116,471 тыс. руб.
28,690 тыс. руб.
190,020 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,14	331,33				ТЕР46-04-010-02	4,27 0,51
		ЗП			222,56		31,16	16,7	520,35	
		ЭМ			108,77		15,23	8,82	134,30	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		6,45	16,7	107,69	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	37,23	84=110*(0,9*0,85)	527,55	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	22,38	48=70*(0,85*0,8)	301,46	
		Всего по позиции					106,00		1 483,66	
2	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,79	353,34			ТЕРр65-1-1		27,38 0,08
		ЗП			269,31		212,75	16,7	3 553,01	
		ЭМ			6,94		5,48	5,65	30,98	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		1,00	16,7	16,62	
		МР			77,09		60,91	3,8	231,42	
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,1738				3,8		
		НР от ФОТ	%	74			158,18	63=74*0,85	2 248,87	
		СП от ФОТ	%	50			106,88	40=50*0,8	1 427,85	
		Всего по позиции					544,20		7 492,13	

6453

Исполнитель: 
Ходышева Н.В.

Хотбышева Н.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	прайс	Муфта 40х1 1/4"	шт	1	311,20		311,20		311,20	
10	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,14	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		10,74 0,13
		ЗП			531,68	1,15	85,60	16,7	1 429,53	
		ЭМ			95,14	1,25	16,65	9,61	160,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	1,68	16,7	28,03	
		МР			10 966,72		1 535,34	3,59	5 511,87	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	96,62	94=123*(0.9 *0.85)	1 370,11	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	55,64	51=75*(0.85 *0.8)	743,36	
		Всего по позиции					1 789,85		9 214,87	
13	ТЕР18-06-007-02	Установка фильтров диаметром : 32 мм	10 фильтров	0,1	6 343,95			ТЕР18-06-007 02		0,94
		ЗП			71,90	1,15	8,27	16,7	138,08	
		ЭМ			45,23	1,25	5,65	6,6	37,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,25	0,05	16,7	0,79	
		МР			6 226,82		622,68	2,34	1 457,08	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	9,58	98=128*(0.9 *0.85)	136,09	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	5,87	56=83*(0.85 *0.8)	77,77	
		Всего по позиции					652,05		1 846,34	0,47
14	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	1 308,07			ТЕР16-06-005 01		
		ЗП			3,60	1,15	4,14	16,7	69,14	
		ЭМ			0,60	1,25	0,75	10,38	7,79	
		в т.ч. ЗПМ			1,25	1,25		16,7		
		МР			1 303,87		1 303,87	2,57	3 350,94	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	4,77	98=128*(0.9 *0.85)	67,76	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	2,92	56=83*(0.85 *0.8)	38,72	
		Всего по позиции					1 316,45		3 534,35	
15	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка	1	115,67			ТЕР16-07-003 05		5,13
		ЗП			41,34	1,15	47,54	16,7	793,93	
		ЭМ			4,67	1,25	5,84	4,9	28,60	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			69,66		69,66	3,25	226,40	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	54,77	98=128*(0.9 *0.85)	778,05	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	33,54	56=83*(0.85 *0.8)	444,60	
		Всего по позиции					211,35		2 271,58	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										56 611,13
Накладные расходы										26 720,84
Сметная прибыль										15 372,28
ВСЕГО по смете										116 471,02
В том числе НДС 18%										
Согласовано в сумме										

Согласовано в сумме 116 471,02 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

14.09.2022г.

Исполнитель: Ходышева Н.В.