

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ г.
" 20 " _____ г.

_____ г.
" 20 " _____ г.

Г.Алексин
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоотведение по ул.Монтажная д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 157,385 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 44,695 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 318,890 чел.-час

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытий	0,11	331,33			ТЕР46-04-010-02		3,36 0,4
		ЗП			222,56		24,49	16,7	408,84	
		ЗМ			108,77		11,96	8,82	105,53	
		В т.ч. ЗПМ			46,06		5,07	16,7	84,61	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	29,26	84=110*(0,9*0,85)	414,50	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	17,59	48=70*(0,85*0,8)	236,86	
		Всего по позиции					83,30		1165,73	2,45 0,05
2	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,035	599,77			ТЕРр57-2-3		
		ЗП			556,86		19,49	16,7	325,48	
		ЗМ			42,91		1,50	8,82	13,25	
		В т.ч. ЗПМ			18,17		0,64	16,7	10,62	
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			16,10	68=80*0,85	228,55	
		СП от ФОТ	%	68			13,69	54=68*0,8	181,49	
		Всего по позиции					50,78		748,77	
4	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,12	1 231,32			ТЕР46-03-010-02		9,3 2,36
		ЗП			314,97	1,25*1,75	82,68	16,7	1 380,75	
		ЗМ			916,35	1,25*1,75	240,54	4,6	1 106,49	
		В т.ч. ЗПМ			84,51	1,25*1,75	22,18	16,7	370,47	

Ходышева Н.В.

6284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	103,81	84=110*(0.9 *0.85)	1 471,02	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	62,39	48=70*(0.85 *0.8)	840,59	
	Всего по позиции						489,42		4 798,85	
	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром: 150 мм		100 м трубопровода с фасонными частями	1,2	895,15			ТЕРР65-2-3		133,8 0,58
5	ТЕРР65-2-3									
	ЗП				880,85		1 057,02	16,7	17 652,24	
	ЭМ				14,30		17,16	8,83	151,51	
	в т.ч. ЗПМ				6,06		7,27	16,7	121,44	
	МР						787,57	63=74*0.85	11 197,42	
	НР от ФОТ		%	74			532,15	40=50*0.8	7 109,47	
	СП от ФОТ		%	50			2 393,90		36 110,64	5,11 0,02
	Всего по позиции									
	Демонтаж: унитазов и писсуаров		100 приборов	0,08	517,44			ТЕРР65-4-2		
6	ТЕРР65-4-2									
	ЗП				508,80		40,71	16,7	679,76	
	ЭМ				8,64		0,69	8,83	6,10	
	в т.ч. ЗПМ				3,66		0,29	16,7	4,89	
	МР						30,34	63=74*0.85	431,33	
	НР от ФОТ		%	74			20,50	40=50*0.8	273,86	
	СП от ФОТ		%	50			92,24		1 391,05	
	Всего по позиции									
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм		100 м трубопровода	1,2	8 292,65			ТЕРР16-04-001 02		85,01 0,08
7	ТЕРР16-04-001-02									
	ЗП				571,03	1,15	788,02	16,7	13 159,96	
	ЭМ				5,22	1,25	7,84	7,28	57,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,63	1,25	0,95	16,7	15,78	
	МР				7 716,40		9 259,67	2,46	22 778,82	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	908,89	98=128*(0.9 *0.85)	12 912,23	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	556,62	56=83*(0.85 *0.8)	7 378,41	
	Всего по позиции						11 521,04		56 286,42	
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм		М	-119,8	184,15		-22 061,17		-22 061,17	
8	ТССЦ-302-3340									
	Трубы канализационная ПП 110		М	119,8	113,24		13 566,15		13 566,15	
	П=131/1,18*1,02									
9	каталог 2 кв. 2016г									
	Тройник 110/45		шт	8	56,19		449,52		449,52	
	П=65/1,18*1,02									
10	каталог 2 кв. 2016г									
	Отвод 110		шт	12	28,53		342,36		342,36	
	П=33/1,18*1,02									
11	каталог 2 кв. 2016г									
	Тройник 110/90		шт	2	56,19		112,38		112,38	
	П=65/1,18*1,02									
12	каталог 2 кв. 2016г									
	Ревизия 110		шт	8	56,19		449,52		449,52	
	П=65/1,18*1,02									
13	каталог 2 кв. 2016г									
	Ревизия 110		шт	8	56,19		449,52		449,52	
	П=65/1,18*1,02									

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,252	1 782,61			ТЕР46-03-017 01	1 754,95	13,9
		ЗП			417,01			16,7	1 754,95	
		ЗП			15,18			10,01	38,29	
		ЗМ						3,83		
		в т.ч. ЗПМ						16,7	1 647,08	
		МР			1 350,42			4,84		
		НР от ФОТ	%	110		0,9		84=110*(0,9 *0,85)	1 474,16	
		СП от ФОТ	%	70		0,85		48=70*(0,85 *0,8)	842,38	
		Всего по позиции					615,79		5 756,86	
		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деде	0,0105	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		2,17 0,24
15	ТЕР06-01-001-01									
		ЗП			1 312,20	1,15	15,84	16,7	264,61	
		ЗМ			1 377,50	1,25	18,08	5,77	104,32	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	2,98	16,7	49,79	
		МР			61 972,90		650,72	4,47	2 908,70	
		НР от ФОТ	%	105		0,9		80=105*(0,9 *0,85)	251,52	
		СП от ФОТ	%	65		0,85		44=65*(0,85 *0,8)	138,34	
		Всего по позиции					712,82		3 667,49	
		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,035	9 080,64			ТЕР11-01-027 02		4,82 0,12
16	ТЕР11-01-027-02									
		ЗП			978,60	1,15	39,39	16,7	657,79	
		ЗМ			117,37	1,25	5,13	8,2	42,11	
		в т.ч. ЗПМ			32,40	1,25	1,42	16,7	23,67	
		МР			7 984,67		279,47	4,66	1 302,30	
		НР от ФОТ	%	123		0,9		94=123*(0,9 *0,85)	640,57	
		СП от ФОТ	%	75		0,85		51=75*(0,85 *0,8)	347,54	
		Всего по позиции					395,19		2 990,31	
		Устройство покрытий: Дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,11	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		8,44 0,1
17	ТЕР11-01-033-02									
		ЗП			531,68	1,15	67,26	16,7	1 123,20	
		ЗМ			95,14	1,25	13,08	9,61	125,72	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	1,32	16,7	22,02	
		МР			10 966,72		1 206,34	3,59	4 330,75	
		НР от ФОТ	%	123		0,9		94=123*(0,9 *0,85)	1 076,51	
		СП от ФОТ	%	75		0,85		51=75*(0,85 *0,8)	584,06	
		Всего по позиции					1 406,32		7 240,24	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	778,68			ТЕР15-04-024 03		3,03
		ЗП			195,92	1,15	24,78	16,7	413,89	
		ЭМ			2,70	1,25	0,37	10,21	3,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,02	16,7	0,30	
		МР			580,06		63,81	2,52	160,79	
		НР от ФОТ	%		105	0,9	23,44	80=105*(0.9 *0.85)	331,35	
		СП от ФОТ	%		55	0,85	11,59	37=55*(0.85 *0.8)	153,25	
		Всего по позиции					123,99		1 063,07	22,67 0,32
19	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,8	6 065,32			ТЕР17-01-003 01		
		ЗП			219,05	1,15	201,53	16,7	3 365,49	
		ЭМ			33,38	1,25	33,38	9,85	328,79	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,25	4,04	16,7	67,47	
		МР			5 812,89		4 650,31	4,33	20 135,85	
		НР от ФОТ	%		128	0,9	236,82	98=128*(0.9 *0.85)	3 364,30	
		СП от ФОТ	%		83	0,85	145,03	56=83*(0.85 *0.8)	1 922,46	
		Всего по позиции					5 267,07		29 116,89	
20	ТССЦ-301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	-8	2 416,07		-19 328,56		-19 328,56	
21	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	208,01			ТЕР16-07-004 02		20,56
		ЗП			71,25	1,15	163,88	16,7	2 736,72	
		ЭМ			0,60	1,25	1,50	10,38	15,58	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7	961,28	
		МР			136,16		272,32	3,53		
		НР от ФОТ	%		128	0,9	188,79	98=128*(0.9 *0.85)	2 681,99	
		СП от ФОТ	%		83	0,85	115,62	56=83*(0.85 *0.8)	1 532,56	
		Всего по позиции					742,11		7 928,13	
22	ТССЦ-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой в/ручную	1 т груза	3,751	28,47			ТССЦ-01-01-01-041		
		ЗП								
		ЭМ			28,47		106,79	12,63	1 348,78	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						0=0*0.85		
		НР от ФОТ	%		0			0=0*0.8		
		СП от ФОТ	%		0					
		Всего по позиции					106,79		1 348,78	
23	ТССЦ-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км 1 класс груза	1 т груза	3,751	6,71			ТССЦ-03-21-01-008		
		ЗП								

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				6,71		25,17	9,3	234,06	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР		%					0=0*0.85		
	НР от ФОТ			0				0=0*0.8		
	СП от ФОТ		%				25,17		234,06	
	Всего по позиции									
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									
	Накладные расходы									
	Сметная прибыль									
	ИТОГО:									
	НДС 18%									
	ВСЕГО по смете									
									157 385,44	

Государственное учреждение Тульской области
«Специализированный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 157 385,44 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

15.09.2016г.

Исполнитель:
Ходышева Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

г.Алексин
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)Замена системы водоотведения жилого дома г.Алексин ул.Монтажная д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
24950,35 руб.	264272 руб.
4575,88 руб.	76416,46 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,11	331,33					
		ЗП			222,56			24,49	16,7	408,84
		ЭМ			108,77			11,96	8,82	105,53
		в т.ч. ЗПМ			(46,06)			(5,07)	16,7	(84,61)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		29,26	84	414,5
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		17,74	48	236,86
		ЗТР	чел.час	30,53				3,36		
		Всего по позиции						83,45		1165,73
2	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,035	599,77					
		ЗП			556,86			19,49	16,7	325,48
		ЭМ			42,91			1,5	8,82	13,25
		в т.ч. ЗПМ			(18,17)			(0,64)	16,7	(10,62)
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,85		16,1	68	228,55
		СП от ФОТ	%	68		0,8		13,69	54	181,49
		ЗТР	чел.час	69,87				2,45		
		Всего по позиции						50,78		748,77
3	ТЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 (ОТВЕРСТИЯ 350*200*300мм)	1 м3	0,12	2747,77					
		ЗП			395,23			99,6	16,7	1663,29
		ЭМ			2352,54			592,84	4,6	2727,06
		в т.ч. ЗПМ			(216,95)			(54,67)	16,7	(913,01)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		152,73	84	2164,09
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		92,56	48	1236,62
		ЗТР	чел.час	49,59				12,5		
		Всего по позиции						937,73		7791,06
4	ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1,2	895,15					
		ЗП			880,85			1057,02	16,7	17652,24
		ЭМ			14,3			17,16	8,83	151,51
		в т.ч. ЗПМ			(6,06)			(7,27)	16,7	(121,44)
		МР								
		НР от ФОТ	%	74		0,85		787,57	63	11197,42
		СП от ФОТ	%	50		0,8		532,15	40	7109,47
		ЗТР	чел.час	111,5				133,8		
		Всего по позиции						2393,9		36110,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРп65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборо в	0,08	517,44					
		ЗП			508,8			40,71	16,7	679,76
		ЭМ			8,64			0,69	8,83	6,1
		в т.ч. ЗПМ			(3,66)			(0,29)	16,7	(4,89)
		МР								
		НР от ФОТ	%	74		0,85		30,34	63	431,33
		СП от ФОТ	%	50		0,8		20,5	40	273,86
		ЗТР	чел.час	63,84				5,11		
		Всего по позиции						92,24		1391,05
6	ТЕР16-04-001-02 МДС35-IV п.4.7.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопро вода	1,2	8292,65					
		ЗП			571,03	1,15		788,02	16,7	13159,96
		ЭМ			5,22	1,25		7,84	7,28	57
		в т.ч. ЗПМ			(0,63)	1,25		(0,95)	16,7	(15,78)
		МР			7716,4			9259,67	2,46	22778,82
		НР от ФОТ	%	115		(0,9*0,85)		907,32	98	12912,23
		СП от ФОТ	%	71		(0,85*0,8)		560,17	56	7378,41
		ЗТР	чел.час	61,6		1,15		85,01		
		Всего по позиции						11523,02		56286,42
7	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-119,8	184,15			-22061,17		-22061,17
8	катал.2 квартал стр 132	Трубы ПП для канализации диам.110мм 65/1,18*1,02	м	119,8	89,32 113,24			10700,54		10700,54 13566,15
9	кат. 2 квартал стр 132	Тройник 110/45 град 65/1,18*1,02	шт.	8	56,19			449,52		449,52 ✓
10	кат. 2 квартал стр 132	Отвод 90 град, диаметр 110 мм 33/1,18*1,02	шт.	12	28,5			342		342 ✓
11	кат. 2 квартал стр 132	Тройник 110/90 град 65/1,18*1,02	шт.	2	56,49			113,8		112,38 113,8
12	кат. 2 квартал стр 126	Ревизия 110 65/1,18*1,02 стр 132	шт.	8	351,11 56,19			2808,88		2808,88 449,52
13	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,252	1782,61					
		ЗП			417,01			105,09	16,7	1754,95
		ЭМ			15,18			3,83	10,01	38,29
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			1350,42			340,3	4,84	1647,08
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		104,04	84	1474,16
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		63,05	48	842,38
		ЗТР	чел.час	55,16				13,9		
		Всего по позиции						616,31		5756,86
14	ТЕР06-01-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,0105	64662,6					
		ЗП			1312,2	1,15		15,84	16,7	264,61
		ЭМ			1377,5	1,25		18,08	5,77	104,32
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)	1,25		(2,98)	16,7	(49,79)
		МР			61972,9			650,72	4,47	2908,7
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		17,88	80	251,52
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		10,35	44	138,34
		ЗТР	чел.час	180		1,15		2,17		
		Всего по позиции						712,87		3667,49
15	ТЕР11-01-027-02 МДС35-IV п.4.7.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,035	9080,64					
		ЗП			978,6	1,15		39,39	16,7	657,79
		ЭМ			117,37	1,25		5,13	8,2	42,11
		в т.ч. ЗПМ			(32,4)	1,25		(1,42)	16,7	(23,67)
		МР			7984,67			279,47	4,66	1302,3
		НР от ФОТ	%	111		(0,9*0,85)		45,3	94	640,57
		СП от ФОТ	%	64		(0,85*0,8)		26,12	51	347,54
		ЗТР	чел.час	119,78		1,15		4,82		
		Всего по позиции						395,41		2990,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР11-01-033-02 МДС35-IV п.4.7.	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,11	11593,5					
		ЗП			531,68	1,15		67,26	16,7	1123,2
		ЭМ			95,14	1,25		13,08	9,61	125,72
		в т.ч. ЗПМ			(9,59)	1,25		(1,32)	16,7	(22,02)
		МР			10966,7			1206,34	3,59	4330,75
		НР от ФОТ	%	111		(0.9*0.85)		76,12	94	1076,51
		СП от ФОТ	%	64		(0.85*0.8)		43,89	51	584,06
		ЗТР	чел.час	66,71		1,15		8,44		
		Всего по позиции						1406,69		7240,24
17	ТЕР15-04-024-03 МДС35-IV п.4.7.	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	778,68					
		ЗП			195,92	1,15		24,78	16,7	413,89
		ЭМ			2,7	1,25		0,37	10,21	3,79
		в т.ч. ЗПМ			(0,13)	1,25		(0,02)	16,7	(0,3)
		МР			580,06			63,81	2,52	160,79
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		23,56	80	331,35
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		11,66	37	153,25
		ЗТР	чел.час	23,98		1,15		3,03		
		Всего по позиции						124,18		1063,07
18	ТЕР17-01-003-01 МДС35-IV п.4.7.	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,8	6065,32					
		ЗП			219,05	1,15		2015,28	16,7	33654,88
		ЭМ			33,38	1,25		333,84	9,85	3287,92
		в т.ч. ЗПМ			(4,04)	1,25		(40,4)	16,7	(674,72)
		МР			5812,89			46503,04	4,33	201358,48
		НР от ФОТ	%	115		(0.9*0.85)		2364,03	98	33643,01
		СП от ФОТ	%	71		(0.85*0.8)		1459,53	56	19224,58
		ЗТР	чел.час	24,64		1,15		226,69		
		Всего по позиции						52675,72		291168,87
19	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	80	2416,07			-193285,6		-193285,6
20	ТЕР16-07-004-02 МДС35-IV п.4.7.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	208,01					
		ЗП			71,25	1,15		163,88	16,7	2736,72
		ЭМ			0,6	1,25		1,5	10,38	15,58
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			136,16			272,32	3,53	961,28
		НР от ФОТ	%	115		(0.9*0.85)		188,46	98	2681,99
		СП от ФОТ	%	71		(0.85*0.8)		116,35	56	1532,56
		ЗТР	чел.час	8,94		1,15		20,56		
		Всего по позиции						742,51		7928,13
21	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,751	28,47					
		ЗП								
		ЭМ			28,47			106,79	12,63	1348,78
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						106,79		1348,78
22	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	3,751	6,71					
		ЗП								
		ЭМ			6,71			25,17	9,3	234,06
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		Всего по позиции						25,17		234,06
		Итого по разделу 1						24950,35		223959,45
		Итого прямые затраты по смете						17239,87		117272,8
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)						4575,88		76416,46
		материалы						11639,24		34516,17
		эксплуатация машин и механизмов						1139,78		8261,02
		Накладные расходы						4742,71		67447,22
		Сметная прибыль						2967,77		39239,43
		ВСЕГО по смете								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1637,49		14713,65
		Полы (ремонтно-строительные)						50,78		748,77
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						2486,14		37501,69
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						11654,43		150737,18
		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						6350,4		3714,2
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						712,87		3667,49
		Полы						1802,1		10230,56
		Отделочные работы						124,18		1063,07
		Погрузо-разгрузочные работы						106,79		1348,78
		Перевозка грузов автотранспортом						25,17		234,06
		Итого						24950,35		223959,45
		ВСЕГО по смете						24950,35		223959,45
		НДС 18%								40312,701
		ВСЕГО по смете								264272,151

157385,4

Составил: _____

Проверил: _____