

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоснабжения по адресу: Киреевский р-н п Красный Яр ул. Советская д. 3.

Основание: Дефектный акт от

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

97,418 тыс. руб.
24,946 тыс. руб.
173,480 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 20 16 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простирных полов	100 м2 основания	0,2	127,14		25,43	ТЕРР57-1-3		3,49
		ЭМ			127,14				424,65	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			20,34	0,85	288,76	
		СП от ФОТ	%	54,4			17,29	0,8	229,31	
		Всего по позиции					63,06		942,72	
2	ТЕРР51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 с обрат засыпкой	100 м3 грунта	0,02	7 120,37		ТЕРР51-1-1			13,34
		ЗП			4 862,43		97,25	16,7	1 624,05	
		ЭМ			6,01		0,12	10,37	1,25	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			2 251,93		45,04	3,42	154,03	
		НР от ФОТ	%	63,75			72,94	0,85	1 039,39	
		СП от ФОТ	%	36			43,76	0,8	584,66	
		Всего по позиции					259,11		3 403,38	
3	ТЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,26	353,34		ТЕРР65-1-1			9,01
		ЗП			269,31		70,02	16,7	1 169,34	0,03
		ЭМ			6,94		1,80	5,65	10,19	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		0,33	16,7	5,47	
		МР			77,09		20,05	3,8	76,17	

4030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	62,9			52,06	0,85	740,13	
		СП от ФОТ	%	40			35,18	0,8	469,92	
		Всего по позиции					179,11		2 465,75	
4	ТЕРР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,17	608,02			ТЕРР65-1-2		10,14 0,03
		ЗП			463,25		78,75	16,7	1 315,17	
		ЭМ			11,91		2,02	5,63	11,40	
		в т.ч. ЗППМ			2,15		0,37	16,7	6,10	
		МР			132,86		22,59	3,8	85,82	
		НР от ФОТ	%	62,9			58,55	0,85	832,40	
		СП от ФОТ	%	40			39,56	0,8	528,51	
		Всего по позиции					201,47		2 773,30	
5	ТЕРР69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	100 отверстий	0,08	1 477,83			ТЕРР69-1-6		16,22
		ЗП			1 477,83		118,23	16,7	1 974,38	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ						16,7		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			92,22	0,85	1 303,09	
		СП от ФОТ	%	40			59,12	0,8	789,75	
		Всего по позиции					269,57		4 067,22	
6	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,17	5 208,39			ТЕР16-04-002 05		27,67 2,86
		ЗП			1 311,89	1,15	256,47	16,7	4 283,12	
		ЭМ			1 345,31	1,25	285,88	5,75	1 643,80	
		в т.ч. ЗППМ			169,87	1,25	36,10	16,7	602,83	
		МР			2 551,19		433,71	1,91	828,38	
		НР от ФОТ	%	97,92		0,9	337,04	(0,9*0,85)	4 788,23	
		СП от ФОТ	%	56,44		0,85	206,41	(0,85*0,8)	2 736,13	
		Всего по позиции					1 519,51		14 279,66	
7	ТСЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	-1,608	483,75		-777,87		-777,87	
8	каталог	Труба полипропиленовая PN(20)50	м	16,08	220,32		3 542,75		3 542,75	
9	каталог	Угольник полипропиленовый 90° 50	шт	3	41,20		123,60		123,60	
10	каталог	Тройник полипропиленовый переходной 50х25*50	шт	4	51,09		204,36		204,36	
11	каталог	Муфта НР полипропиленовая 50х1 1/2	шт	2	389,98		779,96		779,96	
12	каталог	Муфта НР полипропиленовая комбинир разъемная 63*2мм	шт	1	1 245,68		1 245,68		1 245,68	
13	каталог	Муфта полипропиленовая 50х25	шт	2	16,11		32,22		32,22	
14	каталог	Тройник полипропиленовый переходной 50*20*50	шт	4	51,09		204,36		204,36	
15	каталог	переход 63*50	шт	3	33,13		99,39		99,39	
16	каталог	Кран шаров 3/4" ручка, стандартн проход	шт	10	133,81		1 338,10		1 338,10	

Исполнитель:

Грифорова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,26	2 790,57			ТЕР16-04-002 02		44,74 2,67
		ЗП			1 387,16	1,15	414,76	16,7	6 926,51	
		ЭМ			820,19	1,25	266,56	5,75	1 532,73	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	33,63	16,7	561,64	
		МР			583,22		151,64	3,1	470,07	
		НР от ФОТ	%	97,92		0,9	516,55	(0,9*0,85)	7 338,39	
		СП от ФОТ	%	56,44		0,85	316,34	(0,85*0,8)	4 193,36	
		Всего по позиции					1 665,85		20 461,06	
18	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-2,415	173,52		-419,05		-419,05	
19	каталог	Труба полипропиленовая PN(20)25	м	24,15	56,07		1 354,09		1 354,09	
20	каталог	Угольник 25 мм 90 град	шт	20	6,67		133,40		133,40	
21	каталог	Угольник 25 мм 45 град	шт	14	5,99		83,86		83,86	
22	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	1	363,64			ТЕР16-07-003 06		7,39 0,01
		ЗП			57,81	1,15	66,48	16,7	1 110,24	
		ЭМ			6,62	1,25	8,28	4,85	40,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,16	16,7	2,71	
		МР			299,21		299,21	5,79	1 732,43	
		НР от ФОТ	%	97,92		0,9	76,77	(0,9*0,85)	1 090,69	
		СП от ФОТ	%	56,44		0,85	47,01	(0,85*0,8)	623,25	
		Всего по позиции					497,75		4 596,74	
23	ТССЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм	шт.	-1	1 345,06		-1 345,06		-1 345,06	
24	ТССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм	шт.	1	1 038,27		1 038,27		1 038,27	
25	ТЕР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,08	1 031,00			ТЕР69-4-1		6,29
		ЗП			626,92		50,15	16,7	837,56	
		ЭМ			1,49		0,12	8,83	1,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		0,05	16,7	0,84	
		МР			402,59		32,21	4,95	159,43	
		НР от ФОТ	%	66,3			39,16	0,85	553,34	
		СП от ФОТ	%	40			25,10	0,8	335,36	
		Всего по позиции					146,74		1 886,74	
26	прайс	пена Огнеза	бал	1,5	348,56		522,84		522,84	
27	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубами	10 м трубопрово да	0,55	626,99			ТЕР26-01-017 01		2,23
		ЗП			32,63	1,15	20,64	16,7	344,66	
		ЭМ			15,88	1,25	10,92	9,97	108,85	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			578,48		318,16	1,89	601,33	

Исполнитель:
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	76,5		0,9	18,58	(0,9*0,85)	265,39	
	СП от ФОТ		%	47,6		0,85	12,28	(0,85*0,8)	165,44	
	Всего по позиции						380,58		1 485,67	
28	прайс	Трубки Энергофлекс 54/13	м	3,3	52,09		171,90		171,90	
29	прайс	Трубки Энергофлекс 28/13	м	2,75	23,24		63,91		63,91	
30	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,2	11 593,54		ТЕР11-01-033 02			15,34 0,19
	ЗП				531,68	1,15	122,29	16,7	2 042,18	
	ЭМ				95,14	1,25	23,79	9,61	228,57	
	в т.ч. ЗПМ				9,59	1,25	2,40	16,7	40,04	
	МР				10 966,72		2 193,34	3,59	7 874,11	
	НР от ФОТ		%	94,095		0,9	138,03	(0,9*0,85)	1 957,29	
	СП от ФОТ		%	51		0,85	79,49	(0,85*0,8)	1 061,93	
	Всего по позиции						2 556,94		13 164,08	
31	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по Дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	1 417,03		ТЕР15-04-025 03			11,82 0,01
	ЗП				435,62	1,15	100,19	16,7	1 673,22	
	ЭМ				7,21	1,25	1,80	10,24	18,46	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	0,06	16,7	1,04	
	МР				974,20		194,85	2,78	541,65	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	94,74	(0,9*0,85)	1 339,41	
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	46,87	(0,85*0,8)	619,48	
	Всего по позиции						438,45		4 192,22	
32	ТСЦЛп-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с подгрузкой вручную	1 т груза	1,049	28,47		ТСЦЛп-01-01-01-041			
	ЗП									
	ЭМ				28,47		29,87	12,63	377,20	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						29,87		377,20	
33	ТСЦЛп-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	1,049	6,71		ТСЦЛп-03-21-01-008			
	ЗП									
	ЭМ				6,71		7,04	9,3	65,46	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						7,04		65,46	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										48 684,30
Накладные расходы										21 536,51
Сметная прибыль										12 337,11
Итого по смете:										942,72
Полы (ремонтно-строительные)										3 403,38
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										

Исполнитель:
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										5 239,05
Прочие ремонтно-строительные работы										6 476,80
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										46 975,53
Теплоизоляционные работы										1 721,48
Полы										13 164,08
Отделочные работы										4 192,22
Погрузо-разгрузочные работы										377,20
Перевозка грузов автотранспортом										65,46
Итого										82 557,92
В том числе:										
Материалы										20 920,13
Машины и механизмы										4 039,09
ФОТ										24 945,75
Накладные расходы										21 536,51
Сметная прибыль										12 337,11
НДС 18%										14 860,43
ВСЕГО по смете										97 418,35

Составил: _____

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Гандерова С.Е.

Согласовано в сумме 97 418,35 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик