

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

348 637.40 руб.



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_



Объект: Ремонт кровли г. Тула, ул. Одоевское шоссе, д.1

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5**

(Локальный сметный расчет)

на Ремонт кровли г. Тула, ул. Одоевское шоссе, д.1 на конкурс

Сметная стоимость:

**348.637** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.709** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

**89.525** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 06.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕРр 58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы Объем: 464-422.7	100 м2	0.413	1 449.86			E58-12-4			
		Зарплата рабочих			136.79		56.49		16	903.91	
		Эксплуатация машин			7.20		2.97		8.47	25.19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.82		0.34		16	5.42	
		Материальные ресурсы			1 305.87		539.32		3.82	2 060.22	
		Накладные расходы	%		83		47.17		71	645.62	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		36.94		52	472.85	
		Затраты труда	чел-ч	18.41							7.603
							<b>682.90</b>			<b>4 107.79</b>	<b>7.603</b>
2.	ТССЦ 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта Объем: (0.413)*(-0.9)	м3	-0.3717	1 397.50		-519.45	[цена]	5 268.57	-1 958.33	
3.	Экс. заключение	брус строительный 50х50 сорт 1й 7220/1,18*1,203*1,02=7507.94	м3	0.32	7 507.94			[цена]			

Исполнитель:  
**Панферова С.Б.**

&lt; 311 \* 10 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Материальные ресурсы</i>					7 507.94		2 402.54			2 402.54	
							<b>2 402.54</b>			<b>2 402.54</b>	
4. ТЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев-контробрешетка	1 м3 древесины в конструкц ии	0.67	2 589.99				E10-01-010-01			
Объем: 1.22-0.55											
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
Зарплата рабочих					176.40	1.15	135.92		16	2 174.66	
Эксплуатация машин					24.21	1.25	20.28		8.91	180.66	
Материальные ресурсы					2 389.38		1 600.88		3.27	5 234.89	
Накладные расходы					%		144.08		90	1 957.19	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		73.40		43	935.10	
Затраты труда					чел-ч	25.875					17.336
							<b>1 974.55</b>			<b>10 482.51</b>	<b>17.336</b>
5. ТЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0.413	1 088.55				E58-13-1			
Объем: 464-422.7											
Начисления: H2= 0											
Зарплата рабочих					33.85		13.98		16	223.68	
Эксплуатация машин					3.61		1.49		9.3	13.87	
Материальные ресурсы					1 051.09				3.57		
Накладные расходы					%		11.60		71	158.81	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		9.09		52	116.31	
Затраты труда					чел-ч	4.52					1.867
							<b>36.16</b>			<b>512.68</b>	<b>1.867</b>
6. ТССЦ 101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-47.495					[цена]	31.73		
Объем: (0.413)*(-115.0)											
Начисления: H2= 0											
7. Прайс-лист.	изоспан 19,43/1,18*1,152*1,02=19,35	м2	47.5	19.35			919.13	[цена]		919.13	
							<b>919.13</b>			<b>919.13</b>	
8. ТЕРр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.9	7 758.35				E58-5-3			
Зарплата рабочих					1 196.22		3 469.04		16	55 504.61	
Эксплуатация машин					21.25		61.63		8.95	551.54	
Материальные ресурсы					6 540.88		18 968.55		2.88	54 629.43	
ТССЦ 509-9900 Строительный мусор					т	2.813					
Накладные расходы					%		2 879.30		71	39 408.27	
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		2 254.88		52	28 862.40	

Исполнитель:  
Панферова С

&lt; 311 \* 10 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	150.09							435.261
							<b>27 633.40</b>			<b>178 956.25</b>	<b>435.261</b>
9. ТЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности	5.053	148.12				E26-02-018-02			
	Объем: 422.7+82.6										
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих				77.97	1.15	453.08		16	7 249.28	
	Эксплуатация машин				68.25	1.25	431.08		6.27	2 702.90	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.93	1.25	5.87		16	93.99	
	Материальные ресурсы				1.90		9.60		10.44	100.23	
ТССЦ 113-9005	Антисептик-антипирен	кг	104.5971								
	Накладные расходы	%			90		413.06		77	5 654.32	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		275.37		48	3 524.77	
	Затраты труда	чел-ч	10.201								51.543
							<b>1 582.19</b>			<b>19 231.49</b>	<b>51.543</b>
10. ТССЦ 113-9005	Антисептик-антипирен	кг	-104.5971					E26-02-018-02	10.44		
	Объем: (5.053)*(-20.7)										
11. Прайс-лист.	озон-007	кг	104.59		68.67		7 182.20	[цена]		7 182.20	
							<b>7 182.20</b>			<b>7 182.20</b>	
12. ТЕР 12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0.413	10 878.71				E12-01-023-01			
	Объем: 464-422.7										
	Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
	Зарплата рабочих				310.94	1.15	147.68		16	2 362.90	
	Эксплуатация машин				91.91	1.25	47.45		8.03	381.01	
	в т.ч. зарплата машинистов				9.55	1.25	4.93		16	78.88	
	Материальные ресурсы				10 475.86		4 326.53		3.54	15 315.92	
	Накладные расходы	%			108		164.82		92	2 246.44	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			55		83.94		44	1 074.38	
	Затраты труда	чел-ч	44.31								18.3
							<b>4 770.41</b>			<b>21 380.64</b>	<b>18.3</b>
13. ТССЦ 101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	-50.386	81.07			-4 084.79	[цена]	263.89	-13 296.36	
	Объем: (0.413)*(-122.0)										
14. Прайс-лист.	Профлист НС33 оц. т. 0.7 321/1,18*1,062*1,02=278,00	м2	47.495	278.00			13 203.61	[цена]		13 203.61	
	Объем: 41.3*1.15										

Исполнитель:

Панферова С.С.



&lt; 311 \* 10 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 203.61								13 203.61			
15. ТЕРр 58-18-4 (Применительно)	Смена карнизных досок сплошным настилом толщиной до 30 мм с лесов (подлетка)	100 м2 сменяемой обрешетки	0.31	4 245.29			E58-18-4				
	Зарплата рабочих			710.98			220.40	16		3 526.46	
	Эксплуатация машин			48.39			15.00	9.19		137.86	
	Материальные ресурсы			3 485.92			1 080.64	3.88		4 192.86	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.527								
	Накладные расходы	%		83			182.93	71		2 503.79	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			143.26	52		1 833.76	
	Затраты труда	чел-ч	95.69								29.664
1 642.23								12 194.73 29.664			
16. ТЕР 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков - карнизов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.614	1 206.82			E15-04-024-02				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			266.02	1.15		187.84	16		3 005.39	
	Эксплуатация машин			3.31	1.25		2.54	9.07		23.04	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.10	1.25		0.08	16		1.23	
	Материальные ресурсы			937.49			575.62	2.31		1 329.68	
	Накладные расходы	%		95			178.52	80		2 405.30	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			88.32	37		1 112.45	
	Затраты труда	чел-ч	37.444								22.991
1 032.85								7 875.86 22.991			
17. ТЕР 46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	0.413	75.07			E46-04-008-02				
	Зарплата рабочих			62.55			25.83	16		413.33	
	Эксплуатация машин			12.52			5.17	5.5		28.44	
	Накладные расходы	%		99			25.57	84		347.20	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			15.50	48		198.40	
	Затраты труда	чел-ч	8.58								3.544
72.07								987.37 3.544			
18. ТЕРр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.413	147.03			E58-1-1				
	Зарплата рабочих			112.64			46.52	16		744.33	
	Эксплуатация машин			34.39			14.20	7.41		105.24	
	в т.ч. зарплата машинистов			5.56			2.30	16		36.74	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.5782								
	Накладные расходы	%		83			40.52	71		554.56	

Исполнитель:  
Панферова С.Е.

&lt; 311 \* 10 \* 5 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		31.73		52	406.16	
		Затраты труда	чел-ч	15.16							6.261
							<b>132.97</b>			<b>1 810.29</b>	<b>6.261</b>
19. ТЕРр 58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли		4.64	178.87			E58-17-3			
	Зарплата рабочих				177.80		824.99		16	13 199.87	
	Эксплуатация машин				1.07		4.96		5.5	27.31	
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т		6.728							
	Накладные расходы	%			83		684.74		71	9 371.91	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		536.24		52	6 863.93	
	Затраты труда	чел-ч		24.39							113.17
							<b>2 050.95</b>			<b>29 463.02</b>	<b>113.17</b>

## . ИТОГО ПО СМЕТЕ

184 801.47 707.54

## СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

184 801.47 707.54

## . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

65 253.41

## . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

45 400.51

## ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

295 455.39

## . ВСЕГО ПО СМЕТЕ

295 455.39

## ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

65 253.41

## ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

45 400.51

## Оплата основных рабочих

89 308.42

## Оплата механизаторов

216.26

## Стоимость механизмов

4 177.06

## Сметная стоимость материалов

91 316.02

## Нормативная трудоемкость

708.747

## ИТОГО с НР и СП

295 455.42

## ИТОГО с лимитированными затратами


295 455.42

## НДС

53 181.98

## ВСЕГО

348 637.40



Составил: И.А. Недвигин  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 348 637,40 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
6.10.15

Исполнитель:  
Панферова С.Е.