

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на  
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул.С.Перовской, д.49, г.Тула, Тульская область  
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 402,683 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 579 чел.час.  
Сметная заработная плата 82,34 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.	100	0,18	46,96	Р67-4-3			
		ЭП			46,07	1,00	8	16,00	133	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в п.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ			72	1,00	7		96	1,14
		СП от ФОТ			52		5		70	
		ЗТР			6,32					

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	100	0,18	42,57	Р67-4-1			
---	---------	--------------------------------	-----	-----	------	-------	---------	--	--	--

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

11844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭП	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	72	42,57	1,00	8	16,00	123	1,05
				52	1,00	7	5		89	
				5,84					64	

Всего по позиции

20 276 1,05

- 3 М08-03-599-09 Штукки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 15,00 7,96 М08-03-599-09

81-37.2004 п. 3.2.1. (4)

ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	81	52	7,12	1,00	107	16,00	1709
									0,84	1,00	13	6,31	80
									0,04	1,00	(1)	16,00	(10)
									0,00	1,00	0	6,18	0
										1,00	102		1392
											70		894
													11,52

Всего по позиции

292 4075 11,52

- 4 Р67-3-1

Демонтаж кабеля	ЭП	ЭМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	100 М	0,40	70,58	1,00	28	16,00	450
										70,28	1,00	0	7,87	1
										0,30	1,00	(0)	16,00	(1)
										0,13	1,00	0	0,00	0
										0,00	1,00	0		0
											1,00	24		325
												18		235
														3,86

Всего по позиции

70 1011 3,86

Прямые затраты по разделу

163 2497

Накладные расходы по разделу

140 1902

Сметная прибыль по разделу

98 1263

Итого по разделу

402 5662

Раздел 2. Монтажные работы

- 5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, Высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36

М08-03-572-03

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП ЭМ В т.ч. ЭПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР										
					21,51	1,00	22	16,00	344	
					25,57	1,00	26	6,39	163	
					1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
					222,28	1,00	222	3,42	760	
			%	81		1,00	22		295	2,32
			%	52			15		189	
			цел-ч	2,32						

**Всего по позиции**

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПР 650х500х220 IP 54 (ЩРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	73	16,00	1163	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	3	10,53	29	
		НР от ФОТ				1,00	69		942	7,84
		СП от ФОТ					47		605	
		ЗТР								
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	1,12						

**Всего по позиции**

8	Прайс ТЕК от	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А ТЕК	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
	30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071								

9	Прайс ТЕК от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	3,00	269,45	1,00	808	1,00	808	
	30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-листя	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
	ТЕК от									
	30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-листя	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	ТЕК от									
	30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ночь" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	15,00	48,81	1,00	732	1,00	732	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	15,00	48,81	1,00	732	1,00	732	
----	------------------------------------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЭП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ				1,00	7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		37Р	%	81						0,82
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,95	995,31					
		ЭП			244,01	1,00	232	16,00	3709	
		ЭМ			158,17	1,00	150	5,76	866	
		В т.ч. ЭПМ			2,27	1,00	(2)	16,00	(35)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	222		3033	
		СП от ФОТ					152		1947	
		37Р	%	81						26,37
			%	52						
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

756 9555 26,37

24	5090801	Трос стальной	м	95,00	48,04	1,00	4564	1,00	4564	
25	Каталог РХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	55,00	55,31	1,00	3042	1,00	3042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлоручкав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	40,00	32,43	1,00	1297	1,00	1297	

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,003	37896,75	1,00	114	1,00	114		
----	---------	--	-------	----------	------	-----	------	-----	--	--

28	M08-02-412-07	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	100 м	0,15	358,75			M08-02-412-07		
	ЗП				189,16	1,00	28	16,00	454	
	ЭМ				46,39	1,00	7	6,68	46	
	в т.ч. ЗПМ				3,03	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				123,20	1,00	18	4,39	81	
	НР оп ФОТ					1,00	27		373	3,23
	СП оп ФОТ						19		240	
	ЗТР				21,52					

29	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 25 3/2015, стр.210	Цена: =618.91/1.18*1.02*1.071	М	15,00	572,97	1,00	8595	1,00	8595	

30	M08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,40	259,78			M08-02-412-06		
	ЗП				126,58	1,00	51	16,00	810	
	ЭМ				38,66	1,00	15	6,68	103	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,00	(1)	16,00	(16)	
	МР				94,54	1,00	38	4,49	170	
	НР оп ФОТ					1,00	49		669	5,76
	СП оп ФОТ						34		430	
	ЗТР				14,40					

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 16 3/2015, стр.210	Цена: =395.65/1.18*1.02*1.071	М	40,00	366,28	1,00	14651	1,00	14651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлопластиковые рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			14,38	1,00	6	4,86	28	
		НР от ФОТ				1,00	18		247	
		СП от ФОТ					12		159	2,16
		ЗТР								
		Всего по позиции					57		747	2,16
33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29,1/1.18*1.02*1.071 210		м	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	
34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	100 м	5,10	548,03			E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	684	16,00	10950	
		ЭМ			413,84	1,00	2111	4,04	8527	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(195)	16,00	(3114)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ				1,00	870		11814	79,76
		СП от ФОТ					523		6751	
		ЗТР								
		Всего по позиции					4188		38042	79,76
35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,10	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	665	16,00	10642	
		ЭМ			63,24	1,00	323	5,50	1774	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	94	10,00	936	
		НР от ФОТ				1,00	632		8620	77,52
		СП от ФОТ					432		5534	
		ЗТР								
		Всего по позиции					2146		27506	77,52
36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	450,00	7,87	1,00	3542	1,00	3542	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071	М	150,00	26,94	1,00	4041	1,00	4041	

44	M08-02-412-03 Застыгивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	3,00	83,77				M08-02- 412-03		
ЗП				55,29	1,00	166	16,00	2654		
ЭМ				5,80	1,00	17	6,68	116		
В т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(1)	16,00	(18)		
МР				22,68	1,00	68	4,59	312		
НР оп ФОТ					1,00	159		2164		18,87
СП оп ФОТ						109		1389		
ЗТР				6,29						
%				81						
%				52						
Чел-ч				6,29						

45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. 210	Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071	М	300,00	62,45	1,00	18735	1,00	18735	
Всего по позиции						519	6635	18,87		

46	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,21	455,63			M10-06- 037-12			
ЗП				204,68	1,00	43	16,00	688		
ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0		
В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
МР				250,95	1,00	53	2,32	122		
НР оп ФОТ					1,00	43		585		5,19
СП оп ФОТ						28		358		
ЗТР										
%				85						
%				52						
Чел-ч				24,72						

47	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	21,00	7,69	1,00	161	1,00	161	
Всего по позиции						167	1753	5,19		

48	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,32	338,64			E46-03- 014-47			
ЗП				90,86	1,00	29	16,00	465		
ЭМ				247,78	1,00	79	5,50	436		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0	0,00	0	
СП от ФОТ						1,00	29		391	3,65
ЗТР							17		223	
			цел-ч	11,40						

<b>Всего по позиции</b>										
49	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,68	54,04		154	1515	3,65	
<b>Всего по позиции</b>										
ЗП					43,76	1,00	30	16,00	476	
ЭМ					10,28	1,00	7	5,50	38	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ						1,00	23		314	3,73
СП от ФОТ							15		190	
ЗТР										
			цел-ч	5,49						

<b>Всего по позиции</b>										
50	Р69-2-2 {К=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500мм)	100 отверстий	0,68	155,88		75	1018	3,73	
<b>Всего по позиции</b>										
ЗП					126,24	1,00	86	16,00	1373	
ЭМ					29,64	1,00	20	5,50	111	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ						1,00	67		906	10,77
СП от ФОТ							43		549	
ЗТР										
			цел-ч	15,84						

<b>Всего по позиции</b>										
51	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,10	2002,23		216	2939	10,77	
<b>Всего по позиции</b>										
ЗП					568,66	1,00	57	16,00	910	
ЭМ					24,41	1,00	2	9,25	23	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					1409,16	1,00	141	5,11	720	
НР от ФОТ						1,00	56		764	7,52
СП от ФОТ							34		437	
ЗТР										
			цел-ч	75,22						

Всего по позиции	290	2854	7,52
------------------	-----	------	------

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,525	1923,26			P61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	346	16,00	5531	
	ЭМ				38,14	1,00	20	7,93	159	
	в т.ч. ЭПМ				16,16	1,00	(8)	16,00	(136)	
	МР				1226,70	1,00	644	4,50	2898	
	НР оп ФОТ					1,00	280		3797	44,49
	СП оп ФОТ						177		2267	
	ЗТР				84,74					

**Всего по позиции**

**1467**

**14652 44,49**

53	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,525	1442,59			E15-04- 025-08		
	ЗП				432,56	1,15	261	16,00	4179	
	ЭМ				6,91	1,25	5	9,25	42	
	в т.ч. ЭПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(1)	
	МР				1003,12	1,00	527	4,95	2607	
	НР оп ФОТ					1,15	248		3344	30,80
	СП оп ФОТ						122		1547	
	ЗТР				51,01					

**Всего по позиции**

**1163**

**11719 30,80**

**Электроустановочные изделия**

54	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,21	424,88			M08-03- 591-01		
	ЗП				292,93	1,00	62	16,00	984	
	ЭМ				13,19	1,00	3	5,85	16	
	в т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	25	2,33	58	
	НР оп ФОТ					1,00	59		798	6,64
	СП оп ФОТ						40		512	
	ЗТР				31,60					

**Всего по позиции**

**189**

**2368 6,64**

55	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	21,00	29,46	1,00	619	1,00	619	
----	---------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433	

61	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142	
----	------------	--	-----	-------	------	------	-----	------	-----	--

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,55	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	43	16,00	693	
	ЭМ				11,60	1,00	6	6,68	43	
	в п.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				36,93	1,00	20	4,48	91	
	НР оп ФОТ		%	81			42		567	4,93
	СП оп ФОТ		%	52			28		364	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	М	0,055	63261,61	1,00	3479	1,00	3479	
----	---------	--	---	-------	----------	------	------	------	------	--

Всего по позиции	139	1758	4,93
Прямые затраты по разделу	130223	216538	
Накладные расходы по разделу	4252	57849	
Сметная прибыль по разделу	2759	35367	
Итого по разделу	137239	309754	

### Раздел 3. Возмещение

64	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа прунтов 2	М3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР оп ФОТ		%	61			51		691	9,70
	СП оп ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции	149	2174	9,70						
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01			
ЗП					94,05	1,00	28	16,00	451



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭМ</div> <div>В п.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					50,90	1,00	15	6,35	97	
					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
					29,42	1,00	9	5,19	46	
			%	81		1,00	27		375	3,21
			%	52			19		241	
			цел-ч	10,70						

Всего по позиции

98 1210 3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЭП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	В п.ч. ЭПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						

Всего по позиции

66 788 2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	--

  

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЭП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	В п.ч. ЭПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						

Всего по позиции

150 1853 4,98

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	--

  

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	ЭП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	5,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	31			15			
ЗТР			цел-ч	88,50					194	

**Всего по позиции**

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  
МДС35 п.4.7

100	0,027	367,84	82	1200	5,58
окраш иваем ой					
ЗП		32,48	1,15	1	16,00
ЭМ		5,94	1,25	0	5,89
в г.ч. ЗПМ		0,09	1,25	(0)	16,00
МР		329,42	1,00	9	3,90
НР от ФОТ	%	69		1	
СП от ФОТ	%	48		1	
ЗТР	цел-ч	3,83		1	0,12

**Всего по позиции**

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3725 7128

Накладные расходы по разделу

167 2283

Сметная прибыль по разделу

103 1324

**Итого по разделу**

3996 10735

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

73 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других

1 128,00 3,83 П01-11-028-01 линия

электроснабжения до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

ЗП		3,83	1,00	490	16,00	7844
НР от ФОТ	%	55		319		4314
СП от ФОТ	%	32		196		2510
ЗТР	цел-ч	0,32				40,96

**Всего по позиции**

1005 14668 40,96

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления расщеплению тока заземлителя

1 1,00 14,60 П01-11-010-01 измерение

ЗП		14,60	1,00	15	16,00	234
НР от ФОТ	%	55		9		129
			1,00			1,22

15

Исполнитель:  
**Архипова И.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			32		6		75			
СТР			1,22							

Всего по позиции			30	438	1,22
Прямые затраты по разделу					
Накладные расходы по разделу			505	8078	
Сметная прибыль по разделу			328	4443	
Итого по разделу			202	2585	
			1035	15106	

Итого по всем разделам			341257		
Масса мусора			0		
Заработная плата			5149	82340	
Эксплуатация машин			3059	14002	
В том числе заработная плата машинистов			223	3589	
Материалы			126415	137899	
Затраты на производство работ в зимнее время			0		
Накладные расходы по смете			4887	66477	
Сметная прибыль по смете			3162	40539	
Итого			341257	341257	
НДС, %			18,00	61426	
Всего			402683		

Составил \_\_\_\_\_ /  
 (Должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверил \_\_\_\_\_ /  
 (Должность, подпись (инициалы, фамилия) )

*Архипова И.Г.*

Исполнитель:  
**Архипова И.Г.**  
 402683

Согласовано в сумме **402683 руб.**  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»