

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Волкова д. 15 а (конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Волкова д. 15 а (конкурс)
Наименование объекта: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Волкова д. 15 а (конкурс)
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 258,396 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 189 чел.час.
Сметная заработная плата 25,515 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	P58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,7422	2872,94			P58-5-4		
		ЗП			1062,00	1,00	788,22	16,90	13320,86	
		ЭМ			12,31	1,00	9,14	10,14	92,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			1798,63	1,00	1334,94	4,03	5379,82	
		НР от ФОТ	%	71			654,22		9457,81	
		СП от ФОТ	%	52			512,34		6926,85	
		ЭТР	чел-ч	133,25			1,00			98,90

Всего по позиции

3298,86


35177,98

98,90

2 P58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

100 м 0,516 4200,38

P58-5-1

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

8489

ЭП	317,76	1,00	163,96	16,90	2770,99
ЭМ	22,14	1,00	11,42	10,31	117,78
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)
МР	3860,48	1,00	1992,01	4,10	8167,23
НР от ФОТ	71		136,09		1967,40
СП от ФОТ	52		106,58		1440,91
ЗТР	39,87	1,00			20,57

Всего по позиции					
3	E12-01-012-01 Отражение кровель перилами МДС35 п.4.7	100 м отражения	1,149	3029,51	E12-01-012-01
	ЭП		55,23	1,15	72,98
	ЭМ		46,96	1,25	67,45
	в т.ч. ЗПМ		3,66	1,25	(5,26)
	МР		2927,32	1,00	3363,49
	НР от ФОТ		92		84,49
	СП от ФОТ		44		43,22
	ЗТР		6,67	1,15	581,75
					8,81

Всего по позиции					
4	2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,3447	55486,17	1,00
				-19126,08	1,00
					-19126,08

Всего по позиции					
5	каталог 2/2016 стр. 55 Отражение Ц:1860/1,86/1.18*1,02	мп	114,9	864,41	1,00
				99320,71	1,00
					99320,71

6	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7	100 м желобов	1,149	9470,31	E12-01-009-02
	ЭП		250,34	1,15	330,79
	ЭМ		18,08	1,25	25,97
	в т.ч. ЗПМ		2,02	1,25	(2,90)
	МР		9201,89	1,00	10572,97
	НР от ФОТ		92		360,38
	СП от ФОТ		44		184,36
	ЗТР		31,41	1,15	2481,31
					41,50

Всего по позиции					
				11474,47	45917,20
					41,50

Исполнитель:

Иванова Л.В.

7	P58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,409	6796,55	P58-10-1	15,05
		ЗП			293,30	1,00	2027,32
		ЭМ			7,82	1,00	34,13
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)
		МР			6495,43	1,00	11954,84
		НР от ФОТ	%	71		99,57	1439,40
		СП от ФОТ	%	52		77,97	1054,21
		ЗТР	чел-ч	36,80		1,00	
							15,05
<hr/>							
	Всего по позиции				2957,33		16509,90
8	P58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08	7234,73	P58-10-6	15,05
		ЗП			423,21	1,00	572,18
		ЭМ			4,81	1,00	4,11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)
		МР			6806,71	1,00	2760,80
		НР от ФОТ	%	71		28,10	406,25
		СП от ФОТ	%	52		22,01	297,53
		ЗТР	чел-ч	53,10		1,00	
							4,25
	Всего по позиции				628,89		4040,87
							4,25
<hr/>							
		Прямые затраты по разделу			102286,55		186521,63
		Накладные расходы по разделу			1362,85		19675,44
		Сметная прибыль по разделу			946,48		12782,56
	Итого по разделу				104595,87		218979,63
<hr/>							
		Итого по всем разделам					218979,63
		Заработная плата			1509,77		25514,98
		Эксплуатация машин			117,56		884,78
		в том числе заработная плата машинистов			8,16		137,87
		Материалы			100659,21		160121,87
		в том числе оборудование					0,00
		Накладные расходы по смете			1362,85		19675,44
		Сметная прибыль по смете			946,48		12782,56

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

0,00
218979,63
39416,33
258395,96

Итого

НДС, %

18,00

Всего

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

Согласовано в сумме *258395,96 руб.*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

И.И.И.

26.09.2016г.