

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись _____ 20__ г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.1

(локальный сметный расчет)

испытание м. счет
на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 24А (дополнительные работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **22,683 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **10,279 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **54,100 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
Пусконаладочные работы										
1	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	1,06	155,13			ТЕРп01-11-011-01		11
		ЗП			155,13	0,8	132,00	16,5	2 171,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			86,00	55=65*0.85	1 194,00	
		СП от ФОТ	%	40			53,00	32=40*0.8	695,00	
		Всего по позиции					271,00		4 060,00	
2	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	34	14,60			ТЕРп01-11-013-01		34
		ЗП			14,60	0,8	397,00	16,5	6 552,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			258,00	55=65*0.85	3 604,00	
		СП от ФОТ	%	40			159,00	32=40*0.8	2 097,00	
		Всего по позиции					814,00		12 253,00	
3	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	27	3,83			ТЕРп01-11-028-01		8,1

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Формат
		ЗП			3,83	0,8	83,00	16,5	1 363,00		48
		ЭМ				0,8					
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5			
		МР				0,8					
		НР от ФОТ	%	65			54,00	55=65*0.85	750,00		
		СП от ФОТ	%	40			33,00	32=40*0.8	436,00		
		Всего по позиции					170,00		2 549,00		
4	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	14,60			ТЕРп01-11-010-01		1	
		ЗП			14,60	0,8	12,00	16,5	193,00		
		ЭМ				0,8					
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5			
		МР				0,8					
		НР от ФОТ	%	65			8,00	55=65*0.85	106,00		
		СП от ФОТ	%	40			5,00	32=40*0.8	62,00		
		Всего по позиции					25,00		361,00		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									10 279,00	54,1	
Накладные расходы									5 654,00		
Сметная прибыль									3 290,00		
Итого по разделу 1 :											
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									19 223,00	54,1	
Итого									19 223,00	54,1	
Справочно, в текущих ценах:											
Основная заработная плата									10 279,00		
Накладные расходы									5 654,00		
Сметная прибыль									3 290,00		
Итого по разделу 1									19 223,00	54,1	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									10 279,00	54,1	
Накладные расходы									5 654,00		
Сметная прибыль									3 290,00		
Итого по смете:											
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									19 223,00	54,1	
Итого									19 223,00	54,1	
Справочно, в текущих ценах:											
Основная заработная плата									10 279,00		
Накладные расходы									5 654,00		
Сметная прибыль									3 290,00		
НДС 18%									3 460,00		
ВСЕГО по смете									22 683,00	54,1	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

16.05.2016
Согласовано в сумме 22683,00 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.