

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Металлургов, д.15
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж свелильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ		52			2		23	
		ЗТР		6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ		72			2		30	0,35
		СП от ФОТ		52					21	
		ЗТР		5,84						

Исполнитель: _____
Штамп: _____
Подпись: _____

	Всего по позиции				77	1 088	3, 07
4 Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58	P67-3-1		
	ЭП			70,28	11 16,00	169	
	ЭМ			0,30	1,00 7,87	0	
	в т.ч. ЗПМ			0,13	(0) 16,00	(0)	
	МР			0,00	1,00 0,00	0	
	НР от ФОТ	%	72		9	122	1,45
	СП от ФОТ	%	52		7	88	
	ЗТР	цел-ч	9,64				

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)


ЭП

ЭМ

2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ		%	52			15		189	
	ЗТР		чел-ч	2,32						
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
							M08-03-575-01			
	ЗП				10,38	1,00	52	16,00	830	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	2	10,53	21	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	49		672	5,60
	СП от ФОТ		%	52			34		432	
	ЗТР		чел-ч	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
		Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
		Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
		Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
		Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель: 
 Щетка I.B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1	519
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1	081
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91		1	237
	СП от ФОТ		%	52			62			794
	ЗТР		чел-ч	2,56						10,24
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	1 526
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	187	16,00	2	989
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	7	10,53	76	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	177		2	421
	СП от ФОТ		%	52			121		1	554
	ЗТР		чел-ч	1,12						20,16
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЗК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
	ИЕК от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
	30.10.2015									

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		ввод								
		ЭП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81			7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЭТР	чел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоорукава на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЭП			244,01	1,00	122	16,00	1	952
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81			117		1	596
		СП от ФОТ	%	52			80		1	024
		ЭТР	чел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88


24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЩС	Металлоорукав РЗ-ЦХ-32	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

26	Каталог РХЩС	Металлоорукав РЗ-ЦХ-22	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
	3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

Исполнитель: 
Жигалова Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм		0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
28	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,10	171,43			M08-02- 412-05		
	ЗП				102,67	1,00	10	16,00		164
	ЭМ				21,26	1,00	2	6,69		14
	в т.ч. ЗПП				1,39	1,00	(0)	16,00		(2)
	МР				47,50	1,00	5	4,54		22
	НР от ФОТ		%	81		1,00	10			134
	СП от ФОТ		%	52			7			86
	ЗТР		цел-ч	11,68						1,17
Всего по позиции										
29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,20	127,29			M08-02- 412-04		
	ЗП				78,76	1,00	16	16,00		252
	ЭМ				11,60	1,00	2	6,68		15
	в т.ч. ЗПП				0,76	1,00	(0)	16,00		(2)
	МР				36,93	1,00	7	4,48		33
	НР от ФОТ		%	81		1,00	15			206
	СП от ФОТ		%	52			10			132
	ЗТР		цел-ч	8,96						1,79
Всего по позиции										
30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			M08-02- 412-02		
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00		152
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68		5
	в т.ч. ЗПП				0,25	1,00	(0)	16,00		(1)
	МР				14,38	1,00	3	4,86		14
	НР от ФОТ		%	81		1,00	9			124
	СП от ФОТ		%	52			6			80
	ЗТР		цел-ч	5,39						1,08
Всего по позиции										
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. 210	Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071	м	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	
Всего по позиции										
							28		375	1,08

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845	1,00	2 845

33 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210

34	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,30	548,03	E46-03-011-01	174	16,00	2 791
	ЭП			134,19		538	4,04	2 173
	ЭМ			413,84		(50)	16,00	(794)
	в т.ч. ЗПМ			38,16		0	0,00	0
	МР			0,00		222		3 011
	НР от ФОТ	%	84			133		1 721
	СП от ФОТ	%	48					
	ЗТР	цел-ч	15,64					20,33

Всего по позиции

1 067 9 696 20,33

35	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02	M08-10-010-01	170	16,00	2 713
	ЭП			130,42		82	5,50	452
	ЭМ			63,24		(0)	16,00	(0)
	в т.ч. ЗПМ			0,00		24	10,00	239
	МР			18,36		161		2 198
	НР от ФОТ	%	81			110		1 411
	СП от ФОТ	%	52					
	ЗТР	цел-ч	15,20					19,76

Всего по позиции

547 7 013 19,76

36	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944
----	---	---	--------	------	------	-----	------	-----

37	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----

38	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311
----	--	-----	--------	------	------	-----	------	-----

39	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71
----	---	-----	-------	------	------	----	------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПП				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции										
							26		320	0,90
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
	3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02									
	210									
42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПП				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	5,39						
Всего по позиции										
							57		747	2,16
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5		м	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	
	3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02									
	210									
44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,80	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	44	16,00	708	
	ЭМ				5,80	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПП				0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				22,68	1,00	18	4,59	83	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	5,03
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Исполнитель: *Ильин*
 Дата: 19.09.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

138 1 771 5,03

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

м 80,00 62,36 1,00 4 989 1,00 4 989

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. 0,08 455,63 M10-06-037-12

ЗП 16 16,00 262
ЭМ 0 0,00 0
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 20 2,32 47
НР от ФОТ 16 223
СП от ФОТ 11 136
ЗТР 24,72

Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,08 424,88 M08-03-591-01

ЗП 23 16,00 375
ЭМ 1 5,85 6
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 10 2,33 22
НР от ФОТ 22 304
СП от ФОТ 15 195
ЗТР 31,60

Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЭП	для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый			654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции 199 2 222 5,65

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЭП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции 48 473 1,14

53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,22	54,04			P69-2-1		
	ЭП				43,76	1,00	10	16,00	154	
	ЭМ				10,28	1,00	2	5,50	12	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	8		102	1,21
	СП от ФОТ		%	40			5		62	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции 25 330 1,21

54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,22	155,88			P69-2-2		
	ЭП				126,24	1,00				

Исполнитель: 28 16,00 443
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			29,64	1,00	7	5,50	36	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		66		1,00	22		293	3,48
		СП от ФОТ		40			14		178	
		ЗТР		15,84						

Всего по позиции										
55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,032	2 002,23		71	E46-03-017-05	951	3,48
		задел ки								
		ЗП			568,66	1,00	18	16,00	291	
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	7	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 409,16	1,00	45	5,11	230	
		НР от ФОТ		84		1,00	18		244	2,41
		СП от ФОТ		48			11		140	
		ЗТР		75,22						

Всего по позиции										
56	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,135	1 923,26		93	P61-1-2	912	2,41
		повер								
		ЗП			658,42	1,00	89	16,00	1 422	
		ЭМ			38,14	1,00	5	7,93	41	
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
		МР			1 226,70	1,00	166	4,50	745	
		НР от ФОТ		67		1,00	72		976	11,44
		СП от ФОТ		40			46		583	
		ЗТР		84,74						

Всего по позиции										
57	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,135	1 442,59		378	E15-04-025-08	3 767	11,44
		окраш иваем ой								
		ЗП			432,56	1,15	67	16,00	1 074	
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	11	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 003,12	1,00	135	4,95	670	
		НР от ФОТ		80		1,15	64		859	7,92
		СП от ФОТ		37			31		397	
		ЗТР		51,01						

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										7,92

Система уравнивания потенциалов

58 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м бороз	0,05	548,03	E46-03-011-01	7	16,00	107
ЗП		134,19		1,00		
ЭМ		413,84		1,00	4,04	84
в т.ч. ЗПМ		38,16		1,00	16,00	(31)
МР		0,00		1,00	0,00	0
НР от ФОТ	84			1,00		116
СП от ФОТ	48					66
ЗТР	15,64					0,78

Всего по позиции

42 373 0,78

59 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м	0,30	212,02	M08-10-010-01	39	16,00	626
ЗП		130,42		1,00		
ЭМ		63,24		1,00	5,50	104
в т.ч. ЗПМ		0,00		1,00	16,00	(0)
МР		18,36		1,00	10,00	55
НР от ФОТ	81			1,00		507
СП от ФОТ	52					326
ЗТР	15,20					4,56

Всего по позиции

126 1 618 4,56

60 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм

Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02

м 30,00 7,87 1,00 236 1,00 236

61 www.etm.ru Держатель для труб 20мм

Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02

шт. 52,00 1,48 1,00 77 1,00 77

62 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

100 м	0,30	127,29	M08-02-412-04	24	16,00	378
ЗП		78,76		1,00		
ЭМ		11,60		1,00	6,68	23
в т.ч. ЗПМ		0,76		1,00	16,00	(4)
МР		36,93		1,00	4,48	50
НР от ФОТ	81			1,00		309
СП от ФОТ	52					199
ЗТР	8,96					2,69

Всего по позиции

12

Исполнитель:
Щетка Т.В.

77

2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

63 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 0,03 63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898 1 898
медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

Прямые затраты по разделу	38 992	65 396
Накладные расходы по разделу	1 299	17 660
Сметная прибыль по разделу	848	10 874
Итого по разделу	41 141	93 930

Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2			
	ЗП	м3			
	НР от ФОТ	пункт			
	СП от ФОТ	%	61	1 122,66	71 16,00 1 132
	ЗТР	%	31	1,00	51 691 11,16
		цел-ч	154,00	27	351

Всего по позиции									
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01	149	2 174	11,16
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		375
		СП от ФОТ	%	52			19		241
		ЗТР	цел-ч	10,70					

Всего по позиции		98	1 210	3,21					
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	M08-02-472-07
	ЗП				187,23	1,00
	ЭМ				75,54	1,00
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00
	МР				85,71	1,00
	НР от ФОТ		%	81		1,00
	СП от ФОТ		%	52		

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 21,30							
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
69 M08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2										
		ЗП	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
		ЭМ			145,91	1,00	44	16,00		700
		в т.ч. ЗПМ			67,87	1,00	20	6,24		127
		МР			2,78	1,00	(1)	16,00		(13)
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15	5,23		77
		СП от ФОТ	%	52		1,00	42			578
		ЗТР	цел-ч	16,60			29			371
Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
71 E01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1										
	МДС35 п.4.7		100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП	грунт							
		НР от ФОТ	%	61		1,00	39	16,00		625
		СП от ФОТ	%	31		1,00	28			381
		ЗТР	цел-ч	88,50			15			194
Всего по позиции										
72	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой							
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00		16
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89		1
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00		(0)
		МР			329,42	1,00	9	3,90		35
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1			11
		СП от ФОТ	%	48			1			0,12
		ЗТР	цел-ч	3,83						8
Всего по позиции										
Исполнитель: 71 0,12										
Щетка Т.В.										

Исполнитель:

71 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прямые затраты по разделу							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 975		10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	45,00	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55	3,83	1,00	172	16,00	2 758	
	СП от ФОТ		%	32	1,00	1,00	112		1 517	14,40
	ЗТР		чел-ч	0,32			69		883	

Всего по позиции

353 5 158 14,40

74	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
	СП от ФОТ		%	32	1,00	1,00	9		129	1,22
	ЗТР		чел-ч	1,22			6		75	

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2 992

Накладные расходы по разделу

121 1 646

Сметная прибыль по разделу

75 958

Итого по разделу

383 5 596

Итого по всем разделам

111 898

Масса мусора

0

Заработная плата

1 751 28 000

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

40 287									43 971
1 627									22 145
1 056									13 527
									111 898
18,00									20 142
									132 040

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Итого

Согласовано в сумме **132 040 руб**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.