

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

№ _____ 20 ____ г.

№ _____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(покальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Ким, д. 27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт кровли жилого дома

1	ТЕРР58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	5,72	178,87				ТЕРР58-17-3	139,51
		ЗП			177,80		1 017,02	15,15	15 407,79	
		ЭМ			1,07		6,12	5,5	33,69	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			844,13	71=83*0.85	10 939,53	
		СП от ФОТ	%	65			661,06	52=65*0.8	8 012,05	
		Всего по позиции					2 528,33		34 393,06	
4	ТЕРР58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2 308,47					3,09
		ЗП			2 298,10		22,98	15,15	348,16	
		ЭМ			10,37		0,10	5,5	0,57	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			19,07	71=83*0.85	247,19	
		СП от ФОТ	%	65			14,94	52=65*0.8	181,04	
		Всего по позиции					57,09		776,96	
6	ТЕРР58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали: поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	0,24	66,54				ТЕРР58-3-1	2,18
		ЗП			66,34		15,92	15,15	241,21	
		ЭМ			0,20		0,05	5,6	0,27	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								

Исполнитель: 
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	83			13,21	71=83*0.85	171,26	
		СП от ФОТ	%	65			10,35	52=65*0.8	125,43	
		Всего по позиции					39,53		538,17	
8	ТЕРР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,72	1 088,55			ТЕРР58-13-1		25,85
		ЗП			33,85		193,62	15,15	2 933,39	
		ЭМ			3,61		20,65	9,3	192,02	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			1 051,09		6 012,24	3,57	21 463,67	
		НР от ФОТ	%	83			160,70	71=83*0.85	2 082,71	
		СП от ФОТ	%	65			125,85	52=65*0.8	1 525,36	
		Всего по позиции					6 513,06		28 197,15	
9	ТСЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506	м2	-657,8	31,73		-20 871,99		-20 871,99	
13	ТСЦ-101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	657,8	32,56		21 417,97		21 417,97	
14	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусаев (контробрешетка) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 м3 древесины в конструкции и	0,4275	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		11,06
		ЗП			176,40	1,15	86,72	15,15	1 313,85	
		ЭМ			24,21	1,25	12,94	8,91	115,26	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		15,15		
		МР			2 389,38		1 021,46	3,27	3 340,17	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	92,10	90=118*(0.9*0.85)	1 182,47	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	46,44	43=63*(0.85*0.8)	564,96	
		Всего по позиции					1 259,66		6 516,71	
15	ТЕРР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали	100 м2	5,72	1 875,93			ТЕРР58-12-2		122,12
		ЗП			158,63		907,36	15,15	13 746,53	1,83
		ЭМ			20,96		119,89	8,17	979,49	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		18,88	15,15	286,00	
		МР			1 696,34		9 703,07	3,9	37 841,98	
		НР от ФОТ	%	83			768,78	71=83*0.85	9 963,10	
		СП от ФОТ	%	65			602,06	52=65*0.8	7 296,92	
		Всего по позиции					12 101,16		69 828,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 обрабатываемой поверхности и	4,84484	148,12			ТЕР26-02-018-02		49,42 0,53
		ЗП			77,97	1,15	434,44	15,15	6 581,72	
		ЭМ			68,25	1,25	413,31	6,27	2 591,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,93	1,25	5,62	15,15	85,12	
		МР			1,90		9,21	10,44	96,11	
		НР от ФОТ	%		100	0,9	396,05	77=100*(0.9*0.85)	5 133,47	
		СП от ФОТ	%		70	0,85	261,84	48=70*(0.85*0.8)	3 200,08	
		Всего по позиции					1 514,85		17 602,84	
		Сенез огнебио ПРОФ								
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.98	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 15. Строительные материалы	кг	100,3	49,87	1,02*1,152	5 877,58		5 877,58	
20	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлоочерепицы по готовым прогонам: простая кровля МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 кровли	5,72	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		253,45 5,66
		ЗП			310,94	1,15	2 045,36	15,15	30 987,18	
		ЭМ			91,91	1,25	657,17	8,03	5 277,10	
		в т.ч. ЗПМ			9,55	1,25	68,30	15,15	1 034,69	
		МР			10 475,86		59 921,92	3,54	212 123,57	
		НР от ФОТ	%		120	0,9	2 282,75	92=120*(0.9*0.85)	29 460,12	
		СП от ФОТ	%		65	0,85	1 167,80	44=65*(0.85*0.8)	14 089,62	
		Всего по позиции					66 075,00		291 937,59	
21	ТСЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-91,52	266,39		-24 380,01		-24 380,01	
22	ТСЦ-101-4136	Металлоочерепица (Монтеррей)	м2	-697,8	263,89		-184 142,44		-184 142,44	
23	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.71	Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000 Ц=285/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 17. Сталь разная	м2	697,8	241,53	1,02*1,062	182 565,41		182 565,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,245802	37 861,08		9 306,33		9 306,33	
25	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 слуховое окно	1	383,21			ТЕР10-01-003-01		7,62 0,14
		ЗП			52,84	1,15	60,77	15,15	920,67	
		ЭМ			16,54	1,25	20,68	8,63	178,47	
		в т.ч. ЗПМ			1,33	1,25	1,66	15,15	25,15	
		МР			313,83		313,83	3,99	1 252,18	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	66,30	90=118*(0,9 *0,85)	851,24	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	33,43	43=63*(0,85 *0,8)	406,70	
		Всего по позиции					495,01		3 609,26	
26	ТЕР10-01-044-12	Обивка стенок слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 проемов	0,02	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		1,84
		ЗП			608,80	1,15	14,00	15,15	212,14	
		ЭМ			12,84	1,25	0,32	8,77	2,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,85	1,25	0,02	15,15	0,32	
		МР			5 210,39		104,21	5,49	572,09	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	14,89	90=118*(0,9 *0,85)	191,21	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	7,51	43=63*(0,85 *0,8)	91,36	
		Всего по позиции					140,93		1 069,62	
36	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателем МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м ограждения	0,8	3 029,51			ТЕР12-01-012-01		6,14 0,29
		ЗП			55,23	1,15	50,81	15,15	769,74	
		ЭМ			46,96	1,25	46,96	7,3	342,81	
		в т.ч. ЗПМ			3,51	1,25	3,51	15,15	53,21	
		МР			2 927,32		2 341,85	5,54	12 973,88	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	58,67	92=120*(0,9 *0,85)	757,11	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	30,01	44=65*(0,85 *0,8)	362,10	
		Всего по позиции					2 528,30		15 205,64	
37	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,24	53 672,85		-12 881,48		-12 881,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый Ц=600/1,18 Заготовительно-складские расходы на металлические строительные конструкции; 21. Стальные конструкции	М	80	508,47	1,0075*1,08 2	44 343,20		44 343,20	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										394 074,56
Накладные расходы										60 979,41
Сметная прибыль										35 855,62
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										134 279,34
Деревянные конструкции										11 195,59
Теплоизоляционные работы										23 480,42
Кровли										321 954,24
Итого										490 909,59
В том числе:										
Материалы										310 898,22
Машины и механизмы										9 713,96
ФОТ										74 946,87
Накладные расходы										60 979,41
Сметная прибыль										35 855,62
НДС 18%										88 363,73
ВСЕГО по смете										579 273,32

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 579 273,32 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Крючкова Т.М.