

< ТЕР 2 * 26 * 9529 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму:

337 851.95 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:

337 851.95 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Дружбы д. 13 в п. Дубна, Дубенского района, Тульской области

Сметная стоимость:

337851.95 руб.

Нормативная трудоемкость:

538.152 чел.ч

Сметная заработная плата:

69840.48 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

1.	ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.052	1 016.21			E46-04-012-03			
		Зарплата рабочих			785.56		40.85		16	653.60	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230.65		11.99		7.93	95.08	
		Накладные расходы	%		97.68		5.08		16	81.28	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		45.47		84	617.30	
		Затраты труда	чел-ч	103.91			27.56		48	352.74	
											5.403
											125.87
											1 718.72
											5.403

2.	ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	5.2	62.10			E09-04-012-01			
		Зарплата рабочих			22.25	1.15	133.07		16	2 129.12	
		Эксплуатация машин			14.47	1.25	94.07		8.19	770.43	
		Материальные ресурсы			25.38		131.98		8.17	1 078.28	
		Блоки дверные металлические	м2	5.2			107.79		69	1 469.09	
		Накладные расходы	%		81		95.81		58	1 234.89	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72						
		Затраты труда	чел-ч	2.76							14.352

ТСЦ 203-9066

№ 10529

[illegible]

3. ТССЦ 101-0896	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных	КОМПЛ.	2	58.86	117.72 [цена]	215.37	430.74
4. ТССЦ 203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30,	шт.	2	4 818.25	9 636.50 [цена]	14 701.99	29 403.98
5. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуриваемой поверхнос ти	0.028	4 343.08	E15-02-031-01		
	Зарплата рабочих			1 771.24	1.15	57.03	16
	Эксплуатация машин			61.39	1.25	2.15	7.93
	в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	0.91	16
	Материальные ресурсы			2 510.45		70.29	3.9
	Накладные расходы	%		95		55.04	80
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		27.23	37
	Затраты труда	чел-ч	234.669				6.571
				211.74			2 288.29
6. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоразбавленными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхнос ти	0.028	1 762.95	E15-04-005-03		
	Зарплата рабочих			359.50	1.15	11.58	16
	Эксплуатация машин			9.62	1.25	0.34	9.22
	в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25	0.01	16
	Материальные ресурсы			1 393.83		39.03	3.04
	Накладные расходы	%		95		11.01	80
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		5.45	37
	Затраты труда	чел-ч	49.335				1.381
				67.41			524.02
							1.381

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

< ТЕР 2 * 26 * 9529 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			397.43		1 144.60		5.18	5 929.03	
		Накладные расходы	%		110		1 278.95		93	17 300.68	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		790.62		54	10 045.56	
		Затраты труда	чел-ч	50.025							144.072
							4 392.00			52 019.20	144.072

8. ТЕР 53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещин	2.9	31.48				E53-14-1	16	1 053.76	
	Зарплата рабочих			22.71		65.86			8.82	224.29	
	Материальные ресурсы			8.77		25.43			73	769.24	
	Накладные расходы	%		86		56.64			56	590.11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		46.10					7.859
	Затраты труда	чел-ч	2.71								
						194.03				2 637.40	7.859

9. ТЕР 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2.38	151.63				E62-41-1	16	5 774.08	
	Зарплата рабочих			151.63		360.88			68	3 926.37	
	Накладные расходы	%		80		288.70			40	2 309.63	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		180.44					49.504
	Затраты труда	чел-ч	20.8								
						830.02				12 010.08	49.504

10. ТЕР 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2.88	368.26				E62-25-1	16	1 595.36	
	Зарплата рабочих			34.62		99.71			5.59	422.10	
	Эксплуатация машин			26.22		75.51			8.15	7 215.77	
	Материальные ресурсы			307.42		885.37			68	1 084.84	
	Накладные расходы	%		80		79.77			40	638.14	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		49.86					12.355
	Затраты труда	чел-ч	4.29								
						1 190.22				10 956.21	12.355

Исполнитель
Щепилов Н.Н.

11. ТЕР 62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2.88	1 071.10				E62-25-7	16	8 667.20	
-----------------	---	---------------------------------	------	----------	--	--	--	----------	----	----------	--

Зарплата рабочих 188.09 541.70 16 8 667.20
Эксплуатация машин 1.37 3.95 8.85 34.96


< ТЕР 2 * 26 * 9529 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материальные ресурсы				881.64		2 539.12		2.99	7 591.97	
	Накладные расходы		%		80		433.36		68	5 893.70	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		270.85		40	3 466.88	
	Затраты труда		цел-ч	23.6							67.968
							3 788.98			25 654.71	67.968

[illegible]

13. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.08512	7 875.28	-670.34	[Цена] 52 289.28	-4 450.86
Объем: (2.24)*(-0.038)							

14. С-каталог 3 кв15.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	63.84	120.00	7 660.80	[цена]	120	7 660.80
15. ТЕРР 53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2цоколь	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти стен	0.1	10 872.91	Е53-15-2			
	Зарплата рабочих			2 808.86			16	4 494.24
	Эксплуатация машин			88.87			8.21	72.99
	в т.ч. зарплата машинистов			12.62			16	20.16
	Материальные ресурсы			7 975.18			6.72	5 359.33
ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	2.48				73	3 295.51
	Накладные расходы	%		86			56	2 528.06
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70				
	Затраты труда	чел-ч	361.5					
					1 527.46		15 750.13	36.15

16. ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм цоколь	100 м2	отремонти рованной поверхнос ти	0.14	2 922.74	E61-10-1	
Зарплата рабочих					1 649.03		230.86
						16	3 693.76

Исполнитель: 
Щепилова Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 9529 >


ПК РМК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			1.21		0.17		5.49	0.93	
		Материальные ресурсы			1 272.50		178.15		4.49	799.89	
	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0.6776					67	2 474.82	
		Накладные расходы	%		79		182.38		40	1 477.50	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		115.43				28.258
		Затраты труда	чел-ч	201.84							
							706.99			8 446.90	28.258

17. ТЕРр 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов цоколь	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	939.33				Е62-22-1			
	Зарплата рабочих			261.48		73.21		16	1 171.36		
	Эксплуатация машин			12.20		3.42		9.25	31.64		
	Материальные ресурсы			665.65		186.38		2.44	454.77		
	Накладные расходы	%		80		58.57		68	796.52		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		36.61		40	468.54		8.842
	Затраты труда	чел-ч	31.58								
						358.19			2 922.83		8.842

18. ТЕРр 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов карнихи	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	939.33				Е62-22-1			
	Зарплата рабочих			261.48		94.13		16	1 506.08		
	Эксплуатация машин			12.20		4.39		9.25	40.61		
	Материальные ресурсы			665.65		239.63		2.44	584.70		
	Накладные расходы	%		80		75.30		68	1 024.13		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		47.07		40	602.43		11.369
	Затраты труда	чел-ч	31.58						3 757.95		11.369
						460.52					

Исполнитель: 
Щепилова А.А.

19. ТЕРр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м на цоколь	100 м	0.64	3 582.78				Е58-20-1			
	Зарплата рабочих			330.04		211.23		16	3 379.68		
	Эксплуатация машин			4.79		3.07		8.62	26.46		
	в т.ч. зарплата машинистов			1.01		0.65		16	10.40		
	Материальные ресурсы			3 247.95		2 078.69		2.4	4 988.86		
	Строительный мусор	т	0.14336					71	2 406.96		
	Накладные расходы	%		83		175.86		52	1 762.84		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		137.72					

< ТЕР 2 * 26 * 9529 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

41.41

2 606.57

12 564.80 26.502

Раздел 5. КОЗЫРЕК

20. ТЕРр 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100
отверстий

0.12

54.04

Е69-2-1

ТССЦ 509-9900

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты трудаТ
%
%
чел-ч

0.00072

43.76
10.28
78
505.25
1.2316
5.584.00
6.77

0.659

13.21

179.81 0.659

21. ТЕРр 69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100
отверстий

0.12

51.96

Е69-2-2

ТССЦ 509-9900

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты трудаТ
%
%
чел-ч

0.00072

42.08
9.88
78
505.05
1.1916
5.580.80
6.55

0.634

12.71

173.00 0.634

22. ТЕР 06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 Т

0.0054

12 416.98

Е06-01-015-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты трудаТ
%
%
%
чел-ч

362.262

2 608.28
44.47
3.16
9 764.23
95
551.15
1.25
1.25
52.73
15.41
8.9216
8.76
16
11.36
80
44259.20
2.63
0.32
599.01
207.62
114.19

1.956

93.56

1 182.65 1.956

23. ТЕР 09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 Т
конструкц
ий

0.0723

1 242.85

Е09-03-014-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Конструкции стальные
Накладные расходыТ
%
%
%
%

0.0723

517.00
469.76
48.40
256.091.15
1.25
1.2516
7.92
16687.84
336.20
69.92
95.19

522.85

38.36

69 522.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			898.62	1.15	18.60		16	297.60	
		Эксплуатация машин			19.16	1.25	0.43		7.83	3.37	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25	0.06		16	0.96	
		Материальные ресурсы			13 542.34		243.76		2.35	572.84	
		Накладные расходы	%		108		20.15		92	274.68	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		10.26		44	131.37	
		Затраты труда	чел-ч	129.663							2.334
							293.20			1 279.86	2.334
30. ТЕР 07-05-039-06		Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0.044	2 613.14			E07-05-039-06			
		Зарплата рабочих			159.34	1.15	8.06		16	128.96	
		Эксплуатация машин			833.00	1.25	45.82		3.78	173.20	
		в т.ч. зарплата машинистов			34.50	1.25	1.90		16	30.40	
		Материальные ресурсы			1 620.80		71.32		2.41	171.88	
		Накладные расходы	%		140		13.94		119	189.64	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		8.47		68	108.36	
		Затраты труда	чел-ч	21.609							0.951
							147.61			772.04	0.951
31. ТЕР 12-01-009-02		Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.046	9 470.31			E12-01-009-02			
		Зарплата рабочих			250.34	1.15	13.24		16	211.84	
		Эксплуатация машин			18.08	1.25	1.04		8.18	8.51	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.02	1.25	0.12		16	1.92	
		Материальные ресурсы			9 201.89		423.29		2.91	1 231.77	
		Накладные расходы	%		108		14.43		92	196.66	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		7.35		44	94.05	
		Затраты труда	чел-ч	36.122							1.662
							459.35			1 742.83	1.662
32. ТЕР 13-03-004-26		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.037	367.84			E13-03-004-26			
		Зарплата рабочих			32.48	*1.1)*1.15	1.52		16	24.32	
		Эксплуатация машин			5.94	1.25	0.27		5.89	1.59	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.09	1.25			16		
		Материальные ресурсы			329.42		12.19		3.9	47.54	
		Накладные расходы	%		81		1.23		69	16.78	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		0.91		48	11.67	
		Затраты труда	чел-ч	4.405							0.163

< ТЕР 2 * 26 * 9529 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		95		14.27		80		192.26
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		8.26		44		105.74
		Затраты труда	чел-ч	14.536							1.777
							736.97			4 228.52	1.777

39. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-11, А-III	Т	-0.12224	5 416.20	-662.08	[цена]	28 983.27	-3 542.91			
-------------------	--	---	----------	----------	---------	--------	-----------	-----------	--	--	--

Объем: (0.12224)*(-1.0)

40. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной	Т	0.12224	8 489.38	1 037.74	[цена]	46 194.08	5 646.76			
-------------------	------------------------------------	---	---------	----------	----------	--------	-----------	----------	--	--	--

41. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0.064	64 662.60	E06-01-001-01						
	Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	96.58	16	1 545.28			
	Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	110.20	7.39	814.38			
	в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	18.17	16	290.72			
	Материальные ресурсы			61 972.90	3 966.27	109.01	4.64	18 403.49			
	Накладные расходы	%		95		63.11	80	1 468.80			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55			44	807.84			
	Затраты труда	чел-ч	207								13.248
					4 345.17			23 039.79			13.248

42. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6.528	581.57	-3 796.49	[цена]	2 716.84	-17 735.53			
-------------------	--	----	--------	--------	-----------	--------	----------	------------	--	--	--

Объем: (0.064)*(-102.0)

43. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6.528	433.60	2 830.54	[цена]	3 860.95	25 204.28			
-------------------	----------------------------------	----	-------	--------	----------	--------	----------	-----------	--	--	--

44. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.64	324.90	E06-01-067-04						
	Зарплата рабочих			259.81	1.15	191.22	16	3 059.52			
	Эксплуатация машин			1.80	1.25	1.44	9.33	13.44			
	Материальные ресурсы			63.29		40.51	6.16	249.54			
	Накладные расходы	%		95		181.66	80	2 447.62			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		105.17	44	1 346.19			
	Затраты труда	чел-ч	33.235								21.27
					520.00			7 116.31			21.27

45. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.064	346.77	E27-06-011-01						
	Зарплата рабочих			35.27	2.26	1.01	16	36.16			
	Эксплуатация машин			15.83	1.01	0.06	7.72	7.80			
	в т.ч. зарплата машинистов			0.88		18.92	16	0.96			
	Материальные ресурсы			295.67		2.97	4.03	76.25			
	Накладные расходы	%		128			109	40.46			

Исполнитель: Щепилов

< ТЕР 2 * 26 * 9529 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%

4.58

81

1.88

65

24.13

0.293

46. ТССЦ 102-0137

Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

м3

-0.02048

912.97

-18.70 [цена]

3 639.58

-74.54

47. ТССЦ 102-0050

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта

м3

0.044

904.22

39.79 [цена]

4 005.7

176.25

Раздел 7. ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА

48. ТЕР 01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3

0.006

1 122.66

E01-02-057-02

16

107.84

65.78

Зарплата рабочих

%

1 122.66

6.74

61

33.43

0.924

Накладные расходы

%

72

4.85

31

0.924

Плановые накопления / Сметная прибыль

чел-ч

154

2.56

14.15

207.05

0.924

49. ТЕР 27-04-001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3

0.006

3 506.85

E27-04-001-04

16

17.60

0.145

Зарплата рабочих

материала

основания

182.88

1.10

109.59

24.96

Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов

3 314.87

19.89

5.51

109.59

24.96

Материальные ресурсы

260.38

1.56

16

0.60

46.39

Накладные расходы

%

9.10

0.05

12.02

109

27.66

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

128

3.40

65

27.66

0.145

50. ТССЦ 408-0019

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм

м3

0.756

96.94

73.29 [цена]

950.7

718.73

51. ТЕР 06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки

100 м3

0.006

64 662.60

E06-01-001-01

16

144.80

Зарплата рабочих

бетона,

1 312.20

9.05

16

144.80

Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов

1 377.50

10.33

7.39

76.34

Материальные ресурсы

227.16

1.70

16

27.20

Накладные расходы

%

61 972.90

371.84

4.64

1 725.34

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

95

10.21

80

137.60

75.68

Исполнитель: Щепилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-0.612	581.57		-355.92	[цена]	2 716.84	-1 662.71	
Объем: (0.006)*(-102.0)											

53.	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	0.612	433.60		265.36	[цена]	3 860.95	2 362.90	
-----	---------------	----------------------------------	----	-------	--------	--	--------	--------	----------	----------	--

54.	ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.06	324.90			E06-01-067-04			
	Зарплата рабочих				259.81	1.15	17.93		16	286.88	
	Эксплуатация машин				1.80	1.25	0.14		9.33	1.31	
	Материальные ресурсы				63.29		3.80		6.16	23.41	
	Накладные расходы		%		95		17.03		80	229.50	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		9.86		44	126.23	
	Затраты труда		чел-ч	33.235						1.994	
							48.76			667.33	1.994

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

55.	E311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	4.5	24.19			E311-01-146-1			
	Зарплата рабочих				3.88	17.46			16	279.36	
	Эксплуатация машин				20.31	91.40			7.07	646.20	
	Накладные расходы		%		100	17.46			85	237.46	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	10.48			48	134.09	
						136.80				1 297.11	

56.	X310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	4.5	8.56		38.52	X310-3005-1	4.42	170.26	
							38.52			170.26	

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

39 818.86

38 586.33

16 314.98

3 834.33

199 708.59

189 967.75

73 716.09

51 968.19

533.309

511.818

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 16; %=80 - по стр. 21, 22, 34, 70, 87, 90, 93, 105, 108; %=93 - по стр. 23; %=73 - по стр. 24, 37; %=68 - по стр. 31-33, 41, 42; %=67 - по стр. 39; %=71 - по стр. 48, 73, 74; %=66 - по стр. 68, 69; %=92 - по стр. 77, 79; %=119 - по стр. 78; %=69 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82, 101; %=109 - по стр. 83, 85, 98, 102)

Исполнитель:

Петилон

Серг

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16, 80; %=37 - по стр. 21, 22, 34; %=54 - по стр. 23; %=56 - по стр. 24, 37; %=40 - по стр. 31-33, 39, 41, 42, 68, 69; %=52 - по стр. 48, 73, 74; %=44 - по стр. 70, 77, 79, 87, 90, 93, 105, 108; %=68 - по стр. 78; %=31 - по стр. 82, 101; %=65 - по стр. 83, 85, 98, 102)

· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 17, 71, 75)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 17, 71, 75)

· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -

· ВСЕГО ПО СМЕТЕ

· ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

· ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

· Оплата основных рабочих

· Оплата механизаторов

· Стоимость механизмов

· Сметная стоимость материалов

· ИТОГО ПО СМЕТЕ

· НДС

· ВСЕГО С НДС

44 820.10

1 085.15

160.20

142.40

1 387.75

147.38

46 355.23

3 994.53

2 541.84

4 304.68

60.35

921.77

34 592.41

46 355.23

8 343.94

54 699.17

272 555.49

8 645.02

2 183.48

1 835.40

12 663.90

1 095.82

286 315.21

54 151.67

32 454.95

68 874.88

965.60

5 881.75

124 951.96

286 315.21

51 536.74

337 851.95

21.491

Согласовано в сумме 334 851,95 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области «Региональный центр по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)