




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	28		16	448	
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	3		6.31	19	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72				6.18		
		Накладные расходы	%		95		27		81	363	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		18		52	233	
		Затраты труда	чел-ч	0.8							3.1
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля					76			1 063	3.1
		Зарплата рабочих	100 м	0.15	70.58		Е67-3-1		16	176	
		Эксплуатация машин			70.28		11		7.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.30				16		
		Накладные расходы	%		0.13		9		72	127	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		7		52	92	
		Затраты труда	чел-ч	9.6							1.4
							27			395	1.4

## Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Цитовое оборудование											
5. Ц08-03-572-03		Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36		Ц08-03-572-03				
		Зарплата рабочих			21.51	22	16		352		
		Эксплуатация машин			25.57	26	6.39		166		
		в т.ч. зарплата машинистов			1.26	1	16		16		
		Материальные ресурсы			222.28	222	3.42		759		
		Накладные расходы	%		95	22	81		298		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	15	52		191		
		Затраты труда	чел-ч	2.3							2.3
6. С прайс етм.гу		Шит с монтажной панелью ШМПГ-650х500х220 (ЦРПМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1		307	[цена]	3 717.01	1 766	2.3	
7. Ц08-03-575-01		Прибор или аппарат	1 шт.	5	10.78		Ц08-03-575-01				
		Зарплата рабочих			10.38	52	16		832		
		Материальные ресурсы			0.40	2	10.53		21		
		Накладные расходы	%		95	49	81		674		

Исполнитель:   
 Матвеева Т.Е.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Накладные расходы			%	1.1	95	178			81	2 424		
Плановые накопления / Сметная прибыль					65	122		52	1 556			
Затраты труда										20		
							494			7 046	20	
18.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62	143		
19.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	16				[цена]	68.36	1 094		
20.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	48.81	195		
21.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	48.81	195		
Кабельная система												
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	1	11.38			Ц08-02-411-04				
		Зарплата рабочих			7.21	7			16	112		
		Материальные ресурсы	%		4.17	4			26.18	105		
		Накладные расходы	%		95	7			81	91		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	5			52	58	0.8	
		Затраты труда	чел-ч	0.8							0.8	
						23				366	0.8	
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0.5	995.31			Ц08-02-411-01				







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)	М	30				[цена]	55.31		1 659
Объем: 10+20											
27.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)	М	20				[цена]	32.43		649
28.	Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2  Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 М	0.1	171.43			Ц08-02-412-05			
					102.67	10	16				160
					21.26	2	6.69				13
					1.39		16				
					47.50	5	4.54				23
			%		95	10	81				130
			%		65	7	52				83
			чел-ч	12							1.2
29.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 (252,62/1,18*1,071*1,02=)	М	10				[цена]	233.87		409 2 339
30.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2  Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 М	0.2	127.29			Ц08-02-412-04			
					78.76	16	16				256
					11.60	2	6.68				13
					0.76		16				
					36.93	7	4.48				31
			%		95	15	81				207
			%		65	10	52				133
			чел-ч	9							1.8
31.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	М	20				[цена]	142.26		640 2 845
32.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы	100 М	0.2	65.63			Ц08-02-412-02			
					47.38	9	16				144
					3.87	1	6.68				7
					0.25		16				
					14.38	3	4.86				15
			%		95	9	81				117

Подготовитель:  
 Матроща Т.Е.  


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% чел-ч	5.4	65		6		52		75
33. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)		М	20			<b>28</b>	[Цена]	26.94		<b>358</b>
											<b>1.1</b>
34. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 М борозд	1.3	548.03		Е46-03-011-01				
	Объем: 10+40+80										
	Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		% % % % чел-ч	16	134.19 413.84 38.16 99 60	174 538 50 222 134		16 4.04 16 84 48	2 784 2 174 800 3 011 1 720		20
35. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 М	1.3	212.02		Ц08-10-010-01				
	Объем: 10+40+80										
	Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		% % % % чел-ч	15	130.42 63.24 18.36 95 65	170 82 24 162 111		16 5.5 10 81 52	2 720 451 240 2 203 1 414		20
36. С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)		М	10			<b>549</b>	[Цена]	17.96		<b>7 028</b>
37. С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		М	120				[Цена]	7.87		944
	Объем: 40+80										
38. С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)		шт.	210				[Цена]	1.48		311
39. С прайс етм.гу	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)		шт.	17				[Цена]	4.17		71
40. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 М	0.1	127.29		Ц08-02-412-04				
	Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы								16 6.68 16 4.48	128 7 18	

Подготовитель:  
Г.П.Росова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % чел-ч		95 65 9		8 5		81 52		104 67 0,9
41.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	10			26		142,26	1 423	0,9
							[Цена]				
42.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м % % % % чел-ч	0.4 5.4	65.63						2.2
						47.38 3.87 0.25 14.38 95 65	19 2 6 18 12		16 6.68 16 4.86 81 52	304 13 29 246 158	
43.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	40			57		26,94	1 078	2,2
							[Цена]				
44.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м % % % % чел-ч	0.8 6.3	83.77						5
						55.29 5.80 0.38 22.68 95 65	44 5 18 42 29		16 6.68 16 4.59 81 52	704 33 83 570 366	
45.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)	м	80			138		62,36	4 989	5
							[Цена]				
46.	Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0.08	455,63		Ц10-06-037-12				2
		Зарплата рабочих Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % % % чел-ч		204,68 250,95 100 65	16 20 16 10			16 2,32 85 52	256 46 218 133	7

Подпись:   
М.П. 




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<div>47. С кат. 3-2015    Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 (РХЦС 3/2015,)    (8,31/1,18*1,071*1,02=)</div>											
								шт.	8		
								[цена]		7.69	62
<div>48. Ц08-03-591-01    Выключатель одноклавишный неутопленного   </div>											

Исполнитель:  
Метрострой Т.Б.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53. Е69-2-1											
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича			100 отверстий	0.22	54.04			Е69-2-1			
Зарплата рабочих					43.76		10		16	160	
Эксплуатация машин					10.28		2		5.5	11	
Накладные расходы			%		78		8		66	106	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		5		40	64	
Затраты труда			чел-ч	5.5							1.2
				25			25			341	1.2
54. Е69-2-2											
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)			100 отверстий	0.22	51.96			Е69-2-2			
Зарплата рабочих					42.08	3	28		16	448	
Эксплуатация машин					9.88	3	7		5.5	39	
Накладные расходы			%		78		22		66	296	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		14		40	179	
Затраты труда			чел-ч	16							3.5
				71			71			962	3.5
55. Е46-03-017-05											
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2			1 м3 заделки	0.032	2 002.23			Е46-03-017-05			
Зарплата рабочих					568.66		18		16	288	
Эксплуатация машин					24.41		1		9.25	9	
Материальные ресурсы					1 409.16		45		5.11	230	
Накладные расходы			%		99		18		84	242	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		11		48	138	
Затраты труда			чел-ч	75							2.4
				93			93			907	2.4
56. Е61-1-2											
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)			100 м2 поверхности	0.135	961.63			Е61-1-2			
Зарплата рабочих					329.21	2	89		16	1 424	
Эксплуатация машин					19.07	2	5		7.93	40	
в т.ч. зарплата машинистов					8.08	2	2		16	32	
Материальные ресурсы					613.35		166		4.5	747	
Накладные расходы			%		79		72		67	976	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		46		40	582	
Затраты труда			чел-ч	85							1.1
				378			378			3 769	1.1

Подготовитель:  
 ТЕРВОРА Т.Е.  


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	окрашива емой поверхнос ти	100 м2	0.135	1 442.59			Е15-04-025-08			
	Зарплата рабочих				432.56	1.15	67		16	1 072	
	Эксплуатация машин				6.91	1.25	1		9.25	9	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16		
	Материальные ресурсы				1 003.12		135		4.95	668	
	Накладные расходы	%			95		64		80	858	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		31		37	397	
	Затраты труда	чел-ч		59							7.9
							298			3 004	7.9

### Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

58. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2		100 м3	0.063	1 122.66			Е01-02-057-02			
	Зарплата рабочих				1 122.66		71		16	1 136	
	Накладные расходы	%			72		51		61	693	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			38		27		31	352	
	Затраты труда	чел-ч		154							9.7
											9.7
59. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм		10 шт.	0.3	174.37		149	Ц08-02-471-01		2 181	9.7
	Зарплата рабочих				94.05		28		16	448	
	Эксплуатация машин				50.90		15		6.35	95	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.40		1		16	16	
	Материальные ресурсы				29.42		9		5.19	47	
	Накладные расходы	%			95		28		81	376	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		19		52	241	
	Затраты труда	чел-ч		11							3.2
60. С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм		т	0.034	5 235.73		99	178 [цена]	29	1 002	3.2
	Объем: 3*3*3.77/1000								477.17		
61. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строителям основным из полосовой стали сечением 160 мм2		100 м	0.1	348.48			Ц08-02-472-07			
	Зарплата рабочих				187.23		19		16	304	
	Эксплуатация машин				75.54		8		6.26	50	

Подпись:   
 Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы			3.16				16		
		Накладные расходы	%		85.71		9		4.1		37
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		18		81		246
		Затраты труда	чел-ч	21	65		12		52		158
											2.1
62.	С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0.02	30 844.80		617	[цена]	30 844.8		795
		Объем: 10*1.96/1000									2.1
63.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	263.16			Ц08-02-472-02			
		Зарплата рабочих			145.91		44		16		704
		Эксплуатация машин			67.87		20		6.24		125
		в т.ч. зарплата машинистов			2.78		1		16		16
		Материальные ресурсы			49.38		15		5.23		78
		Накладные расходы	%		95		43		81		583
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		29		52		374
		Затраты труда	чел-ч	17							5
											5
64.	С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0.059	30 844.80		1 820	[цена]	30 844.8		1 864
		Объем: 30*1.96/1000									5
65.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунтов 1	100 м3 грунта	0.063	620.39			Е01-02-061-01			
		Зарплата рабочих			620.39		39		16		624
		Накладные расходы	%		72		28		61		381
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		15		31		193
		Затраты труда	чел-ч	89							5.6
											5.6
66.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84		82	Е13-03-004-26			1 198
											5.6
		Зарплата рабочих			32.48		1		16		16
		Эксплуатация машин			5.94				5.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.09				16		
		Материальные ресурсы			329.42		9		3.9		35
		Накладные расходы	%		81		1		69		11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		1		48		8
		Затраты труда	чел-ч	4.4							0.1
											0.1
							12				70
											0.1

Система уравнения потенциалов

Исполнитель:  
Катасова Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.05	548.03			Е46-03-011-01			
		Зарплата рабочих			134.19	7			16	112	
		Эксплуатация машин			413.84	21			4.04	85	
		в т.ч. зарплата машинистов			38.16	2			16	32	
		Накладные расходы	%		99	9			84	121	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	5			48	69	
		Затраты труда	чел-ч	16							0.8
68.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.3	212.02			Ц08-10-010-01			
		Объем: 5+25				42				387	0.8
		Зарплата рабочих			130.42	39			16	624	
		Эксплуатация машин			63.24	19			5.5	105	
		Материальные ресурсы			18.36	6			10	60	
		Накладные расходы	%		95	37			81	505	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	25			52	324	
		Затраты труда	чел-ч	15							4.6
69.	С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	30				[Цена]	7.87	1 618	4.6
		Объем: 5+25				126				236	
70.	С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	52				[Цена]	1.48	77	
71.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многосильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.3	127.29			Ц08-02-412-04			
		Объем: 5+25									
		Зарплата рабочих			78.76	24			16	384	
		Эксплуатация машин			11.60	3			6.68	20	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76				16		
		Материальные ресурсы			36.93	11			4.48	49	
		Накладные расходы	%		95	23			81	311	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	16			52	200	
		Затраты труда	чел-ч	9							2.7
72.	С502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0.03	19 991.29						
						77				964	2.7
						600 [Цена]			63	1 898	
									261.61		

**Раздел 4. ПУСКОНАЛАДЧНЫЕ РАБОТЫ**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73. Ц101-11-028-01											
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям			1 линия	45	3.83			Ц101-11-028-01			
Зарплата рабочих			%		3.83		172		16	2 752	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		112		55	1 514	
Затраты труда			чел-ч	0.3	40		69		32	881	14
74. Ц101-11-010-01							353			5 147	14
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя			1 измерение	1	14.60		Ц101-11-010-01				
Зарплата рабочих					14.60		15		16	240	
Накладные расходы			%		65		10		55	132	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		40		6		32	77	
Затраты труда			чел-ч	1.2							1.2
							31			449	1.2

- ИТОГО ПО СМЕТЕ
- СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)
- СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- МАТЕРИАЛОВ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)
- СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДЧОЧНЫХ РАБОТ -
- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)
- СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)

Подпись:   
 М.П. ООО "ТЭ"

4 947	27 106	15
187	2 992	
122	1 646	
75	958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Сметная стоимость материалов										
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО БЕЗ НДС										
	НДС										
	ВСЕГО С НДС										
							384			5 596	
							10 167			111 958	
							1 633			22 148	
							1 056			13 522	
							1 751			28 016	
							60			960	
							896			4 256	
							4 831			44 016	
							10 167			111 958	
							10 167			111 958	
							1 830			20 152	
							11 997			132 110	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 132 110 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Андрей*

Исполнитель: *Андрей*  
Исполнитель: *Андрей*