

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Дружбы, д. 14, пос. Дубна, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 91,913 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 136 чел.час.
Сметная заработная плата 19,453 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п и коды ресурсов	Шифр расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправка к цене коэффици- иенты	Стоимос- ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц- иенты пересче- та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	46,96					
		ЭП			46,07	1,00	2	16,00	29	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в п.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ	%	72			2		21	0,25
		СП оп ФОТ	%	52			1		15	
		ЭТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04	42,57					
							5		65	0,25

10586

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП										
НР оп ФОТ										
СП оп ФОТ										
ЗТР										
			%	72	42,57	1,00	2	16,00	27	
			%	52		1,00	1		19	0,23
			цел-ч	5,84			1		14	

Всего по позиции

4 60 0,23

3 М08-03-599-09 Штетки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт., 2,00 7,96
демонтаж МДС масса штетка до 6 кг
81-37.2004 п.
3.2.1. (4)

ЗП	7,12	1,00	14	16,00	228	
ЭМ	0,84	1,00	2	6,31	11	
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР оп ФОТ		1,00	14		185	1,54
СП оп ФОТ			9		119	
ЗТР						
			%	81	52	
			%	52		
			цел-ч	0,768		

Всего по позиции

39 543 1,54

4 Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,10	70,58		Р67-3-1	112	
	ЗП			70,28	1,00	7	16,00	0
	ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0
	в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0
	НР оп ФОТ				1,00	6		81
	СП оп ФОТ					5		58
	ЗТР							
			%	72				
			%	52				
			цел-ч	9,64				

Всего по позиции

18 251 0,96

Прямые затраты по разделу	27	407	
Накладные расходы по разделу	23	306	
Сметная прибыль по разделу	16	206	
Итого по разделу	66	919	

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

М08-03-572-03



Всего по позиции

Прибор или аппарат

Всего по позиции

АВТ. БЫКЛ. БА4-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С МК	ШП.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539
Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02							

ДЛН-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02							

ω

Ирина Николаевна	ин.	1,00	49	1,00	49
ИЕК от					
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02					
30.10.2015					

14	Прайс-лист ТЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями,	1 шт.	2,00	70,24		M08-03- 599-09	
		Масса щитка до 6 кг						
		ЭП			23,73	1,00	47	16,00
		ЭМ			2,79	1,00	6	6,31
		В т.ч. ЭПМ			0,13	1,00	(0)	16,00
		MP			43,72	1,00	87	6,18
		HP оп ФОТ	%				45	540
		CII оп ФОТ	%				52	618
		ЗТР	цел-ч	2,56			31	397
								5,12

16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 ГР40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763
		Цена: =412/1.18*1.02*1.071							
		Всего по позиции					216	2349	5,12

[illegible]

18	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
Всего по позиции							274		3912 11,20

19	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт. Выкл. В447-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38	M08-02-411-04	7	16,00	115		
		Ввод				0	0,00	0		
		ЭП		7,21	1,00	(0)	16,00	(0)		
		ЭМ		0,00	1,00	4	26,18	109		
		в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	7		93		
		МР		4,17	1,00	5		60		
		НР от ФОТ			1,00					
		СП от ФОТ								
		ЭТР								
		%	81							
		%	52							
		цел-ч	0,82							

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31	M08-02-411-01	122	16,00	1952		
		ЭП		244,01	1,00	79	5,76	456		
		ЭМ		158,17	1,00	(1)	16,00	(18)		
		в т.ч. ЭПМ		2,27	1,00	0	5,33	0		
		МР		593,13	0,00	117		1596		
		НР от ФОТ			1,00	80		1024		
		СП от ФОТ								
		ЭТР								
		%	81							
		%	52							
		цел-ч	27,76							

Всего по позиции

398 5028 13,88

24	5090801 Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402		
----	-----------------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--	--

25	Каталог ЕХЦС Металлоукав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	М	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659		
----	---	---	-------	-------	------	------	------	------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 Каталог РХЦС Металлоручав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071
стр.277

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т
диаметром 3,0 мм 0,002 37896,75 1,00 76 1,00 76

28 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2 M08-02-412-04 100 м 0,30 127,29

ЗП	78,76	1,00	24	16,00	378
ЭМ	11,60	1,00	3	6,68	23
В т.ч. ЗПМ	0,76	1,00	(0)	16,00	(4)
МР	36,93	1,00	11	4,48	50
НР от ФОТ		1,00	23		309
СП от ФОТ			16		199
ЗТР					2,69
%	81				
%	52				
цел-ч	8,96				

Всего по позиции

77 959 2,69

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071
210

30 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2 100 м 0,20 65,63

ЗП	47,38	1,00	9	16,00	152
ЭМ	3,87	1,00	1	6,68	5
В т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	14,38	1,00	3	4,86	14
НР от ФОТ		1,00	9		124
СП от ФОТ			6		80
ЗТР					1,08
%	81				
%	52				
цел-ч	5,39				

Всего по позиции

28 375 1,08

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210

М 20,00 26,94 1,00 539 1,00 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,60	548,03					
		Бороз								
		ЗП			134,19	1,00	81	16,00	1288	
		ЭМ			413,84	1,00	248	4,04	1003	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(23)	16,00	(366)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ					102		1389	9,38
		СП от ФОТ					62		794	
		ЗТР			15,64					

		Всего по позиции			493				4474	9,38
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,60	212,02					
		ЗП			130,42	1,00	78	16,00	1252	
		ЭМ			63,24	1,00	38	5,50	209	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	11	10,00	110	
		НР от ФОТ					74		1014	9,12
		СП от ФОТ					51		651	
		ЗТР			15,20					

		Всего по позиции			252				3236	9,12
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								

35	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								

36	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или множительного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63					
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ					9		124	1,08
		СП от ФОТ					6		80	
		ЗТР			5,39					

Всего по позиции					28				375	1,08
------------------	--	--	--	--	----	--	--	--	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

37 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071
210

38 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

ЗП	55,29	1,00	22	16,00	354	
ЭМ	5,80	1,00	2	6,68	15	
в т.ч. ЭПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
МР	22,68	1,00	9	4,59	42	
НР от ФОТ			21		288	
СП от ФОТ			14		185	
37Р	6,29					2,52

Всего по позиции 68 884 2,52

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071
210

М	40,00	62,45	1,00	2498	1,00	2498
---	-------	-------	------	------	------	------

40 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100	0,04	455,63	M10-06-037-12		
шт.					
ЗП	204,68	1,00	8	16,00	131
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	250,95	1,00	10	2,32	23
НР от ФОТ			8		111
СП от ФОТ			5		68
37Р	24,72				


Всего по позиции 31 333 0,99

41 Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31
-----	------	------	------	----	------	----

42 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях
стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100	0,05	338,64	E46-03-014-47		
отвер					
стий					
ЗП	90,86	1,00	5	16,00	73
ЭМ	247,78	1,00	12	5,50	68



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В т.ч. ЗПМ										
МР										
НР оп ФОТ										
СП оп ФОТ										
ЗТР										
%										
84										
48										
ЗТР										
11,40										
0,00										
1,00										
(0)										
16,00										
(0)										
0										
0,00										
1,00										
4										
61										
0,57										
35										

Всего по позиции										
43	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12	54,04		24		237	0,57
отвер										
стий										
ЗП										
43,76										
1,00										
5										
16,00										
84										
ЗМ										
10,28										
1,00										
1										
5,50										
7										
В т.ч. ЗПМ										
0,00										
1,00										
(0)										
16,00										
(0)										
0										
0,00										
1,00										
0										
НР оп ФОТ										
66										
НР оп ФОТ										
40										
СП оп ФОТ										
3										
ЗТР										
5,49										
%										
66										
%										
40										
ЗТР										
34										
0,66										

Всего по позиции										
44	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,12	155,88		13		180	0,66
отвер										
стий										
ЗП										
126,24										
1,00										
15										
16,00										
242										
ЗМ										
29,64										
1,00										
4										
5,50										
20										
В т.ч. ЗПМ										
0,00										
1,00										
(0)										
16,00										
(0)										
0										
0,00										
1,00										
0										
НР оп ФОТ										
66										
НР оп ФОТ										
40										
СП оп ФОТ										
12										
160										
ЗТР										
15,84										
%										
66										
%										
40										
ЗТР										
97										
1,90										

Всего по позиции										
45	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,017	2002,23		39		519	1,90
Задел										
ки										
E46-03-017-05										
ЗП										
568,66										
1,00										
10										
16,00										
155										
ЗМ										
24,41										
1,00										
0										
9,25										
4										
В т.ч. ЗПМ										
(0)										
16,00										
(0)										
МР										
24										
5,11										
122										
НР от ФОТ										
130										
СП от ФОТ										
74										
ЗТР										
74										
1,28										
%										
84										
48										
цел-ч										
75,22										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

46 P61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)

М2	0,065	1923,26	P61-1-2							
повер										
ЗП		658,42	1,00	43	16,00	685				
ЭМ		38,14	1,00	2	7,93	20				
в т.ч. ЗПМ		16,16	1,00	(1)	16,00	(17)				
МР		1226,70	1,00	80	4,50	359				
НР от ФОТ				35		470				
СП от ФОТ				22		281				
ЗТР		84,74								5,51
%										
%										
цел-ч										

Всего по позиции

47 E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС3 п.4.7

М2	0,065	1442,59	E15-04-025-08							
окраш иваем ой										
ЗП		432,56	1,15	32	16,00	517				
ЭМ		6,91	1,25	1	9,25	5				
в т.ч. ЗПМ		0,13	1,25	(0)	16,00	(0)				
МР		1003,12	1,00	65	4,95	323				
НР от ФОТ				31		414				
СП от ФОТ				15		191				
ЗТР		51,01								3,81
%										
%										
цел-ч										

Всего по позиции

Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

шт.	100	0,04	424,88	M08-03-591-01						
ЗП			292,93	1,00	12	16,00	187			
ЭМ			13,19	1,00	1	5,85	3			
в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)			
МР			118,76	1,00	5	2,33	11			
НР от ФОТ					11		151			
СП от ФОТ					8		97			
ЗТР			31,60							1,26
%										
%										
цел-ч										

Всего по позиции

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт. 4,00 29,46 1,00 118 1,00 118

37 449 1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03	M08-03-593-06					
		ЭП		654,83	1,00	26	16,00	419		
		ЭМ		201,43	1,00	8	6,49	52		
		в т.ч. ЭПМ		11,11	1,00	(0)	16,00	(7)		
		МР		563,77	1,00	23	3,24	73		
		НР от ФОТ	%	81	1,00	25		345		2,83
		СП от ФОТ	%	52		17		222		
		ЗТР	цел-ч	70,64						

Всего по позиции

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00	2592	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								
										99 1111 2,83

Система уравнивания потенциалов

52	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03	E46-03-011-01				
		ЭП		134,19	1,00	7	16,00	107		
		ЭМ		413,84	1,00	21	4,04	84		
		в т.ч. ЭПМ		38,16	1,00	(2)	16,00	(31)		
		МР		0,00	1,00	0	0,00	0		
		НР от ФОТ	%	84	1,00	9		116		0,78
		СП от ФОТ	%	48		5		66		
		ЗТР	цел-ч	15,64						

Всего по позиции

53	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02	M08-10-010-01				
		ЭП		130,42	1,00	39	16,00	626		
		ЭМ		63,24	1,00	19	5,50	104		
		в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР		18,36	1,00	6	10,00	55		
		НР от ФОТ	%	81	1,00	37		507		4,56
		СП от ФОТ	%	52		25		326		
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126	1618	4,56
-----	------	------



[illegible]

56	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29	M08-02-412-04			
		ЭП			78,76	1,00	24	16,00	378
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23
		в п.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50
		НР оп ФОР			1,00		23		309
		СП оп ФОР					16		199
		ЭТР							2,69

57	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	2,69
		медной жилой марки ПВЛ, сечением 25 мм2							
		Всего по позиции			77		959		

Прямые затраты по разделу	27295	43301
Накладные расходы по разделу	786	10696
Сметная прибыль по разделу	520	6645
Итого по разделу	28603	60642

28603 60642

58	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 олюсками, группа грунтов 2	м3	0,063	1122,66	E01-02-057-02	1132
	ЭП				1122,66	16,00	9,70
	НР от ФОТ			61	1,00		691
	СП от ФОТ			31	1,00		351
	ЗТР						
				цел-ч	154,00		

	Всего по позиции	149	2174	9,70
59	M08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10	0,30	174,37
	ЗП	шт.		
			94,05	1,00
			28	16,00
				451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div>ЭМ</div> <div>в п.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>										
					50,90	1,00	15	6,35	97	
					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
					29,42	1,00	9	5,19	46	
						1,00	27		375	
							19		241	
										3,21
					цел-ч		10,70			

Всего по позиции										
60	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	1210 3,21

61	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
		ЭП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в п.ч. ЭПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ					18		247	
		СП от ФОТ					12		159	
		ЗТР								2,13
					цел-ч		21,30			

Всего по позиции										
62	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	788 2,13

63	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
		ЭП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в п.ч. ЭПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ					42		578	
		СП от ФОТ					29		371	
		ЗТР								4,98
					цел-ч		16,60			

Всего по позиции										
64	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	1853 4,98

65	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах колонов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЭП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ					28		381	
										5,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	31			15			
ЗТР			цел-ч	88,50					194	

Всего по позиции 82 1200 5,58

66 Е13-03-004-26 Окраска металлических отрученных поверхностей поверхностей эмалью ПФ-115
МПС35 п.4.7

100	0,027	367,84	М2					Е13-03-004-26		
окраш										
иваем										
ой										
ЗП		32,48	1,15	1	16,00	16				
ЭМ		5,94	1,25	0	5,89	1				
в п.ч. ЗПМ		0,09	1,25	(0)	16,00	(0)				
МР		329,42	1,00	9	3,90	35				
НР от ФОТ			1,15	1		11				
СП от ФОТ	%	69		1		8				0,12
ЗТР	%	48		1						
	цел-ч	3,83								

Всего по позиции 12 71 0,12

Прямые затраты по разделу 3725 7128

Накладные расходы по разделу 167 2283

Сметная прибыль по разделу 103 1324

Итого по разделу 3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

67 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутиационным аппаратам и электропотребителям

ЗП	1	45,00	3,83	П01-11-028-01		
НР от ФОТ	%	55	3,83			2758
СП от ФОТ	%	32	1,00			1517
ЗТР	цел-ч	0,32				883

Всего по позиции 353 5158 14,40

68 П01-11-010-01 Измерение сопротивления расщеплению тока заземлителя

измерение	010-01					
ЗП	14,60	1,00	15	16,00	234	
НР от ФОТ	%	55	1,00	9	129	1,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	32						
ЗТР			Чел-ч	1,22						

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2992

Накладные расходы по разделу

121 1646

Сметная прибыль по разделу

75 958

Итого по разделу

383 5596

Итого по всем разделам

77892

Масса мусора

т 0

Заработная плата

1217 19453

Эксплуатация машин

521 2587

В том числе заработная плата машинистов

30 506

Материалы

29499 31788

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1097 14931

Сметная прибыль по смете

714 9133

Итого

77892

НДС, %

18,00 14021

Всего

91913

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный координационный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Арутюнова И.Г.

И.Г. Арутюнова

Согласовано в сумме 91913,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик