

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ФКР ТО

ген.директор / К.К. Лопухов

" " _____ 201_ г.

Наименование стройки: п.Заокский , ул. Ленина, д.43
Объект № _____

Локальный сметный расчет № 3
(дополнительные работы)

на капитальный ремонт кровли жилого дома

Наименование объекта:

Основание:

Сметная стоимость **28,131** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **36** чел.час.
Сметная заработная плата **4,817** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.Добавляемые работы

1	E10-01-044-12 МДС35 п.4.7	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны(обивка слух. окон)	100 м2 просе ов	0,0208	5832,03			E10-01- 044-12		
		ЗП			608,80	1,15	14,56	16,50	240,28	
		ЭМ			12,84	1,25	0,33	7,49	2,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	(0,02)	16,50	(0,38)	
		МР			5210,39	1,00	108,38	5,52	598,24	
		НР от ФОТ	%	118*0,9*0,85		1,15	15,45		216,59	1,91
		СП от ФОТ	%	63*0,85*0,8			7,87		103,48	
		ЗТР	чел-ч	79,79						

Всего по позиции

146,59

1161,09

1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E12-01-012-01 МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами	100 м ограж дения	0,05	3029,51			E12-01- 012-01		
		ЗП			55,23	1,15	3,18	16,50	52,40	
		ЭМ			46,96	1,25	2,94	5,92	17,38	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	(0,23)	16,50	(3,77)	
		МР			2927,32	1,00	146,37	5,30	775,74	
		НР от ФОТ	%	120*0,9*0,85		1,15	3,68		51,68	0,38
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8			1,88		24,71	
		ЗТР	чел-ч	6,67						
Всего по позиции							158,05		921,91	0,38
3	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,015	9690,47	1,00	-145,36		-772,78	
4	прайс	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый Ц=2300/3/1,18*1,0075	м	5	654,59	1,00	3272,95	1,00	3272,95	
5	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев	100 м	0,098	7758,35			P58-5-3		
		ЗП			1196,22	1,00	117,23	16,50	1934,29	
		ЭМ			21,25	1,00	2,08	7,35	15,31	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
		МР			6540,88	1,00	641,01	2,87	1839,69	
		НР от ФОТ	%	83*0,85		1,00	97,30		1373,35	14,71
		СП от ФОТ	%	65*0,8			76,20		1005,83	
		ЗТР	чел-ч	150,09						
Всего по позиции							933,82		6168,47	14,71
6	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,0537	4200,38			P58-5-1		
		ЗП			317,76	1,00	17,06	16,50	281,55	
		ЭМ			22,14	1,00	1,19	7,55	8,98	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0,00)	16,50	(0,00)	
		МР			3860,48	1,00	207,31	3,97	823,01	
		НР от ФОТ	%	83*0,85		1,00	14,16		199,90	2,14
		СП от ФОТ	%	65*0,8			11,09		146,41	
		ЗТР	чел-ч	39,87						
Всего по позиции							250,81		1459,85	2,14

Подпись: 
 Исполнитель: Прискова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-022-01 МДС35 п.4.7	Подшивка потолков досками обшивки (подлётка)	100 м2 потолк а	0,263	5106,03			E10-01- 022-01		
	ЗП				462,65	1,15	139,93	16,50	2308,82	
	ЭМ				44,74	1,25	14,71	7,51	110,46	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,83)	16,50	(13,67)	
	МР				4598,64	1,00	1209,44	5,06	6119,78	
	НР от ФОТ		%	118*0,9*0,85		1,15	149,21		2090,24	17,34
	СП от ФОТ		%	63*0,85*0,8			76,01		998,67	
	ЗТР		чел-ч	57,33						
Всего по позиции							1589,30		11627,97	17,34
Итого по разделу							6206,16		23839,46	

Итого по всем разделам

Заработная плата

Эксплуатация машин

Заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

Государственное учреждение Тульской области
Региональный хозяйственный центр
по образованию в строительстве

Согласовано в сумме 28130,56 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
28.05.16

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель: *Крючкова Т.М.*
Крючкова Т.М.