

14.06

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ФКР ТО

ген.директор / К.К. Лопухов /

" " 201\_ г.

Наименование стройки: п.Заокский, пр. Первомайский, д.1  
Объект №

### Локальный сметный расчет № 4 (на добавляемые работы)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения(пусконаладочные работы)  
Наименование объекта:  
Основание:

Сметная стоимость **6,496** тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость **16** чел.час.  
Сметная заработная плата **2,944** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Пусконаладочные работы

1	П01-11-010-01 1.40	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14,60			П01-11-010-01		
	ЗП				14,60	0,80	12	16,70	195	
	НР от ФОТ		%	65*0,85		0,80	8		107	0,98
	СП от ФОТ		%	40*0,8			5		62	
	ЗТР		чел-ч	1,22						
<b>Всего по позиции</b>										<b>25</b>
										<b>364</b>
										<b>0,98</b>

1

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

4952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	П01-11-011-01 1.40	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,03	155,13			П01-11- 011-01		
		ЗП			155,13	0,80	4	16,70	62	
		НР от ФОР	%	65*0,85		0,80	3		34	0,31
		СП от ФОР	%	40*0,8			2		20	
		ЗТР	чел-ч	12,96						
		<b>Всего по позиции</b>						<b>9</b>	<b>116</b>	<b>0,31</b>
3	П01-11-013-01 1.40	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токопр исмни к	8	14,60			П01-11- 013-01		
		ЗП			14,60	0,80	93	16,70	1560	
		НР от ФОР	%	65*0,85		0,80	60		858	7,81
		СП от ФОР	%	40*0,8			37		499	
		ЗТР	чел-ч	1,22						
		<b>Всего по позиции</b>						<b>190</b>	<b>2917</b>	<b>7,81</b>
4	П01-11-028-01 1.40	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	8	3,83			П01-11- 028-01		
		ЗП			3,83	0,80	25	16,70	409	
		НР от ФОР	%	65*0,85		0,80	16		225	2,05
		СП от ФОР	%	40*0,8			10		131	
		ЗТР	чел-ч	0,32						
		<b>Всего по позиции</b>						<b>51</b>	<b>765</b>	<b>2,05</b>
5	П01-03-001-01 1.44	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	9	11,94			П01-03- 001-01		
		ЗП			11,94	0,40	43	16,70	718	
		НР от ФОР	%	65*0,85		0,40	28		395	4,90
		СП от ФОР	%	40*0,8			17		230	
		ЗТР	чел-ч	1,36						
		<b>Всего по позиции</b>						<b>88</b>	<b>1343</b>	<b>4,90</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу

363

5505

Итого по всем разделам

363

5505

Зарботная плата

2944

Эксплуатация машин

0

Зарботная плата машинистов

0

Материалы

0

Накладные расходы по смете

1619

Сметная прибыль по смете

942

Итого

5505

НДС, %

18,00

991

Всего

6496

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве

17.06.2016

Согласовано в сумме 6496 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.