

Заказчик ФКР ТО

ген.директор / К.К. Лопухов /

" " _____ 201_ г.

Локальный сметный расчет № 3
(на добавляемые работы)

Сметная стоимость	62,286	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	43	чел.час.
Сметная заработная плата	6,195	тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,55	70,58	P67-3-1				
		ЗП			70,28	1,00	39	16,70	646	
		ЭМ			0,30	1,00	0	8,77	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,70	(1)	
		МР			0	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	85*0,85		1,00	33		466	5,30
		СП от ФОТ	%	65*0,8			25		336	
		ЗТР	чел-ч	9,64						

Исполнитель:

Matveeva T.E.

4953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								97	1449	5,30
2	M08-03-600-01	ДемонтажСчетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные(для посл. установки)	1 шт.	1	2,72			M08-03-600-01		
	демонтаж									
	МДС 81-									
	37.2004 п.									
	3.2.1. (2)									
	ЗП				(2,6*1)*0,6	1,00	2	16,70	26	
	ЭМ				(1,93*1)*0,6	1,00	1	6,87	8	
	в т.ч. ЗПМ				(0,13*1)*0,6	1,00	(0)	16,70	(1)	
	МР				(0,44*1)*0	1,00	0	5,82	0	
	НР от ФОТ		%	95*0,85		1,00	2		22	0,17
	СП от ФОТ		%	65*0,8			1		14	
	ЗТР		чел-ч	(0,28*1)*0,6						
Всего по позиции								6	70	0,17
3	M08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	1	4,97			M08-03-600-01		
	ЗП				2,60	1,00	3	16,70	43	
	ЭМ				1,93	1,00	2	6,87	13	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,70	(2)	
	МР				0,44	1,00	0	5,82	3	
	НР от ФОТ		%	95*0,85		1,00	3		36	0,28
	СП от ФОТ		%	65*0,8			2		23	
	ЗТР		чел-ч	0,28						
Всего по позиции								10	118	0,28
4	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	2	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	21	16,70	347	
	ЭМ				0	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0	1,00	(0)	16,70	(0)	
	МР				0,40	1,00	1	10,60	8	
	НР от ФОТ		%	95*0,85		1,00	20		281	2,24
	СП от ФОТ		%	65*0,8			14		180	
	ЗТР		чел-ч	1,12						
Всего по позиции								56	816	2,24

Исполнитель:


Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Прайс	Трансформатор тока ТТИ-А 150/5 Цена: =1005,53/1.18*1.02=869,19	шт	2	869,19	1,00	1738	1,00	1738	
6	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	424,88			M08-03-591-01		
		ЗП			292,93	1,00	6	16,70	98	
		ЭМ			13,19	1,00	0	4,76	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			118,76	1,00	2	2,22	5	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	6		79	0,63
		СП от ФОТ	%	65*0,8			4		51	
		ЗТР	чел-ч	31,60						
		Всего по позиции					18		234	0,63
7	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	2	38,76	1,00	15		78	
8	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,57	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	74	16,70	1241	
		ЭМ			63,24	1,00	36	3,09	111	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			18,36	1,00	10	9,33	98	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	70		1005	8,66
		СП от ФОТ	%	65*0,8			48		645	
		ЗТР	чел-ч	15,20						
		Всего по позиции					238		3100	8,66
9	Прайс	Труба гофрированная диам. 32мм с протяжкой Цена: =20,4/1.18*1.02=17,63	м	9	17,63	1,00	159	1,00	159	
10	Прайс	Труба гофрированная диам. 40мм с протяжкой Цена: =27,6/1.18*1.02=23,86	м	5	23,86	1,00	119	1,00	119	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Прайс	Скоба металлическая двухлапковая 38-40мм Цена: =12,3/1.18*1.02=10,63	шт	25		10,63	1,00	266	1,00	266
12	Прайс	Труба гладкая ПВХ 16мм Цена: =13,2/1.18*1.02=11,41	м	23		11,41	1,00	262	1,00	262
13	Прайс	Держатель с защелкой 16 Ц=2,4/1,18*1,02=2,07	шт.	40		2,07	1,00	83	1,00	83
14	Прайс	Труба гладкая ПВХ 25мм Цена: =24,1/1.18*1.02=20,83	м	20		20,83	1,00	417	1,00	417
15	Прайс	Скоба металлическая двухлапковая 25-26мм Цена: =8,9/1.18*1.02=7,69	шт	35		7,69	1,00	269	1,00	269
16	M08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м		0,15	706,30			M08-02-407-02	
		ЗП				291,83	1,00	44	16,70	731
		ЭМ				179,44	1,00	27	5,97	161
		в т.ч. ЗПМ				8,08	1,00	(1)	16,70	(20)
		МР				235,03	1,00	35	8,64	305
		НР от ФОТ	%	95*0,85			1,00	43		608
		СП от ФОТ	%	65*0,8				29		391
		ЗТР	чел-ч	33,20						
		Всего по позиции						178		2196
										4,98
17	1030004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	15		83,33	1,00	269		1250
18	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м		0,5	171,43			M08-02-412-05	
		ЗП				102,67	1,00	51	16,70	857
		ЭМ				21,26	1,00	11	6,86	73
		в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(1)	16,70	(12)
		МР				47,50	1,00	24	4,45	106
		НР от ФОТ	%	95*0,85			1,00	49		704
										5,84

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	65*0,8 11,68			34		452	
Всего по позиции							169		2192	5,84
19	Каталог 1/2016	Кабель ВВГнг-LS 5*10 Цена: =255,39/1.18*1.02=220,76	м	50	220,76	1,00	11038	1,00	11038	
20	M08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,22	259,78		M08-02-412-06			
		ЗП			126,58	1,00	28	16,70	465	
		ЭМ			38,66	1,00	9	6,86	58	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,00	(1)	16,70	(9)	
		МР			94,54	1,00	21	4,39	91	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	28		384	3,17
		СП от ФОТ	%	65*0,8			19		246	
		ЗТР	чел-ч	14,40						
Всего по позиции							105		1244	3,17
21	Каталог 1/2016	Кабель ВВГнг-LS 5*16 Цена: =400,31/1.18*1.02=346,03	м	22	346,03	1,00	7613	1,00	7613	
22	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	70,24		M08-03-599-09			
		ЗП			23,73	1,00	47	16,70	793	
		ЭМ			2,79	1,00	6	5,75	32	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,70	(4)	
		МР			43,72	1,00	87	6,01	526	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	45		646	5,12
		СП от ФОТ	%	65*0,8			31		414	
		ЗТР	чел-ч	2,56						
Всего по позиции							216		2411	5,12
23	www.etm.ru	Щит ИЭК корпус ЩУ-1/2 IP Цена: =2090.78/1.18*1.02=1807,28	шт	2	1807,28	1,00	3615	1,00	3615	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1420,03			M08-03-593-06		
	ЗП				654,83	1,00	52	16,70	875	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,34	102	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,70	(15)	
	МР				563,77	1,00	45	3,09	139	
	НР от ФОТ		%	95*0,85		1,00	50		721	5,65
	СП от ФОТ		%	65*0,8			34		463	
	ЗТР		чел-ч	70,64						
Всего по позиции							197		2300	5,65
25	Прайс-лист	Светильник LCL12-RC 12W Цена: =1224/1.18*1.02=1058,03	шт 8		1058,03	1,00	8464	1,00	8464	
26	M08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (с вышки)	100 шт.	0,04	111,51			M08-02-144-03		
	ЗП				109,32	1,00	4	16,70	73	
	ЭМ				0	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0	1,00	(0)	16,70	(0)	
	МР				2,19	1,00	0	16,68	1	
	НР от ФОТ		%	95*0,85		1,00	4		59	0,49
	СП от ФОТ		%	65*0,8			3		38	
	ЗТР		чел-ч	12,16						
Всего по позиции							11		171	0,49
27	Прайс	Зажим прокалывающий изолированный TTD 101 Цена: =188/1.18*1.02=162,51	шт 4		162,51	1,00	650	1,00	650	
28	031050	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	0,49	141,18			M08-03-593-06		
	ЭМ				141,18	1,00	69		326	
	в т.ч. ЗПМ				12,62	1,00	(6)		(103)	
	НР от ФОТ		%	95*0,85			6		83	
	СП от ФОТ		%	65*0,8			4		54	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								79	463	0,00

Итого по разделу

36357

52785

Итого по всем разделам

36357

52785

Зарботная плата

6195

Эксплуатация машин

886

Зарботная плата машинистов

167

Материалы

37303

Накладные расходы по смете

5094

Сметная прибыль по смете

3307

Итого

52785

НДС, %

18,00

9501

Всего

62286

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

23.06.2016

Согласовано в сумме 62286 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.