

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, 10  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 696,756 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1332 чел.час.  
Сметная заработная плата 176,945 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.

Фасад

1	E08-07-001-02 согласно деф. акта	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	8,86			E08-07-001-02		
					351,05	1,00	16,00	49 764,85	
					4,21	1,00	9,31	347,27	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
					397,43	1,00	5,18	18 239,97	
						1,00		46 281,31	
									1385,41

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

Исполнитель:  
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ									
ЗТР			цел-ч	54				26 873,02	
				43,50					

Всего по позиции									
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0561				141 506,42	15 971,38
	ЭП				1 306,07	1,00	16,00	1 172,33	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	102,61	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(87,68)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00		1 058,41	9,69
	СП от ФОТ			48				604,80	
	ЗТР		цел-ч	172,76					
Всего по позиции									
3	E10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0561				2 938,15	52 373,44
	МДС35 п.4.7								
	ЭП				1 532,28	1,15	16,00	1 581,68	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	216,26	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(24,92)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	2 385,19	
	НР от ФОТ			90		1,15		1 445,94	12,10
	СП от ФОТ			43				690,84	
	ЗТР		цел-ч	187,55					
Всего по позиции									
4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600		м2	5,61	2 703,74	1,00	1,00	6 319,91	112 654,37
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057						15 167,98	
Всего по позиции									
5	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,036					
	ЭП				330,04	1,00	16,00	190,10	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,49	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,58)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	280,62	
	НР от ФОТ			71		1,00		135,38	1,49
	СП от ФОТ			52				99,15	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
6	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0066	39 841,20	1,00	1,00	706,74	19 631,67
								-262,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50      Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	3,60	201,96	1,00	1,00	727,06		
8	Р61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и согласно деф. бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов акта	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,97				Р61-20-1		
	ЗП			2 807,11	1,00	16,00	43 566,35		
	ЭМ			2,31	1,00	5,51	12,35		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
	МР			2 544,54	1,00	4,49	11 082,24		313,70
	НР от ФОТ	%	67				29 189,45		
	СП от ФОТ	%	40				17 426,54		
	ЗТР	чел-ч	323,40						
<b>Всего по позиции</b>							<b>101 276,93</b>	<b>104 409,21</b>	
9	Р61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,89				Р61-10-1		
	ЗП			1 649,03	1,00	16,00	23 482,19		
	ЭМ			1,21	1,00	5,49	5,91		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
	МР			1 272,50	1,00	4,49	5 085,04		179,64
	НР от ФОТ	%	67				15 733,07		
	СП от ФОТ	%	40				9 392,88		
	ЗТР	чел-ч	201,84						
<b>Всего по позиции</b>							<b>53 699,09</b>	<b>60 336,06</b>	
10	Р61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и согласно деф. бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов акта (цоколь)	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	0,11				Р61-20-1		
	ЗП			2 807,11	1,00	16,00	4 940,51		
	ЭМ			2,31	1,00	5,51	1,40		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
	МР			2 544,54	1,00	4,49	1 256,75		

Исполнитель:  
**Антонова И.Г.**

[illegible][illegible][illegible]

Microtubuli.  
Autofosforil.

Всего по позиции	32 392,76	48 131,89
------------------	-----------	-----------

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

17	Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмокстки)	1000 м2	0,058	Р68-13-2
	ЗП				2
	ЭМ				
	в т.ч. ЗПМ				
	МР				
	НР от ФОТ			88	3,35
	СП от ФОТ			48	
	ЗТР		цел-ч	57,76	
		448,80	1,00	16,00	416,49
		1 624,32	1,00	4,06	382,49
		147,58	1,00	16,00	(136,95)
		0,00	1,00	0,00	0,00
			1,00		487,03
					265,65

# ATHLETES

Организованный комплекс строительных экспертиз (06.2.2.01712)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
18	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,087			E01-02-057-02		
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 562,74	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		953,27	13,40
	СП от ФОТ		%	31				484,45	
	ЗТР		чел-ч	154,00					
Всего по позиции									
19	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,029			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,15	16,00	62,83	
	ЭМ				2 132,93	1,25	5,43	419,84	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	16,00	(96,28)	
	НР от ФОТ				6,50	1,00	12,02	2,27	
	СП от ФОТ		%	109		1,15		173,43	0,52
	ЗТР		%	65				103,42	
			чел-ч	15,72					
Всего по позиции									
20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0319	233,78	1,00	1,00	7,46	26 268,62
Всего по позиции									
21	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,058			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,15	16,00	195,17	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	1 324,21	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(302,04)	
	НР от ФОТ				9,10	1,00	12,02	6,34	
	СП от ФОТ		%	109		1,15		541,96	1,61
	ЗТР		%	65				323,19	
			чел-ч	24,19					
								1 551,66	26 752,76
								3 000,46	34 488,05
								761,79	26 268,62
								7,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	0,0731	950,70	1,00	1,00	69,50	

23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,058					
		ЗП			104,66	1,15	16,00	111,69	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	17,39	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,34)	
		НР			5 689,98	1,00	5,26	1 735,90	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		91,22	0,84
		СП от ФОТ	%	44				50,17	
		ЗТР	чел-ч	12,64					

<b>Всего по позиции</b>				<b>2 006,37</b>	<b>34 592,59</b>
-------------------------	--	--	--	-----------------	------------------

24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0016	32 943,79	1,00	1,00	-52,71	
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--

25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,058	28 983,27	1,00	1,00	-1 681,03	
----	---------	--	---	--------	-----------	------	------	-----------	--

26	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой (100*100*3)	т	0,058	46 194,08	1,00	1,00	2 679,26	
----	---------	--	---	-------	-----------	------	------	----------	--

27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в целом	0,058					
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 400,38	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	738,03	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(263,51)	
		НР			61 972,90	1,00	4,64	16 678,15	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 331,11	12,01
		СП от ФОТ	%	44				732,11	
		ЗТР	чел-ч	180,00					

<b>Всего по позиции</b>				<b>20 879,78</b>	<b>359 996,21</b>
-------------------------	--	--	--	------------------	-------------------

28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,916	2 716,84	1,00	1,00	-16 072,83	
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	--

29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,916	3 860,95	1,00	1,00	22 841,38	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,58			E06-01- 067-04		
	ЭП				259,81	1,15	16,00	2 772,69	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	12,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	226,12	
	НР от ФОТ		%	80				2 218,15	19,28
	СП от ФОТ		%	44				1 219,98	
	ЗТР		цел-ч	28,90					


<b>Всего по позиции</b>									
31	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,058			E27-06- 011-01	<b>6 449,12</b>	<b>11 119,17</b>
	ЭП				35,27	1,15	16,00	37,64	
	ЭМ				15,83	1,25	7,72	8,86	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00	(1,02)	
	МР				295,67	1,00	4,03	69,11	
	НР от ФОТ		%	109				42,14	0,31
	СП от ФОТ		%	65				25,13	
	ЗТР		цел-ч	4,58					

<b>Всего по позиции</b>									
32	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0186	3 639,58	1,00	1,00	<b>182,88</b>	<b>3 153,10</b>
								<b>-67,70</b>	

33	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,04	3 639,58	1,00	1,00	<b>145,58</b>	
----	---------	---	----	------	----------	------	------	---------------	--

Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
<b>Итого по разделу</b>									
					36 049,43				
					5 838,31				
					3 204,10				
					<b>45 091,84</b>				

<b>Двери</b>									
34	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,075			E46-04- 012-03		
	ЭП				785,56	1,00	16,00	942,67	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	137,18	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(117,22)	

Исполнитель:   
Антонов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР								
	НР от ФОТ								
	СП от ФОТ			84		1,00	0,00	890,31	7,79
	ЗТР		цел-ч	103,91				508,75	

**Всего по позиции**

35	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7,50				<b>2 478,91</b>	33 052,13
	ЭП				22,25	1,15	E09-04-012-01	3 070,50	
	ЭМ				14,47	1,25		1 111,02	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25		(0,00)	
	МР				25,38	1,00		1 555,16	
	НР от ФОТ			69		1,15		2 118,65	20,70
	СП от ФОТ			58				1 780,89	
	ЗТР		цел-ч	2,40					

**Всего по позиции**

36	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	3,00	14 701,99	1,00	1,00	<b>9 636,22</b>	1 284,83
								<b>44 105,97</b>	

Прямые затраты по разделу

50 922,50

Накладные расходы по разделу

3 008,96

Сметная прибыль по разделу

2 289,64

**Итого по разделу**

**56 221,10**

**Мусор**


37	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	14,77			A311-01-146-		
	ЭП				3,88	1,00		916,92	
	ЭМ				20,31	1,00		2 120,85	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00		(0,00)	
	МР				0,00	1,00		0,00	
	НР от ФОТ			85		1,00		779,38	8,57
	СП от ФОТ			48				440,12	
	ЗТР		цел-ч	0,58					

**Всего по позиции**


**4 257,27**

288,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		14,77			A310- 3005-1		
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
					8,56	1,00	4,42	558,83	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	
<b>Всего по позиции</b>									<b>37,84</b>
Прямые затраты по разделу									3 596,60
Накладные расходы по разделу									779,38
Сметная прибыль по разделу									440,12
<b>Итого по разделу</b>									<b>4 816,10</b>
Итого по всем разделам									590 471,31
Масса мусора									14,77
Заработная плата									176 944,82
Эксплуатация машин									9 236,96
в том числе заработная плата машинистов									1 032,54
Материалы									188 838,81
Затраты на производство работ в зимнее время									0,00
Накладные расходы по смете									136 702,40
Сметная прибыль по смете									78 748,32
Итого									590 471,31
НДС, %									106 284,84
<b>Всего</b>									<b>696 756,15</b>



18,00



10

Составил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))