

«СОГЛАСОВАНО»

П/К РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 541 980,18 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 20 г.

на капитальный ремонт системы отопления по адресу: ул. Заводская д. 15, в г. Ясногорске, Тульской области

Сметная стоимость:	541980.18 руб.
Нормативная трудоемкость:	874.586 чел.ч
Сметная заработная плата:	125638.4 руб.

Исполнитель: *Шу*  
Шурилова Н.Н.

Исполнитель: *Шу*  
Шурилова Н.Н.

Исполнитель: *Шу*  
Шурилова Н.Н.

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Исполнитель: Щепилов Н.Н.											
Форма 4											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
30.53											
207.80											
2 766.42											
8.365											
4. ТЕРР 65-14-2											
Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до 50 мм											
Зарплата рабочих											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
54.7											
302.74											
4 389.67											
16.957											
5. ТЕРР 65-14-1											
Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром 32 мм											
Зарплата рабочих											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
37.8											
418.41											
6 066.94											
23.436											
6. ТЕРР 65-14-1											
Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром 25 мм											
Зарплата рабочих											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
37.8											
2 024.54											
29 355.74											
113.4											
7. ТЕРР 65-13-1											
Демонтаж воздухооборников											
Зарплата рабочих											
Строительный мусор и масса возвратных материалов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
49.1											
35.06											
508.31											
1.964											
ТССД 509-9899											

Исполнитель  
Щепилова

&lt; ТЕР 2 \* 5 \* 12588 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ТЕР 16-02-001-06											
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм			100 м	0.21	4 823.46			E16-02-001-06			
Зарплата рабочих					367.87	1.15	88.84		16	1 421.44	
Эксплуатация машин					65.91	1.25	17.30		8.83	152.76	
в т.ч. зарплата машинистов					2.40	1.25	0.63		16	10.08	
Материальные ресурсы					4 389.68		921.83		6.69	6 167.04	
Накладные расходы			%		115		102.89		98	1 402.89	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		63.52		56	801.65	
Затраты труда			чел-ч	47.058							9.882
					1 194.38				9 945.78	9.882	
9. ТЕР 16-02-001-04											
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм			100 м	0.31	3 442.65			E16-02-001-04			
Зарплата рабочих					296.40	1.15	105.67		16	1 690.72	
Эксплуатация машин					34.63	1.25	13.42		8.63	115.81	
в т.ч. зарплата машинистов					1.89	1.25	0.73		16	11.68	
Материальные ресурсы					3 111.62		964.60		6.67	6 433.88	
Накладные расходы			%		115		122.36		98	1 668.35	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		75.54		56	953.34	
Затраты труда			чел-ч	37.916							11.754
					1 281.59				10 862.10	11.754	
10. ТЕР 16-02-001-03											
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм			100 м	0.62	2 929.07			E16-02-001-03			
Зарплата рабочих					296.40	1.15	211.33		16	3 381.28	
Эксплуатация машин					34.63	1.25	26.84		8.63	231.63	
в т.ч. зарплата машинистов					1.89	1.25	1.46		16	23.36	
Материальные ресурсы					2 598.04		1 610.78		6.67	10 743.90	
Накладные расходы			%		115		244.71		98	3 336.55	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		71		151.08		56	1 906.60	
Затраты труда			чел-ч	37.916							23.508
					2 244.74				19 599.96	23.508	
11. ТЕР 16-04-002-06											
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм			100 м	0.1	5 282.69			E16-04-002-06			
Зарплата рабочих					1 258.11	1.15	144.68		16	2 314.88	
Эксплуатация машин					1 345.31	1.25	168.16		5.57	936.65	
в т.ч. зарплата машинистов					169.87	1.25	21.23		16	339.68	
Материальные ресурсы					2 679.27		267.93		2.94	787.71	

Исполнитель:   
 Щепило



< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. ТССЦ 507-0592	Накладные расходы		%	%	115	71	190.80	117.80	98	2 601.47	1 486.55
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда										
			чел-ч	162.748	16.275						
			889.37								
			8 127.26 16.275								
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм			10 м	-0.946	274.93	-260.08 [цена]		795.86	-752.88		
Объем: (0.1)*(-9.46)											
13. С прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду63мм - Ц: 531,99/1.18х1.02х1.08		м.п.	9.46	222.39	2 103.81 [цена]		496.64	4 698.21		
14. ТЕР 16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм		100 м трубопроводов	0.31	3 202.95	Е16-04-002-04					
	Зарплата рабочих				1 505.45	1.15	536.69	16	8 587.04		
	Эксплуатация машин				598.51	1.25	231.92	5.65	1 310.35		
	в т.ч. зарплата машинистов				74.46	1.25	28.85	16	461.60		
	Материальные ресурсы				1 098.99		340.69	3.12	1 062.95		
	Накладные расходы		%			115	650.37	98	8 867.67		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%			71	401.53	56	5 067.24		
Затраты труда			чел-ч	186.76	57.896						
			2 161.20								
15. ТССЦ 507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм		10 м	-2.9047	107.93	-313.50 [цена]		327.96	-952.63		
Объем: (0.31)*(-9.37)											
16. С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду40мм - Ц: 222,88/1.18х1.02х1.08		м.п.	29.047	[цена]		208.07	6 043.81			
17. ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм		100 м трубопроводов	0.62	2 378.26	Е16-04-002-03					
	Зарплата рабочих				1 129.09	1.15	805.04	16	12 880.64		
	Эксплуатация машин				477.09	1.25	369.74	5.64	2 085.33		
	в т.ч. зарплата машинистов				59.57	1.25	46.17	16	738.72		
	Материальные ресурсы				772.08		478.69	3.1	1 483.94		
	Накладные расходы		%			115	978.89	98	13 346.97		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%			71	604.36	56	7 626.84		
Затраты труда			чел-ч	140.07	86.843						
			3 236.72								
			37 423.72 86.843								

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	ТССЦ 507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-5.8156	77.37		-449.95	[Цена]	235.19	-1 367.77	
Объем: (0.62)*(-9.38)											
19.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду32мм - Ц: 154,96/1.18х1.02х1.08	м.п.	58.156				[Цена]	144.66	8 412.85	
20.	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	1.64	2 790.57			E16-04-002-02			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
21.	ТССЦ 507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-15.2356	57.08		-869.65	[Цена]	173.54	-2 643.99	
Объем: (1.64)*(-9.29)											
22.	С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием PN25 Ду25мм - Ц: 91,02/1.18х1.02х1.08	м.п.	152.356				[Цена]	84.97	12 945.69	
23.	С-прайс.	Кронштейн опора 25 - Ц: 3.7/1.18х1.02х1.112	шт.	64				[Цена]	3.56	227.84	
24.	С-прайс.	Кронштейн опора двоячная 25 - Ц: 6,51/1.18х1.02х1.112	шт.	54				[Цена]	6.26	338.04	
25.	ТССЦ 301-0040	Хомуты для крепления труб д.2 , д.1 и 1/4, д.1	шт.	78	8.95		698.10	[Цена]	27.56	2 149.68	
26.	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.12	3 594.87			E16-04-002-01			
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											
%											



< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. ТССЦ 507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм		10 м	-1.0788	47.10		-50.81		135.36	-146.03	

Объем: (0.12)\*(-8.99)

28. С-прайс.	Труба полипропиленовая с алюминием РN25 Ду20мм - Ц: 69.62/1.18х1.02х1.08	М.п.	10.788						64.99	701.11	
29. ТССЦ 103-0133	Гильзы. Трубы стальные электросварные диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм в перекрытиях	М	12		24.17		290.04	[цена]	73.9	886.80	
30. ТССЦ 103-0144	Гильзы. Трубы стальные электросварные Д.76 мм, толщина стенки 3,5 мм в перекрытиях	М	0.75		51.15		38.36	[цена]	200.26	150.20	
31. ТССЦ 103-0144	Гильзы. Трубы стальные электросварные Д.76 мм, толщина стенки 3,5 мм в кирпичных стенах	М	4		51.15		204.60	[цена]	200.26	801.04	
32. С-прайсЭльф.	Кран шаровой РРС ф=20мм - Ц: 114.62/1.18х1.02х1.112	шт.	128					[цена]	110.18	14 103.04	
33. С-прайсЭльф.	Кран шаровой РРС ф=25мм - Ц: 166.04/1.18х1.02х1.112	шт.	32					[цена]	159.6	5 107.20	
34. С-прайсЭльф.	Муфта 25х20 - Ц: 4.8/1.18х1.02х1.112	шт.	120					[цена]	4.61	553.20	
35. С-прайсЭльф.	Муфта 32х25 - Ц: 7.78/1.18х1.02х1.112	шт.	2					[цена]	7.48	14.96	
36. С-прайсЭльф.	Муфта 40х32 - Ц: 16.50/1.18х1.02х1.112	шт.	2					[цена]	15.86	31.72	
37. С-прайсЭльф.	Муфта 63х40 - Ц: 39.76/1.18х1.02х1.112	шт.	2					[цена]	38.22	76.44	
38. С-прайсЭльф.	Муфта разъемная ВР 25х 3/4" - Ц: 122.83/1.18х1.02х1.112	шт.	16					[цена]	118.07	1 889.12	
39. С-прайсЭльф.	Муфта комбинир 20х1/2" - Ц: 66.20/1.18х1.02х1.112	шт.	120					[цена]	63.63	7 635.60	
40. С-прайс Эльф.	Муфта комбинир 63х2" - Ц: 908.78/1.18х1.02х1.112	шт.	1					[цена]	873.54	873.54	
41. С-прайсЭльф.	Тройник 25 - Ц: 9.02/1.18х1.02х1.112	шт.	32					[цена]	8.67	277.44	
42. С-прайсЭльф.	Тройник 63 - Ц: 102.17/1.18х1.02х1.112	шт.	1					[цена]	98.21	98.21	
43. С-прайсЭльф.	Тройник 32х25х32 - Ц: 14.13/1.18х1.02х1.112	шт.	8					[цена]	13.58	108.64	
44. С-прайсЭльф.	Тройник 40х25х40 - Ц: 23.14/1.18х1.02х1.112	шт.	4					[цена]	22.24	88.96	
45. С-прайсС-прайсЭл.	Тройник 63х25х63 - Ц: 89.63/1.18х1.02х1.112	шт.	2					[цена]	86.15	172.30	
46. С-прайсЭльф.	Угол 25 - Ц: 6.99/1.18х1.02х1.112	шт.	8					[цена]	6.72	53.76	
47. С-прайсЭльф.	Угол 63 - Ц: 70.50/1.18х1.02х1.112	шт.	4					[цена]	67.77	271.08	
48. С-прайсЭльф.	Крестовина 25 - Ц: 12.13/1.18х1.02х1.112	шт.	32					[цена]	11.66	373.12	
49. С-прайсЭльф.	Обвод 25 - Ц: 20.76/1.18х1.02х1.112	шт.	32					[цена]	19.95	638.40	
50. ТЕР 18-06-003-06	Установка воздухооборников наружным диаметром 219 мм	1 шт.	4		480.77			Е18-06-003-06	16	791.68	

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин

10.76  
5.20

1.15  
1.25

49.48  
26.00

9.04

235.04

Исполнитель:   
Щепилова Н.Н.

&lt; ТЕР 2 \* 5 \* 12588 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25	0.64		16	10.24	
		Материальные ресурсы			464.81		1 859.24		8.49	15 784.95	
		Накладные расходы	%		115		57.64		98	785.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		35.59		56	449.08	
		Затраты труда	чел-ч	1.392							5.566
					<b>2 027.95</b>					<b>18 046.63</b>	<b>5.566</b>
51. ТЕР 18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных		100 кВт радиаторов в и конвекторов	0.0504	37 482.57			E18-03-001-01			
	Зарплата рабочих				634.37	1.15	36.77		16	588.32	
	Эксплуатация машин				290.60	1.25	18.31		8.89	162.78	
	в т.ч. зарплата машинистов				34.33	1.25	2.16		16	34.56	
	Материальные ресурсы				36 557.60		1 842.50		6.95	12 805.38	
	Накладные расходы		%		115		44.77		98	610.42	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		71		27.64		56	348.81	
	Затраты труда		чел-ч	87.055							4.388
					<b>1 969.99</b>					<b>14 515.71</b>	<b>4.388</b>
52. ТЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0683	1 085.34			E15-04-030-04			
	Зарплата рабочих				588.38	1.15	46.21		16	739.36	
	Эксплуатация машин				2.10	1.25	0.18		9.12	1.64	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25	0.01		16	0.16	
	Материальные ресурсы				494.86		33.80		3.2	108.16	
	Накладные расходы		%		95		43.91		80	591.62	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47		21.72		37	273.62	
	Затраты труда		чел-ч	81.719							5.581
					<b>145.82</b>					<b>1 714.40</b>	<b>5.581</b>
53. ТЕР 15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2096	1 085.34			E15-04-030-04			
	Зарплата рабочих				588.38	1.15	141.82		16	2 269.12	
	Эксплуатация машин				2.10	1.25	0.55		9.12	5.02	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25	0.03		16	0.48	
	Материальные ресурсы				494.86		103.72		3.2	331.90	
	Накладные расходы		%		95		134.76		80	1 815.68	

Исполнитель:

Щепилова Н.

&lt; ТЕР 2 \* 5 \* 12588 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	81.719	47		66.67		37	839.75	17.128
Затраты труда			чел-ч								
							<b>447.52</b>			<b>5 261.47</b>	<b>17.128</b>
54. ТЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм			100 м	1.14	102.22		E16-07-005-01			
Зарплата рабочих						54.51	62.14		16	994.24	
Эксплуатация машин						44.51	50.74		5.5	279.07	
Материальные ресурсы						3.20	3.65		6.07	22.16	
Накладные расходы			%			115	71.46		98	974.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			71	44.12		56	556.77	
Затраты труда			чел-ч	5.01							5.711
					<b>232.11</b>					<b>2 826.60</b>	<b>5.711</b>
55. ТЕР 16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм			1 врезка	2	363.64		E16-07-003-06			
Зарплата рабочих						57.81	1.15		16	2 127.36	
Эксплуатация машин						6.62	1.25		6.06	100.35	
в т.ч. зарплата машинистов						0.13	1.25		16	5.12	
Материальные ресурсы						299.21			6.37	3 811.94	
Накладные расходы			%			115	598.42		98	2 089.83	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			71	153.27		56	1 194.19	
Затраты труда			чел-ч	7.395			94.63				14.789
						<b>995.84</b>				<b>9 323.67</b>	<b>14.789</b>
56. ТЕР 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полистилена (<Термофлекс>) трубками			10 м	14.1	626.99		E26-01-017-01			
Зарплата рабочих						32.63	1.15		16	8 464.48	
Эксплуатация машин						15.88	1.25		9.11	2 549.80	
Материальные ресурсы						578.48	*0		2.11		
Трубки из вспененного каучука, полистилена			м	155.1					77	6 517.65	
Накладные расходы			%				90		48	4 062.95	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%			60	476.13				
Затраты труда			чел-ч	4.048			317.42				57.077
						<b>1 602.47</b>				<b>21 594.88</b>	<b>57.077</b>
57. С-прайс №2.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 28/9 мм /1,18*1,22*1,02=			м	52.8			[Цена]	23.33	1 231.82	
58. С-прайс №2.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 35/9 мм /1,18*1,22*1,02=			м	68.2			[Цена]	29.82	2 033.72	

Исполнитель:   
Щукина Н.И.



< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.	С-прайс №2.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 54/9 мм /1,18*1,22*1,02=	М	23.1					56.96	1 315.78	
60.	С-прайс №2.	Трубки теплоизоляционные <Энергофлекс> диаметром 64/9 мм /1,18*1,22*1,02=	М	11					72.74	800.14	
61.	С-прайс.	Скотч липкий	М	46.5					9.96	463.14	
62.	ТЕР 11-01-033-02	Устройство покрытий досчатых толщиной 40 мм	100 м2 покрытия	0.274	11 593.54			Е11-01-033-02	16	2 680.48	
		Зарплата рабочих			531.68	1.15	167.53		8.73	284.51	
		Эксплуатация машин			95.14	1.25	32.59		16	52.64	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.59	1.25	3.29		3.43	10 306.74	
		Материальные ресурсы			10 966.72		3 004.88		94	2 569.13	
		Накладные расходы	%		111		189.61		51	1 393.89	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		64		109.32				
		Затраты труда	чел-ч	76.717							121.02
63.	ТЕРр 69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.16	1 031.00			Е69-4-1		17 234.75	21.02
		Зарплата рабочих			626.92		100.31		16	1 604.96	
		Эксплуатация машин			1.49		0.24		7.93	1.90	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.63		0.10		16	1.60	
		Материальные ресурсы			402.59		64.41		5.41	348.46	
		Накладные расходы	%		78		78.32		66	1 060.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		50.21		40	642.62	
		Затраты труда	чел-ч	78.66							12.586
					293.49					3 658.27	12.586
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	(%=66 - по стр. 3, 143; %=84 - по стр. 5; %=80 - по стр. 120, 121; %=77 - по стр. 125; %=94 - по стр. 142)									
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	(%=40 - по стр. 3, 143; %=48 - по стр. 5, 125; %=37 - по стр. 120, 121; %=51 - по стр. 142)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	(%=63 - по стр. 4, 6-9; %=98 - по стр. 10-12, 19, 29, 33, 37, 43, 113, 119, 122, 124)									
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	(%=40 - по стр. 4, 6-9; %=56 - по стр. 10-12, 19, 29, 33, 37, 43, 113, 119, 122, 124)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
					25 167.99					282 205.76	846.08
					6 758.65					103 429.80	129.837
					1 041.53					14 165.57	
					638.95					8 155.04	
					8 439.13					125 750.41	
					18 409.34					178 775.96	716.243
					7 184.24					97 942.28	
					4 494.11					56 836.59	
					30 087.69					333 554.83	

< ТЕР 2 \* 5 \* 12588 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>											
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ</b>											
<b>Оплата основных рабочих</b>											
<b>Стоимость механизмов</b>											
<b>Сметная стоимость материалов</b>											
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>ВСЕГО БЕЗ НДС</b>											
<b>НДС</b>											
<b>ВСЕГО С НДС</b>											
							18				
							38 526.82			459 305.24	
							8 225.77			112 107.85	
							5 133.06			64 991.63	
							7 492.67			119 882.72	
							359.73			5 755.68	
							3 173.20			19 256.48	
							14 502.12			143 066.56	
							38 526.82			459 305.24	
							38 526.82			459 305.24	
							6 934.83			82 674.94	
							45 461.65			541 980.18	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 541980,18 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Ильин*

Исполнитель:

Щепилов

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»