

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Договор № от

Капитальный ремонт системы водоотведения п. Арсеньеве ул. Хорева д.35 канализация,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

124,596 тыс. руб.
32,549 тыс. руб.
244,410 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ²	100 отверстий	0,04	578,26			ТЕР46-03-010 01		0,61 0,17
		ЗП			134,86		5,39	16	86,31	
		ЭМ			443,40		17,74	4,04	71,65	
		в т.ч. ЗППМ			40,89		1,64	16	26,17	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	6,96	(0,9*0,85)	94,48	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	4,18	(0,85*0,8)	53,99	
		Всего по позиции					34,27		306,43	
2	ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,1	623,30			ТЕРр69-1-2		8,55
		ЗП			623,30		62,33	16	997,28	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			48,62	0,85	658,20	
		СП от ФОТ	%	40			31,17	0,8	398,91	
		Всего по позиции					142,12		2 054,39	
3	ТЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м ³	1,6	1 228,44			ТЕР46-04-003 02		34,42 16,59
		ЗП			171,43		274,29	16	4 388,61	
		ЭМ			1 057,01		1 691,21	4,04	6 832,51	
		в т.ч. ЗППМ			97,48		155,97	16	2 495,49	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	425,96	(0,9*0,85)	5 782,64	

Исполнитель

Панферов

12589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48		0,85	256,00	(0,85*0,8)	3 304,37	
		Всего по позиции					2 647,46		20 308,13	
4	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,192	331,33		42,74	16	683,70	5,86
		ЗП			222,56		20,88	7,93	165,61	0,7
		ЭМ			108,77		8,84	16	141,50	
		в т.ч. ЗПМ			46,06					
		МР					51,06	(0,9*0,85)	693,17	
		НР от ФОТ	%	84		0,9	30,69	(0,85*0,8)	396,10	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	145,37		1 938,58	
5	ТЕР65-4-2	Демонтаж: унитазов	100 приборов	0,08	517,44			ТЕР65-4-2		5,11
		ЗП			508,80		40,71	16	651,27	0,02
		ЭМ			8,64		0,69	7,93	5,48	
		в т.ч. ЗПМ			2,99		0,24	16	3,83	
		МР					30,30	0,85	412,71	
		НР от ФОТ	%	63			20,48	0,8	262,04	
		СП от ФОТ	%	40			92,18		1 331,50	
		Всего по позиции								
6	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,056	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		8,62
		ЗП			1 122,66		62,87	16	1 005,90	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61		0,9	45,27	(0,9*0,85)	613,60	
		СП от ФОТ	%	31		0,85	24,05	(0,85*0,8)	311,83	
		Всего по позиции					132,19		1 931,33	
7	ТЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,31	683,41			ТЕР65-2-2		26,44
		ЗП			673,87		208,90	16	3 342,40	0,1
		ЭМ			9,54		2,96	7,93	23,45	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		1,02	16	16,37	
		МР					155,34	0,85	2 116,03	
		НР от ФОТ	%	63			104,96	0,8	1 343,51	
		СП от ФОТ	%	40			472,16		6 825,39	
		Всего по позиции								
8	ТЕР65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,19	548,29			ТЕР65-2-1		13,07
		ЗП			543,52		103,27	16	1 652,30	0,03
		ЭМ			4,77		0,91	7,93	7,19	
		в т.ч. ЗПМ			2,02		0,38	16	6,14	
		МР					76,70	0,85	1 044,82	
		НР от ФОТ	%	63			51,83	0,8	663,38	
		СП от ФОТ	%	40						

Исполнитель:


Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					232,71		3 367,69	11
9	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,41	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		29,04 0,03
		ЗП			571,03	1,15	269,24	16	4 307,85	
		ЭМ			18,00	1,25	9,23	8,13	75,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25	0,37	16	5,99	
		МР			7 716,40		3 163,72	2,58	8 162,41	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	310,59	(0,9*0,85)	4 227,56	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	190,21	(0,85*0,8)	2 415,75	
		Всего по позиции					3 942,99		19 188,57	
10	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-40,92	193,07		-7 900,42		-7 900,42	
11	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	40,92	147,12		6 020,15		6 020,15	
12	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	14	68,11		953,54		953,54	
13	прайс	Отвод ПП 100	шт	10	36,49		364,90		364,90	
14	прайс	Ревизия ПП 100	шт	4	74,84		299,36		299,36	
15	прайс	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	12	55,23		662,76		662,76	
16	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,23	4 888,34			ТЕР16-04-001 01		16,99 0,01
		ЗП			595,50	1,15	157,51	16	2 520,16	
		ЭМ			2,24	1,25	0,64	8,23	5,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,07	16	1,15	
		МР			4 290,60		986,84	2,57	2 536,17	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	181,53	(0,9*0,85)	2 470,88	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	111,17	(0,85*0,8)	1 411,93	
		Всего по позиции					1 437,69		8 944,44	
17	ТССЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	-22,95	97,17		-2 230,05		-2 230,05	
18	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д50	м	22,95	56,78		1 303,10		1 303,10	
19	прайс	Тройник ПП 50х50	шт	8	25,13		201,04		201,04	
20	прайс	Отвод ПП 50	шт	8	12,09		96,72		96,72	
21	прайс	Ревизия ПП 50	шт	4	31,98		127,92		127,92	
22	прайс	Хомут металлический д.50мм со шпилькой и дюбелем	шт	7	28,44		199,08		199,08	
23	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	0,8	6 065,32			ТЕР17-01-003 01		22,67 0,32
		ЗП			219,05	1,15	201,53	16	3 224,42	
		ЭМ			33,38	1,25	33,38	8,87	296,08	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25	3,30	16	52,80	
		МР			5 812,89		4 650,31	5,93	27 576,35	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	235,96	(0,9*0,85)	3 211,68	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	144,51	(0,85*0,8)	1 835,24	
		Всего по позиции					5 265,69		36 143,77	
24	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-8	3 341,20		-26 729,60		-26 729,60	

Исполнитель:

Гранд-Света С.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,14	1 031,00			ТЕР69-4-1		11,01 0,01
		ЗП			626,92		87,77	16	1 404,30	
		ЭМ			1,49		0,21	7,93	1,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,52		0,07	16	1,16	
		МР			402,59		56,36	5,41	304,93	
		НР от ФОТ	%	66			68,52	0,85	927,60	
		СП от ФОТ	%	40			43,92	0,8	562,18	
		Всего по позиции					256,78		3 200,66	
26	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	208,01			ТЕР16-07-004 02		20,56
		ЗП			71,25	1,15	163,88	16	2 622,00	
		ЭМ			0,60	1,25	1,50	9,33	14,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			136,16		272,32	3,78	1 029,36	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	188,79	(0,9*0,85)	2 569,56	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	115,62	(0,85*0,8)	1 468,32	
		Всего по позиции					742,11		7 703,24	
27	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и бетона на в деле	0,016	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		2,88 0,29
		ЗП			1 312,20		21,00	16	335,92	
		ЭМ			1 377,50		22,04	7,39	162,88	
		в т.ч. ЗПМ			227,16		3,63	16	58,15	
		МР			61 972,90		991,56	4,64	4 600,87	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	23,28	(0,9*0,85)	315,26	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	13,61	(0,85*0,8)	173,39	
		Всего по позиции					1 071,49		5 588,32	
28	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0,056	620,39			ТЕР01-02-061 01		4,96
		ЗП			620,39		34,74	16	555,87	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61		0,9	25,01	(0,9*0,85)	339,08	
		СП от ФОТ	%	31		0,85	13,29	(0,85*0,8)	172,32	
		Всего по позиции					73,04		1 067,27	
29	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытия: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,192	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		14,73 0,18
		ЗП			531,68	1,15	117,39	16	1 878,32	
		ЭМ			95,14	1,25	22,83	8,73	199,34	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	2,30	16	36,83	
		МР			10 966,72		2 105,62	3,43	7 222,24	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	132,50	(0,9*0,85)	1 800,24	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	76,30	(0,85*0,8)	976,73	
		Всего по позиции					2 454,64		12 076,87	
30	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,75	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		0,44

Исполнитель: 
Гендерова Г.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				3,88		2,91	16	46,56	
	ЗМ				20,31		15,23	7,07	107,69	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%		85		2,91	0,85	39,58	
	СП от ФОТ		%		48		1,75	0,8	22,35	
	Всего по позиции						22,80		216,18	
31	ТСЦПЗ10-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	0,75	8,56			ТСЦПЗ10-3005-1		
	ЗП									
	ЗМ				8,56		6,42	4,42	28,38	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%		0			0,85		
	СП от ФОТ		%		0			0,8		
	Всего по позиции						6,42		28,38	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										62 500,21
Накладные расходы										27 317,11
Сметная прибыль										15 772,34
Итого по смете:										105 589,66
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										22 553,14
Прочие ремонтно-строительные работы										5 255,07
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										11 524,57
Земляные работы, выполняемые ручным способом										2 998,60
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										45 348,53
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										5 588,32
Полы										12 076,87
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										216,18
Перевозка грузов автотранспортом										28,38
Итого										105 589,66
В том числе:										
Основная заработная плата										29 703,17
Материалы										24 800,83
Машины и механизмы										7 996,21
в том числе заработная плата машинистов										2 845,58
Накладные расходы										27 317,11
Сметная прибыль										15 772,34
НДС 18%										19 006,14
ВСЕГО по смете										124 595,80

Государственное учреждение тульского областного центра
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панферова С.Е.

Согласовано в сумме **124 595,80 руб.**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

14.12.15.