

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

_____/_____/_____

_____/_____/_____

" " " 2015 г.

" " " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Металлургов, д.13/5
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72	1,00		2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72	1,00		2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель:

Щетка Т.В. Щетка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
программный комплекс "Строительный эксперт" (б.з.з.б/15)										

7 92 0,35

3	М08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж элажных щитов	1 шт.	4,00	7,96	М08-03- 599-09
		ЗП			7,12	1,00
		ЭМ			0,84	1,00
		в п.ч. ЭПМ			0,04	1,00
		МР			0,00	1,00
		НР от ФОТ	%	81		1,00
		СП от ФОТ	%	52		
		ЗТР	цел-ч	0,768		
						28
						3
						(0)
						16,00
						6,18
						0
						27
						19
						456
						21
						(3)
						0
						372
						239
						3,07

77	1 088	3,07
----	-------	------

4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58	Р67-3-1	
		ЗП			70,28	11	16,00
		ЭМ			0,30	0	7,87
		в т.ч. ЭПМ			0,13	(0)	16,00
		МР			0,00	0	0,00
		НР от ФОТ	о	72		9	
		СП от ФОТ	о	52		7	
		ЗТР	цел-ч	9,64			
							1,45
							122
							88

27	379	1,45
----	-----	------

Прямые затраты по разделу	49	731
Накладные расходы по разделу	40	556
Сметная прибыль по разделу	30	371
Итого по разделу	118	1 658

Итого по разделу

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36	M08-03-572-03
	ЗП				21,51	1,00
	ЭМ				25,57	1,00
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00
						22
						16,00
						344
						163
						16,00
						(1)
						16,00
						(20)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR					222,28	1,00	222	3,42	760	
NR от ФОТ			%	81		1,00	22		295	2,32
СП от ФОТ			%	52			15		189	
ЗТР			чел-ч	2,32						

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПГ-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02									
		шт.	1,00	3	717,01	1,00	3	717	1,00	3	717

7	М08-03-575-01	Прибор или аппарат									
		1 шт.	5,00	10,78	М08-03-575-01						
	ЭП			10,38	1,00	52	16,00	830			
	ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0			
	в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
	МР			0,40	1,00	2	10,53	21			
	НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60		
	СП от ФОТ	%	52			34		432			
	ЗТР	чел-ч	1,12								

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								
		шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779		

9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								
		шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539		

10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
		шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143		

11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								
		шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17		

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								
		м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287		

13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
		шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49		

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	11

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1 519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1 081	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	91		1 237	10,24
	СП от ФОТ		%	52			62		794	
	ЗТР		чел-ч	2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	4 701	10,24
Цена: =412/1.18*1.02*1.071										

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	187	16,00	2 989	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	7	10,53	76	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	177		2 421	20,16
	СП от ФОТ		%	52			121		1 554	
	ЗТР		чел-ч	1,12						

Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	7 040	20,16

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
----	-----------------------------------	--	-----	-------	-------	------	-------	------	-------	--

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	11
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЗП	ВВОД		7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	чел-ч	0,82						
Всего по позиции										
							23		377	0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоорукава на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1 596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1 024	
		ЗТР	чел-ч	27,76						
Всего по позиции										
							398		5 028	13,88

Всего по позиции

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25 Каталог РХИПС Металлоорукав РЗ-ЦХ-32
3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02
стр.277

26 Каталог РХИПС Металлоорукав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02
стр.277

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм		0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
28	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,10	171,43					
		ЗП			102,67	1,00	10	16,00		164
		ЭМ			21,26	1,00	2	6,69		14
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(0)	16,00		(2)
		МР			47,50	1,00	5	4,54		22
		НР от ФОТ	%	81		1,00	10			134
		СП от ФОТ	%	52						86
		ЗТР	цел-ч	11,68			7			1,17
Всего по позиции							34		420	1,17
29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,20	127,29					
		ЗП			78,76	1,00	16	16,00		252
		ЭМ			11,60	1,00	2	6,68		15
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00		(2)
		МР			36,93	1,00	7	4,48		33
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15			206
		СП от ФОТ	%	52			10			132
		ЗТР	цел-ч	8,96						1,79
Всего по позиции							50		638	1,79
30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,20	65,63					
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00		152
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68		5
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00		(1)
		МР			14,38	1,00	3	4,86		14
		НР от ФОТ	%	81		1,00	9			124
		СП от ФОТ	%	52			6			80
		ЗТР	цел-ч	5,39						1,08
Всего по позиции							28		375	1,08
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. 210	Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071	м	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845	1,00	2 845

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	1,00	539
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	------	-----

34	E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,30	548,03	E46-03-011-01	174	16,00	2 791		
	ЗП			134,19		538	4,04	2 173		
	ЭМ			413,84		(50)	16,00	(794)		
	в т.ч. ЗПМ			38,16		0	0,00	0		
	МР			0,00		222		3 011	20,33	
	НР от ФОТ	%	84			133		1 721		
	СП от ФОТ	%	48							
	ЗТР	цел-ч	15,64							

Всего по позиции										
35	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02	M08-10-010-01	170	16,00	2 713		
	ЗП			130,42		82	5,50	452		
	ЭМ			63,24		(0)	16,00	(0)		
	в т.ч. ЗПМ			0,00		24	10,00	239		
	МР			18,36		161		2 198	19,76	
	НР от ФОТ	%	81			110		1 411		
	СП от ФОТ	%	52							
	ЗТР	цел-ч	15,20							

Всего по позиции										
36	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944		

37	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180		
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--

38	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311		
----	--	-----	--------	------	------	-----	------	-----	--	--

39	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71		
----	---	-----	-------	------	------	----	------	----	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции										
							26		320	0,90
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6									
	3/2015, стр.	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
	210									
42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	5,39						
Всего по позиции										
							57		747	2,16
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5									
	3/2015, стр.	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	
	210									
44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,80	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	44	16,00	708	
	ЭМ				5,80	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				22,68	1,00	18	4,59	83	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	5,03
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	6,29						
Исполнитель: Щетка Т.В.										
8										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

138 1 771 5,03

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

м 80,00 62,36 1,00 4 989 1,00 4 989

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. 0,08 455,63 M10-06-037-12
ЗП 16 16,00 262
ЭМ 0 0,00 0
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 20 2,32 47
НР от ФОТ 16 223 1,98
СП от ФОТ 11 136
ЗТР 24,72

Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,08 424,88 M08-03-591-01
ЗП 23 16,00 375
ЭМ 1 5,85 6
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 10 2,33 22
НР от ФОТ 22 304 2,53
СП от ФОТ 15 195
ЗТР 31,60

Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЭП	для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый			654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		чел-ч	70,64						

Всего по позиции **199** **2 222** **5,65**

51 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 шт. 8,00 648,05 1,00 5 184 1,00 5 184
Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Прочие работы

52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		чел-ч	11,40						

Всего по позиции **48** **473** **1,14**

53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,22	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	10	16,00	154	
	ЭМ				10,28	1,00	2	5,50	12	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	8		102	1,21
	СП от ФОТ		%	40			5		62	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

Всего по позиции **25** **330** **1,21**

54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,22	155,88			P69-2-2		
	ЗП				126,24	1,00	28	16,00	449	

Исполнитель: 
Щетка И.В.

Всего по позиции		71	951	3,48
55	E46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м ²	1 м ³ задел ки	0,032	2 002,23
	ЭП		1,00	568,66
	ЭМ		1,00	24,41
	в т.ч. ЗПМ		1	9,25
	МР		(0)	16,00
	НР от ФОТ		45	5,11
	СП от ФОТ		18	244
	ЗТР		11	140
				75,22
				2,41

Всего по позиции		93	912	2,41
56	R61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	1 923,26	0,135
		м2		
		повер		
	ЭП	658,42	1,00	
	ЭМ	38,14	1,00	
	в т.ч. ЭПМ	16,16	1,00	
	МР	1 226,70	1,00	
	НР от ФОТ		1,00	
	СП от ФОТ			
	ЗТР			
			89	16,00
			5	7,93
			(2)	16,00
			166	4,50
			72	
			976	11,44
			583	
				84,74

Всего по позиции		378	3 767	11,44
57	E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7	100 м2 окраш иваем ой	0,135	1 442,59
	ЗП		432,56	1,15
	ЭМ		6,91	1,25
	в п.ч. ЭПМ		0,13	1,25
	МР		1 003,12	1,00
	НР от ФОТ			1,15
	СП от ФОТ			
	ЗТР			
			80	64
			37	31
	цел-ч		51,01	
				16,00
				9,25
				16,00 (0)
				4,95
				859
				397
				1 074
				11
				(0)
				670
				7,92

Исполнитель:

Исполнитель:

Шетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										7,92

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03				E46-03-011-01	
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00		107
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04		84
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00		(31)
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9			116
	СП от ФОТ		%	48			5			66
	ЗТР		цел-ч	15,64						0,78

Всего по позиции										42	373	0,78
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02				M08-10-010-01			
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00		626		
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50		104		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)		
	МР				18,36	1,00	6	10,00		55		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37			507	4,56	
	СП от ФОТ		%	52			25			326		
	ЗТР		цел-ч	15,20								

Всего по позиции										126	1	618	4,56
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00					236
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02											

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00					77
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02											

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29				M08-02-412-04				
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00		378			
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68		23			
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(4)			
	МР				36,93	1,00	11	4,48		50			
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23			309			2,69
	СП от ФОТ		%	52			16			199			
	ЗТР		цел-ч	8,96									

Всего по позиции

12

Исполнитель:

Щетка Т.В.

959

2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м до 25 мм2 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	1 898

Прямые затраты по разделу	38 992	65 396
Накладные расходы по разделу	1 299	17 660
Сметная прибыль по разделу	848	10 874
Итого по разделу	41 141	93 930

Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2			
	ЗП			1 122,66	1 132
	НР от ФОТ		61		51
	СП от ФОТ		31		27
	ЗТР		154,00		351
					11,16

Всего по позиции

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37	149	2 174	11,16
	ЗП				94,05	28	16,00	451
	ЭМ				50,90	15	6,35	97
	в т.ч. ЗПМ				2,40	(1)	16,00	(12)
	МР				29,42	9	5,19	46
	НР от ФОТ			81		27		375
	СП от ФОТ			52		19		241
	ЗТР			10,70				3,21

Всего по позиции

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	Т	0,0339	29 477,17	98	1 210	3,21
----	---------	---	---	--------	-----------	----	-------	------

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	19	16,00	300
	ЭМ				75,54	8	6,26	47
	в т.ч. ЗПМ				3,16	(0)	16,00	(5)
	МР				85,71	9	4,10	35
	НР от ФОТ			81		12		247
	СП от ФОТ			52				1159

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	21,30						
ЗТР										
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	44	700
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	20	127
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(1)	(13)
		МР			49,38	1,00	15	5,23	15	77
		НР от ФОТ	%	81			42		42	578
		СП от ФОТ	%	52			29		29	371
		ЗТР	чел-ч	16,60						4,98
Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух копованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7	грунт						E01-02-061-01		
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	39	625
		НР от ФОТ	%	61			28		28	381
		СП от ФОТ	%	31			15		15	194
		ЗТР	чел-ч	88,50						6,41
Всего по позиции										
72	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84					
	МДС35 п.4.7	окрашиваемой						E13-03-004-26		
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	1	16
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	0	1
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	(0)
		МР			329,42	1,00	9	3,90	9	35
		НР от ФОТ	%	69			1		1	11
		СП от ФОТ	%	48			1		1	8
		ЗТР	чел-ч	3,83						0,12
Всего по позиции										

12
Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3 704		7 107	
	Прямые затраты по разделу									
	Накладные расходы по разделу									
							167		2 283	
	Сметная прибыль по разделу									
							103		1 324	
	Итого по разделу									
							3 975		10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	45,00	3,83			P01-11-028-01		
	ЗП				3,83	1,00	172	16,00	2 758	
	НР от ФОТ		%	55			112		1 517	14,40
	СП от ФОТ		%	32			69		883	
	ЗТР		чел-ч	0,32						

Всего по позиции

353 5 158 14,40

74	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60			P01-11-010-01		
	ЗП				14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55			9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		чел-ч	1,22						

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2 992

Накладные расходы по разделу

121 1 646

Сметная прибыль по разделу

75 958

Итого по разделу

383 5 596

Итого по всем разделам

111 898

Масса мусора

0

Заработная плата


1 751 28 000

Эксплуатация машин

896 4 255

в том числе заработная плата машинистов

15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы										
Затраты на производство работ в зимнее время										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **132 040 руб.**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Щетка Т.В.*
Щетка Т.В.