1658 15.09

< 352 * 34 * 2 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 707 583.04 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 707 583.04 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Стройка:

Объект: ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул.Ломоносова, д.5 (допработы)

№ 7608.

Сметная стоимость: **1 707.583** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **3.466** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **484.016** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ТЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	13.22	166.36			Е46-02-009-02			
		Зарплата рабочих			166.36		2 199.28		16.7	36 727.96	
		Накладные расходы	%		99		2 177.29		84	30 851.49	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		1 319.57		48	17 629.42	
		Затраты труда	чел-ч	22.82							301.68
							5 696.14			**85 208.87**	**301.68**
2.	ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	9.266	3 959.57			Е61-28-1			
		Объем: 1322-395.4									
		Зарплата рабочих			594.86		5 511.97		16.7	92 049.95	
		Эксплуатация машин			7.99		74.04		10.21	755.90	
		Материальные ресурсы			3 356.72		31 103.37		4.92	153 028.57	
		Накладные расходы	%		79		4 354.46		67	61 673.47	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		2 755.99		40	36 819.98	
		Затраты труда	чел-ч	81.6							756.106

Исполнитель: Захарова Г.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							43 799.82			**344 327.86**	**756.106**
3.	ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	13.22	1 788.10			Е15-02-001-01			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			637.21	1.15	9 687.50		16.7	161 781.31	
		Эксплуатация машин			57.64	1.25	952.50		8.98	8 553.46	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	382.72		16.7	6 391.41	
		Материальные ресурсы			1 093.25		14 452.77		4.35	62 869.53	
		Накладные расходы	%		95		9 566.71		80	134 538.18	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		4 733.00		37	62 223.91	
		Затраты труда	чел-ч	81.512							1077.589
							39 392.48			**429 966.38**	**1077.589**
4.	ТЕР 15-04-049-06 (применительно)	Отделка стен по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Стандарт вручную	100 м2 отделываемой поверхности	13.22	4 373.92			Е15-04-049-06			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			349.68	1.15	5 316.19		16.7	88 780.29	
		Эксплуатация машин			13.42	1.25	221.77		10.26	2 275.31	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.33	1.25	5.45		16.7	91.07	
		Материальные ресурсы			4 010.82		53 023.04		3.3	174 976.03	
		Накладные расходы	%		95		5 055.56		80	71 097.09	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		2 501.17		37	32 882.40	
		Затраты труда	чел-ч	42.78							565.552
							66 117.72			**370 011.13**	**565.552**
5.	ТССЦ 402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт Объем: (13.22)*(-150.0)	кг	-1983	25.10		-49 773.30	[цена]	83.98499	-166 542.24	
6.	Кат. РХЦЦС (1 кв. 2016г. стр.24)	шпаклевка фасадная "Старатель" Ц: 369,80/20/1,18*1,02 Расход 3,6кг/м2 Объем: 1322*3.6	кг	4759.2	15.98			[цена]			
		Материальные ресурсы			15.98		76 052.02			76 052.02	
							76 052.02			**76 052.02**	
7.	ТЕРр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3.52	3 959.57			Е61-28-1			

Исполнитель: Захарова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			594.86		2 093.91		16.7	34 968.25	
		Эксплуатация машин			7.99		28.12		10.21	287.15	
		Материальные ресурсы			3 356.72		11 815.65		4.92	58 133.02	
		Накладные расходы	%		79		1 654.19		67	23 428.73	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		1 046.96		40	13 987.30	
		Затраты труда	чел-ч	81.6							287.232
							16 638.83			**130 804.45**	**287.232**
8. ТЕР 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.62		1 788.10			Е15-02-001-01			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
		Зарплата рабочих			637.21	1.15	3 385.50		16.7	56 537.80	
		Эксплуатация машин			57.64	1.25	332.87		8.98	2 989.18	
		в т.ч. зарплата машинистов			23.16	1.25	133.75		16.7	2 233.61	
		Материальные ресурсы			1 093.25		5 050.82		4.35	21 971.05	
		Накладные расходы	%		95		3 343.29		80	47 017.13	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		1 654.05		37	21 745.42	
		Затраты труда	чел-ч	81.512							376.585
							13 766.52			**150 260.57**	**376.585**
9. ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.456		1 242.28			Е08-01-003-07			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
		Зарплата рабочих			188.47	1.15	98.83		16.7	1 650.52	
		Эксплуатация машин			70.53	1.25	40.20		4.62	185.73	
		Материальные ресурсы			983.28		448.38		7.63	3 421.11	
		Накладные расходы	%		110		108.71		93	1 534.98	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		67.20		54	891.28	
		Затраты труда	чел-ч	24.38							11.117
							763.33			**7 683.62**	**11.117**
10. ТЕРр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических-откосов	1000 м2	0.12		2 073.12			Е68-13-2			
		Зарплата рабочих			448.80		53.86		16.7	899.40	
		Эксплуатация машин			1 624.32		194.92		4.58	892.73	
		в т.ч. зарплата машинистов			147.58		17.71		16.7	295.75	
		Накладные расходы	%		104		74.43		88	1 051.73	

Исполнитель:
Захарова Г.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов									**9 150.49**	
	Накладные расходы									**371 192.79**	
	Сметная прибыль									**186 753.38**	
	НДС			**18**						**260 478.77**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС									**1 707 583.04**	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 1707583,04 руб
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
26.09.2016 г.

Исполнитель:
Захарова Г.Л.