

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д.28 (доп работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость базовая цена текущая цена
Строительные работы 146,27 522,85 тыс. руб.
93,14 389,96 тыс. руб.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел: Фасад											
1	53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	7,3	31,48			53-14-1			
		Зарплата			22,71		165,78		16,9	2 801,73	
		Материальные ресурсы			8,77		64,02		7,85	502,56	
		НР от ФОТ	%	86			142,57	86*0,85= 73		2 045,26	
		СП от ФОТ	%	70			116,05	70*0,8= 56		1 568,97	
		Затраты труда	чел-ч	2,71							19,78
							488,42			6 918,52	19,78
2	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2,1	935,58			53-16-1			
		Зарплата			265,07		556,65		16,9	9 407,33	
		Эксплуатация машин			24,63		51,72		7,76	401,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,43		11,40		16,9	192,71	
		Материальные ресурсы			645,88		1 356,35		4,97	6 741,05	
		НР от ФОТ	%	86			488,52	86*0,85= 73		7 008,03	
		СП от ФОТ	%	70			397,64	70*0,8= 56		5 376,02	
		Затраты труда	чел-ч	35,39							74,32
							2 850,88			28 933,80	74,32
3	61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонт рованной поверхности	3,24	932,22			61-10-2			
		Зарплата			295,59		957,71		16,9	16 185,33	
		Эксплуатация машин			0,61		1,98		3,26	6,44	
		Материальные ресурсы			636,02		2 060,70		4,55	9 376,21	
		НР от ФОТ	%	79			756,59	79*0,85= 67		10 844,17	
		СП от ФОТ	%	50			478,86	50*0,8= 40		6 474,13	
		Затраты труда	чел-ч	36,18							117,22
							4 255,84			42 886,28	117,22
4	61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонт рованной поверхности	0,22	5 247,48			61-13-1			
		Зарплата			2 700,63		594,14		16,9	10 040,94	
		Эксплуатация машин			2,31		0,51		3,26	1,66	
		Материальные ресурсы			2 544,54		559,80		4,55	2 547,08	
		НР от ФОТ	%	79			469,37	79*0,85= 67		6 727,43	
		СП от ФОТ	%	50			297,07	50*0,8= 40		4 016,38	
		Затраты труда	чел-ч	318,47							70,06
										23 333,49	70,06
5	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонт рованной поверхности	0,15	5 353,96			61-20-1			
		Зарплата			2 807,11		421,07		16,9	7 116,02	
		Эксплуатация машин			2,31		0,35		3,26	1,13	
		Материальные ресурсы			2 544,54		381,68		4,55	1 736,65	
		НР от ФОТ	%	79			332,65	79*0,85= 67		4 767,73	
		СП от ФОТ	%	50			210,54	50*0,8= 40		2 846,41	

Исполнитель: *Андрей*
Терехина Н.А.

8894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда	чел-ч	323,4			1 346,29			16 467,94	48,51
6	61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремон тированных от площади разверну той поверхнос ти тяг	0,51	8 127,14			61-22-1	16,9	41 113,41	
		Зарплата			4 770,09		2 432,75		3,25	5,02	
		Эксплуатация машин			3,03		1,55		4,55	7 783,00	
		Материальные ресурсы			3 354,02		1 710,55			27 545,98	
		НР от ФОТ	%	79			1 921,87	79*0,85=	67	16 445,36	
		СП от ФОТ	%	50			1 216,38	50*0,8=	40		
		Затраты труда	чел-ч	549,55			7 283,10			280,27	280,27
7	62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравл енной поверхнос ти	8,41	35,42			62-42-1	16,9	3 905,70	
		Зарплата			27,48		231,11				
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ	%	50			115,56	50*0,8=	40	1 562,28	
		Затраты труда									
8	прайс	Картоцид-компануд Ц=3450/10л/1,18*1,02								8123,86	
		Материальные ресурсы			298,22		50 160,60		1	50 160,60	0,00
							50 160,60				
Итого по подразделу: Фасад							68 837,58			269 717,26	641,87
Подраздел: Устройство бетонной отмостки по существующему основанию											
9	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструк ций	0,061	6 232,64			68-12-4	16,9	1 949,26	
		Зарплата			1 890,83		115,34		4,84	1 281,88	
		Эксплуатация машин			4 341,81		264,85		16,9	408,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			396,10		24,16			2 074,69	
		НР от ФОТ	%	104			145,08	104*0,85=	88	1 131,65	
		СП от ФОТ	%	60			83,70	60*0,8=	48		
		Затраты труда	чел-ч	243,35			608,97			14,84	14,84
10	27-03-008-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструк ций	0,077	476,68			27-03-008-2	16,9	125,41	
		Зарплата			96,37		7,42		6,88	201,47	
		Эксплуатация машин			380,31		29,28		16,9	61,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			47,00		3,62			203,36	
		НР от ФОТ	%	142	127,8		14,11	127,8*0,85=	109	121,27	
		СП от ФОТ	%	95	80,75		8,91	80,75*0,8=	65		
		Затраты труда	чел-ч	13,22			59,72			1,02	1,02
11	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 арунта	0,077	1 122,66			01-02-057-2	16,9	1 460,92	
		Зарплата			1 122,66		86,44			891,16	
		НР от ФОТ	%	80	127,8		62,24	72*0,85=	61	452,89	
		СП от ФОТ	%	45	38,25		33,06	38,25*0,8=	31		
		Затраты труда	чел-ч	154			181,74			11,86	11,86
12	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	0,383	1 242,28			08-01-003-7	16,9	1 402,90	
		Зарплата			188,47	*1,15	83,01		4,68	158,03	
		Эксплуатация машин			70,53	*1,25	33,77		7,92	2 982,64	
		Материальные ресурсы			983,28		376,60			1 304,70	
		НР от ФОТ	%	122	109,8		91,14	109,8*0,85=	93	757,57	
		СП от ФОТ	%	80	68		56,45	68*0,8=	54		
		Затраты труда	чел-ч	21,2		*1,15	640,97			9,34	9,34
13	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	0,107	2 257,17			27-04-001-1	16,9	212,91	
		Зарплата			117,74		12,60		4,97	1 134,27	
		Эксплуатация машин			2 132,93		228,22		16,9	300,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			166,00		17,76		13,99	9,73	
		Материальные ресурсы			6,50		0,70			559,27	
		НР от ФОТ	%	142	127,8		38,80	127,8*0,85=	109	333,51	
		СП от ФОТ	%	95	80,75		24,52	80,75*0,8=	65		
		Затраты труда	чел-ч	15,72			304,84			1,68	1,68
14	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11,77	327,18		3 850,91		1	3 850,91	0,00
							3 850,91				

Исполнитель: *И.И.И.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал в основани я (в плотном теле)	0,077	3 506,85			27-04-001-4			
		Зарплата			182,88		14,08		16,9	237,98	
		Эксплуатация машин			3 314,87		255,24		4,92	1 255,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			260,38		20,05		16,9	338,83	
		Материальные ресурсы			9,10		0,70		13,99	9,80	
		НР от ФОТ	%	142	γ*0,9=127,8		43,62	127,8*0,85= 109		628,72	
		СП от ФОТ	%	95	γ*0,85=80,75		27,56	80,75*0,8= 65		374,93	
		Затраты труда	чел-ч	24,19							1,86
							341,20			2 507,24	1,86
16	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	9,702	721,37		6 998,73		1	6 998,73	0,00
							6 998,73			6 998,73	0,00
17	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,071	5 822,09			06-01-015-10			
		Зарплата			104,66	*1,15	8,55		16,9	144,42	
		Эксплуатация машин			27,45	*1,25	2,44		8,94	21,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	*1,25	0,18		16,9	3,03	
		Материальные ресурсы			5 689,98		403,99		6,06	2 448,17	
		НР от ФОТ	%	105	γ*0,9=94,5		8,25	94,5*0,85= 80		117,96	
		СП от ФОТ	%	65	γ*0,85=55,25		4,82	55,25*0,8= 44		64,88	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		*1,15					1,03
							428,05			2 797,21	1,03
18	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,071	33 527,72		- 2 380,47		1	- 2 380,47	0,00
							- 2 380,47			- 2 380,47	0,00
19	101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,002	34 104,81		- 68,21		1	- 68,21	0,00
							- 68,21			- 68,21	0,00
20	204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,071	53 189,99		3 776,49		1	3 776,49	0,00
							3 776,49			3 776,49	0,00
21	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,153	64 662,60			06-01-001-1			
		Зарплата			1 312,20	*1,15	230,88		16,9	3 901,90	
		Эксплуатация машин			1 377,50	*1,25	263,45		5,8	1 527,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,16	*1,25	43,44		16,9	734,21	
		Материальные ресурсы			61 972,90		9 481,85		4,69	44 469,89	
		НР от ФОТ	%	105	γ*0,9=94,5		259,23	94,5*0,85= 80		3 708,89	
		СП от ФОТ	%	65	γ*0,85=55,25		151,56	55,25*0,8= 44		2 039,89	
		Затраты труда	чел-ч	180		*1,15					31,67
							10 386,97			55 648,56	31,67
22	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-15,606	2 751,41		- 42 938,50		1	- 42 938,50	0,00
							- 42 938,50			- 42 938,50	0,00
23	401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	15,606	3 775,91		58 926,85		1	58 926,85	0,00
							58 926,85			58 926,85	0,00
24	27-06-011-1	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,071	346,77			27-06-011-1			
		Зарплата			35,27	*1,15	2,88		16,9	48,67	
		Эксплуатация машин			15,83	*1,25	1,40		7,17	10,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,88	*1,25	0,08		16,9	1,32	
		Материальные ресурсы			295,67		20,99		3,46	72,63	
		НР от ФОТ	%	142	γ*0,9=127,8		3,78	127,8*0,85= 109		54,49	
		СП от ФОТ	%	95	γ*0,85=80,75		2,39	80,75*0,8= 65		32,49	
		Затраты труда	чел-ч	4,58		*1,15					0,37
							31,44			218,35	0,37
25	102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,02272	3 119,02		- 70,86		1	- 70,86	0,00
							- 70,86			- 70,86	0,00
26	102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,047	3 119,02		146,59		1	146,59	0,00
							146,59			146,59	0,00
27	06-01-067-4	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0,71	324,90			06-01-067-4			
		Зарплата									
		Эксплуатация машин			1,80	*1,25	1,60		10,7	17,09	
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ									
		СП от ФОТ									
		Затраты труда	чел-ч	28,9		*1,15					23,60
							576,33			- 8 312,34	23,60
							41 801,76			8312,34	97,28
										116 474,72	97,28

Итого по подразделу: Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

Исполнитель: *Терехина Н.А.*
41 801,76

Подраздел: Двери

28	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,081	1 016,21			46-04-012-3			
		Зарплата			785,56		63,63		16,9	1 075,35	
		Эксплуатация машин			230,65		18,68		8,91	166,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			97,68		7,97		16,9	133,71	
		НР от ФОТ	%	110	γ*0,9=99		70,82	99*0,85= 84		1 015,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	70	*0,85=59,5		42,57	59,5*0,8= 48		580,35	
		Затраты труда	чел-ч	103,91							8,42
							195,70			2 837,77	8,42
29	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,1	62,10				09-04-012-1		
		Зарплата			22,25	*1,15	207,26		16,9	3 502,67	
		Эксплуатация машин			14,47	*1,25	146,51		8,73	1 279,02	
		Материальные ресурсы									
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		167,88	81*0,85= 69		2 416,84	
		СП от ФОТ									
		Затраты труда									10371,04

30	203-8116	Дверь металлическая	шт.	3	10 371,60		31 114,80		1	31 114,80	
							31 114,80			31 114,80	0,00
Итого по подразделу: Двери							32 187,48			44 323,61	30,77

Подраздел: Козырек

31	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,069	1 098,62				09-04-002-1		
		Зарплата			290,04	*1,15	23,01		16,9	388,95	
		Эксплуатация машин			640,18	*1,25	55,22		3,6	198,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,00	*1,25	3,02		16,9	51,02	
		Материальные ресурсы			168,40		11,62		5,44	63,21	
		НР от ФОТ	%	90	*0,9=81		21,08	81*0,85= 69		303,58	
		СП от ФОТ	%	85	*0,85=72,25		18,81	72,25*0,8= 58		255,18	
		Затраты труда	чел-ч	35,5		*1,15					2,82
							129,74			1 209,70	2,82

32	прайс	Профлист С-44 т 0,7 Ц=379/1,18	м2	7,935	321,19						
		Материальные ресурсы			321,19		2 548,64		1	2 548,64	
							2 548,64			2 548,64	0,00

33	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,016	14 460,12				12-01-010-1		
		Зарплата			898,62	*1,15	16,53		16,9	279,43	
		Эксплуатация машин			19,16	*1,25	0,38		6,88	2,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	*1,25	0,05		16,9	0,85	
		Материальные ресурсы			13 542,34		216,68		2,58	559,03	
		НР от ФОТ	%	120	*0,9=108		17,91	108*0,85= 92		257,86	
		СП от ФОТ	%	65	*0,85=55,25		9,16	55,25*0,8= 44		123,32	
		Затраты труда					260,66			1 222,28	2,07

34	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм									549,87
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

35	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02									
		Материальные ресурсы			40 487,08		422,28		1	422,28	
							422,28			422,28	0,00

Итого по подразделу: Козырек							2 811,45			4 853,03	4,89
------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	----------	------

36	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	17,9548	28,47				т01-01-001-41		
		Эксплуатация машин					511,17			6 578,80	0,00

37	т03-21-001-8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 Т ГРУЗА	17,9548	6,71						
		Эксплуатация машин			6,71		120,48		9,5	1 144,53	
							120,48			1 144,53	0,00

Итого по подразделу: Мусор							631,65			7 723,33	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	----------	------

Итого по разделу: Дополнительные работы							146 269,92			443 091,95	774,82
Стоимость материальных ресурсов										192 645,26	

Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего с НР и СП
НДС 18%
Итого с НДС 18%

Согласовано в сумме 522 848,50

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

04.10.2016г

77 999,67
48 166,47
443 091,95
79 756,55
522 848,50

Составил _____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Терехина Н.А.