

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Кутузова, д. 8а
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 424,175 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 599 чел.час.
Сметная заработная плата 84,901 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффци иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффци иенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,24	46,96		Р67-4-3			
		ЗП			46,07	1,00	11	16,00	177	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	2	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		128	1,52
		СП от ФОТ	%	52			7		93	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
Всего по позиции			27		400				1,52	
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,24	42,57		Р67-4-1			
		ЗП			42,57	1,00	10	16,00	163	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		117	1,40
		СП от ФОТ	%	52			7		85	
		ЗТР	чел-ч	5,84						
Всего по позиции										

Исполнитель:

26 Щетка Т.В. 1,40

118412

M08-03-599-09

Всего по позиции									
4	Р67-3-1								
	Демонтаж кабеля	100 м	0,60	70,58	Р67-3-1				
	ЗП			70,28	42	16,00	675		
	ЭМ			0,30	0	7,87	1		
	в т.ч. ЗПМ			0,13	(0)	16,00	(1)		
	МР			0,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ	%	72		36		487	5,78	
	СП от ФОТ	%	52		27		352		
	ЗТР	цел-ч	9,64						

105	1 515	5, 78
-----	-------	-------

222 3 402

190	2 588
-----	-------

134 1 721

546 7 711

Исполнитель: 189
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6	www.etm.ru	Цит с Монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00	1	495
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53		38
		НР от ФОТ				1,00	89		1 211	10,08
		СП от ФОТ					61			777
		ЗТР			1,12					

Всего по позиции

247 3 521 10,08

8	Прайс IEK от	Выключатель-разъединитель ВРЗМ-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
	30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9	Прайс IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	4,00	269,45	1,00	1 078	1,00	1 078	
	30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								

10	Прайс-лист IEK от	Авт. выкл. ВА47-29 IP 6А С ИЭК	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
	30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист IEK от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								

13	Прайс-лист IEK от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

14	Прайс-лист IEK от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

15	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг (монтаж шитов этажных)	1 шт.	20,00	70,24					
----	---------------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Исполнитель:
599-09
Щетка Т.В. 

чел-ч 2,56

2 168	23 506	51, 20
-------	--------	--------

шт. 20,00

1 шт. 44,00

81	1,00	434	5 919	49,28
52		297	3 800	
1,12				

1	206	17	212	49, 28
---	-----	----	-----	--------

шт. 4,00

шт. 40,00

20,00 шт.

Итого. 20,00

1	1,00
ВВОД	

Исполнитель:
411-04
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					4,17	1,00	4	26,18	109	
НР от ФОТ						1,00	7		93	0,82
СП от ФОТ							5		60	
ЗТР					0,82					

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 M08-02-411-01 Прокладка металлопровода на тросе

100 м	1,75	995,31	M08-02-411-01							
ЗП		244,01	1,00	427	16,00	6	832			
ЭМ		158,17	1,00	277	5,76	1	594			
в т.ч. ЗПМ		2,27	1,00	(4)	16,00	(64)				
МР		593,13	0,00	0	5,33	0				
НР от ФОТ			1,00	409		5	586	48,58		
СП от ФОТ				280		3	586			
ЗТР		27,76								

Всего по позиции

1 393 17 598 48,58

24 5090801

Трос стальной

25 Каталог РХЦС Металлорывав Р3-ЦХ-32

3/2015, Цена: =59,74/1.18*1.071*1.02
стр.277

М 95,00 55,31 1,00 5 254 1,00 5 254

26 Каталог РХЦС Металлорывав Р3-ЦХ-22

3/2015, Цена: =35,03/1.18*1.071*1.02
стр.277

М 80,00 32,43 1,00 2 594 1,00 2 594

27 1010813

Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм

0,0053 37 896,75 1,00 201 1,00 201

28 M08-02-412-06

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2

100 м 0,15 259,78

M08-02-412-06

ЗП		126,58	1,00	19	16,00	304				
ЭМ		38,66	1,00	6	6,68	39				
в т.ч. ЗПМ		2,52	1,00	(0)						
МР		94,54	1,00	14						
НР от ФОТ			1,00	18						
СП от ФОТ				13						

Исполнитель 251
Щетка Т.В. 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 14,40							

Всего по позиции

70 819 2,16

29 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2

100 м 0,80 171,43

M08-02-412-05

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

102,67 1,00 82 16,00 1 314
21,26 1,00 17 6,69 114
1,39 1,00 (1) 16,00 (18)
47,50 1,00 38 4,54 173
1,00 79 1 079 9,34
% 81 54
% 52 693
Чел-ч 11,68

Всего по позиции

270 3 373 9,34

30 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

100 м 0,80 65,63

M08-02-412-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

47,38 1,00 38 16,00 606
3,87 1,00 3 6,68 21
0,25 1,00 (0) 16,00 (3)
14,38 1,00 12 4,86 56
1,00 36 493 4,31
% 81
% 52
Чел-ч 5,39 317

Всего по позиции

114 1 493 4,31

31 Каталог РХЦС ВВГнг(А)-LS 5*25
3/2015, стр. Цена: =649.42/1.18*1.071*1.02
210

м 15,00 601,22 1,00 9 018 1,00 9 018

32 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10
3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02
210

м 80,00 233,87 1,00 18 710 1,00 18 710

33 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

м 80,00 26,94 1,00 2 155 1,00 2 155

34 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
ЗП

100 м 4,80 548,03
Бороз 134,19 1,00

Исполнитель: Мисюньин
011-01
Щетка Т.В. Мисюньин
644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР					413,84	1,00	1 986	4,04	8 025	
НР от ФОТ					38,16	1,00	(183)	16,00	(2 931)	
СП от ФОТ					0,00	1,00	0	0,00	0	
ЗТР						1,00	819		11 119	75,07
							492		6 354	
			цел-ч	15,64						

Всего по позиции										
35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	4,80	212,02	M08-10-010-01				
ЗП					130,42	1,00	626	16,00	10 016	
ЭМ					63,24	1,00	304	5,50	1 670	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					18,36	1,00	88	10,00	881	
НР от ФОТ						1,00	595		8 113	72,96
СП от ФОТ							407		5 208	
ЗТР										
			цел-ч	15,20						

Всего по позиции

36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	400,00	7,87	1,00	3 148	1,00	3 148	
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02										

37	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	м	80,00	17,96	1,00	1 437	1,00	1 437	
Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02										

38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	700,00	1,48	1,00	1 036	1,00	1 036	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										

39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	140,00	4,17	1,00	584	1,00	584	
Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02										

40	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,80	171,43	M08-02-412-05				
ЗП					102,67	1,00	82	16,00	1 314	
ЭМ					21,26	1,00	17	6,69	114	
в т.ч. ЗПМ					1,39	1,00	(1)	16,00	(18)	
МР					47,50	1,00	38	4,54	173	
НР от ФОТ							79		1 079	9,34
СП от ФОТ							54		693	
ЗТР										
			цел-ч	11,68						

Всего по позиции

Исполнитель: В.З.Т. Щетка Т.В.

Чел-Ч 24, 72

221	2 336	6,92
-----	-------	------

шт.	28,00	7,69	1,00	215	1,00	215
-----	-------	------	------	-----	------	-----

48	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100	0,28	424,88
----	--	-----	------	--------

100	0,28	424,88	M08-03-
шт.			591-01

[illegible]

49	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	28,00	29,46	1,00	825	1,00	825
----	---------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----

50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,28	1 420,03	M08-03-593-06
		для помещений с нормальными условиями среды, однополюсный			

[illegible]

51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260	шт.	28,00	648,05	1,00	18	145	1,00	18	145
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02									

Исполнитель:
Щетка Т.В. 

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

52 Е46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100	0,42	338,64								
отверстий										

ЗП	90,86	1,00	38	16,00	611					
ЭМ	247,78	1,00	104	5,50	572					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	0,00	1,00	0	0,00	0					
НР от ФОТ			38		513					4,79
СП от ФОТ			23		293					
ЗТР	11,40									

Всего по позиции 203 1 989 4,79

53 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

ЗП	43,76	1,00	22	16,00	350					
ЭМ	10,28	1,00	5	5,50	28					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	0,00	1,00	0	0,00	0					
НР от ФОТ			17		231					2,75
СП от ФОТ			11		140					
ЗТР	5,49									

Всего по позиции 55 749 2,75

54 Р69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500 мм)

ЗП	126,24	1,00	63	16,00	1 010					
ЭМ	29,64	1,00	15	5,50	82					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	0,00	1,00	0	0,00	0					
НР от ФОТ			49		667					7,92
СП от ФОТ			32		404					
ЗТР	15,84									

Всего по позиции 159 2 163 7,92

55 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

ЗП	568,66	1,00	52	16,00	837					
ЭМ	24,41	1,00	2	9,25	21					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	1,409,16	1,00	130	5,11	662					
НР от ФОТ			52		709					6,92
СП от ФОТ					402					
ЗТР	75,22									

Исполнитель: 402
Щетка Т.В. Мухомов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

267

2 625

6,92

56 Р61-1-2
(K=2)

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)

100 м2

0,495

1 923,26

Р61-1-2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

повер
%
%
цел-ч

658,42
38,14
16,16
1 226,70
67
40
84,74

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
40
167

326
19
(8)
607
264
167

Всего по позиции

1 383

13 814

41,95

57 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
МДС35 п.4.7

100 м2

0,495

1 442,59

Е15-04-025-08

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

окраш
иваем
ой
%
%
цел-ч

432,56
6,91
0,13
1 003,12
80
37
51,01

1,15
1,25
1,25
1,00
1,15
80
37
51,01

246
4
(0)
497
234
115

Всего по позиции

1 096

11 049

29,04

Система выравнивания потенциалов

58 Е46-03-011-01 Провивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м

0,15

548,03

Е46-03-011-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

бороз
%
%
цел-ч

134,19
413,84
38,16
0,00
84
48
15,64

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
48
15

20
62
(6)
0
26
15

Всего по позиции

123

1 120

2,35

59 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м

0,55


212,02

М08-10-010-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

130,42
63,24
0,00
18,36

1,00
1,00
1,00
1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ФОТ							
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
			%	81			68		930	8,36
			%	52		1,00	47		597	
			цел-ч	15,20						

Всего по позиции

60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 М	0,55	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	43	16,00	693	
		ЭМ			11,60	1,00	6	6,68	43	
		в п.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(77)	
		МР			36,93	1,00	20	4,48	91	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		567	4,93
		СП от ФОТ	%	52			28		364	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	М	0,055	63 261,61	1,00	3 479	1,00	3 479	

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Раздел 3. Ваземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МЗ	0,063	1 122,66				E01-02-057-02		
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2								
		ЗП			1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	51		691	11,16
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

Всего по позиции

Исполнитель: 
 149
 Шечка Т.В.
 11,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81			27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	цел-ч	10,70						

Всего по позиции										
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	3,21

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18		247	2,13
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	цел-ч	21,30						

Всего по позиции										
66 788 2,13										

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		578	4,98
		СП от ФОТ	%	52			29		371	
		ЗТР	цел-ч	16,60						

Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	150	1 814	1 853	4,98

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС3 п.4.7		группа		620,39	1,00				
		ЗП			620,39	1,00				

Исполнитель: 
 Щегла Т.В.
 625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	61			28		381	6,41
СП от ФОТ			%	31		1,00	15		194	
ЗТР			Чел-ч	88,50						

Всего по позиции

82 1 200 6,41

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических орунгованных поверхностей эмалью ПФ-115
МПС35 п.4.7

100	0,027	367,84								
М2 окрaш иваем ой										
ЗП		32,48	1,15	1	16,00	16				
ЭМ		5,94	1,25	0	5,89	1				
в т.ч. ЗПМ		0,09	1,25	(0)	16,00	(0)				
МР		329,42	1,00	9	3,90	35				
НР от ФОТ	%	69	1,15	1		11			0,12	
СП от ФОТ	%	48		1		8				
ЗТР	Чел-ч	3,83								

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 704 7 107

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 975 10 714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	131,00	3,83		П01-11- 028-01			
ЗП										
			%	55	3,83	1,00	502	16,00	8 028	
	НР от ФОТ		%	32		1,00	326		4 415	41,92
	СП от ФОТ		Чел-ч	0,32			201		2 569	
	ЗТР									

Всего по позиции

1 029 15 012 41,92

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1	1,00	14,60					П01-11- 010-01			
измерение										
			%	55	14,60	1,00	15	16,00	234	
			%	32		1,00	9		129	
	Чел-ч		Чел-ч	1,22					75	1,22

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

517 8 262

Накладные расходы по разделу

335 4 544

Сметная прибыль по разделу

207 2 644

Итого по разделу

1 059 15 450

Итого по всем разделам

359 470

Масса мусора

т 0

Заработная плата

5 306 84 901

Эксплуатация машин

3 084 14 368

в том числе заработная плата машинистов

215 3 447

Материалы

137 586 149 812

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

5 030 68 467

Сметная прибыль по смете

3 271 41 922

Итого

359 470

НДС, %

18,00 64 705

Всего

424 175

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

finch

Согласовано в сумме 4124 175 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:
Щетка Т.В.

Щетка Т.В.