

«СОГЛАСОВАНО»

74 360 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

74 360 руб.

Смета на сумму:

«___»___/___ 20__г.

«___»___/___ 20__г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, ул. Кутузова, д. 134

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **74.360** тыс. руб.
монтажных работ: **42.954** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.116** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **16.256** тыс. руб.

Сметная заработная плата: **16.256** тыс. руб. (приказ Минстроя России № 140/пр).

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3

Демонтаж светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.03
Зарплата рабочих 46.96
Эксплуатация машин 46.07
в т.ч. зарплата машинистов 0.89
Накладные расходы 0.38
Плановые накопления / Сметная прибыль 85
Затраты труда 65

Е67-4-3 16 16
7.97 16
72 12
52 8
0.2

2. Е67-4-1

Демонтаж выключателей 100 шт. 0.03
Зарплата рабочих 42.57
Накладные расходы 42.57
Плановые накопления / Сметная прибыль 85
Затраты труда 65

Е67-4-1 16 16
72 12
52 8
0.2

3. Ц08-03-599-09

Демонтаж этажных щитов

1 шт. 2 70.24

Ц08-03-599-09

3 36 0.2

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	14		16		224
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	2		6.31		13
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72				6.18		
		Накладные расходы	%		95		13		81		181
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		9		52		116
		Затраты труда	чел-ч	0.8							1.5
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля					38				534
		Зарплата рабочих	100 м	0.08	70.58		Е67-3-1		16		96
		Эксплуатация машин			70.28		6		7.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.30				16		
		Накладные расходы	%		0.13		5		72		69
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		4		52		50
		Затраты труда	чел-ч	9.6			15				215
											0.8

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Шитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03						
	Зарплата рабочих			21.51		22		16		352	
	Эксплуатация машин			25.57		26		6.39		166	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26		1		16		16	
	Материальные ресурсы			222.28		222		3.42		759	
	Накладные расходы	%		95		22		81		298	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		15		52		191	
	Затраты труда	чел-ч	2.3			307				1 766	2.3

6. С прайс етп.ru	Шит с монтажной панелью ЦМП-650х500х220 (ЦРМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1		[цена]	3 717.01				3 717	
7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	10.78	Ц08-03-575-01						
	Зарплата рабочих			10.38		31		16		496	
	Материальные ресурсы			0.40		1		10.53		11	
	Накладные расходы	%		95		29		81		402	

Объем: 1+1+1

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда			%	1.1	65		20		52		258
			чел-ч								3.4
							81			1 167	3.4
8.	С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Выключатель-разъединитель ВР32М-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	779.25		779
9.	С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	269.45		269
10.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	71.62		72
11.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	16.9		17
12.	С прайс етм.гу	Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3				[цена]	958.18		287
13.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
14.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
15.	Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73		47		16		752
		Эксплуатация машин			2.79		6		6.31		38
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16		
		Материальные ресурсы			43.72		87		6.18		538
		Накладные расходы	%		95		45		81		609
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		31		52		391
		Затраты труда	чел-ч	2.6							5.1
							216	[цена]	381.42	2 328	5.1
16.	С прайс етм.гу	Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 ИЭК (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]			763

Objem: 1+8

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы

10.38
0.40

937

16
10.53

1 488
42

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		95		88		81	1 205	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		60		52	774	
Затраты труда			чел-ч	1.1							10
							245			3 509	10
18.	С.прайс-лист (ЕК от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	71.62	72	
19.	С.прайс-лист (ЕК от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8				[цена]	68.36	547	
20.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	48.81	98	
21.	С.прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	48.81	98	
Кабельная система											
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	1	11.38		Ц08-02-411-04		16	112	
		Зарплата рабочих			7.21				26.18	105	
		Материальные ресурсы	%		4.17				81	91	
		Накладные расходы	%		95				52	58	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65						0.8
		Затраты труда	чел-ч	0.8							0.8
					23					366	0.8
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0.1	995.31		Ц08-02-411-01				
Поправки: М: *0											
		Зарплата рабочих			244.01		24		16	384	
		Эксплуатация машин			158.17		16		5.76	92	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.27				16		
		Материальные ресурсы			593.13	*0			5.33	311	
		Накладные расходы	%		95		23		81	200	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		16		52		2.8
		Затраты труда	чел-ч	28							2.8
					79					987	2.8
24.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.001	11 735.82		12 [цена]		37	38	
25.	С509-0801	Трос стальной	м	10	11.56		116 [цена]		48.04	480	
26.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Металлоручкав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)	м	10			[цена]		55.31	553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.1	127.29			Ц08-02-412-04			
		Зарплата рабочих			78.76		8		16	128	
		Эксплуатация машин			11.60		1		6.68	7	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76				16		
		Материальные ресурсы			36.93		4		4.48	18	
		Накладные расходы	%		95		8		81	104	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5		52	67	0.9
		Затраты труда	чел-ч	9							
							26			324	0.9
28.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	10				[цена]	142.26	1 423	
29.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.65	548.03			Е46-03-011-01			
		Объем: 5+20+40									
		Зарплата рабочих			134.19		87		16	1 392	
		Эксплуатация машин			413.84		269		4.04	1 087	
		в т.ч. зарплата машинистов			38.16		25		16	400	
		Накладные расходы	%		99		111		84	1 505	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		67		48	860	10
		Затраты труда	чел-ч	16							
							534			4 844	10
30.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.65	212.02			Ц08-10-010-01			
		Объем: 5+20+40									
		Зарплата рабочих			130.42		85		16	1 360	
		Эксплуатация машин			63.24		41		5.5	226	
		Материальные ресурсы			18.36		12		10	120	
		Накладные расходы	%		95		81		81	1 102	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		55		52	707	9.9
		Затраты труда	чел-ч	15							
							274			3 515	9.9
31.	С прайс етп.гц	Труба гофрированная diam. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	5				[цена]	17.96	90	
32.	С прайс етп.гц	Труба гофрированная diam. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	60				[цена]	7.87	472	
		Объем: 20+40									
33.	С прайс етп.гц	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	105				[цена]	1.48	155	

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	С прайс етп.ру	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	9				[цена]	4.17		38
35.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.05	127.29			Ц08-02- 412-04			
		Зарплата рабочих			78.76		4		16		64
		Эксплуатация машин			11.60		1		6.68		7
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76				16		
		Материальные ресурсы			36.93		2		4.48		9
		Накладные расходы	%		95		4		81		52
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		3		52		33
		Затраты труда	чел-ч	9							0.4
36.	С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	5			14	[цена]	142.26		165
	(РХЦЦС 3/2015,)										0.4
37.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.2	65.63			Ц08-02- 412-02			
		Зарплата рабочих			47.38		9		16		144
		Эксплуатация машин			3.87		1		6.68		7
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25				16		
		Материальные ресурсы			14.38		3		4.86		15
		Накладные расходы	%		95		9		81		117
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		6		52		75
		Затраты труда	чел-ч	5.4							1.1
38.	С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20			28	[цена]	26.94		358
	(РХЦЦС 3/2015,)										1.1
39.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.4	83.77			Ц08-02- 412-03			
		Зарплата рабочих			55.29		22		16		352
		Эксплуатация машин			5.80		2		6.68		13
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16		
		Материальные ресурсы			22.68		9		4.59		41
		Накладные расходы	%		95		21		81		285
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		14		52		183
		Затраты труда	чел-ч	6.3							2.5
							68				874
											2.5

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. С кат. 3-2015 (РХЦПС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)		М	40				[Цена]	62.36		2 494
41. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки		100 шт.	0.04	455.63			Ц10-06-037-12			
	Зарплата рабочих				204.68		8		16		128
	Материальные ресурсы		%		250.95		10		2.32		23
	Накладные расходы		%		100		8		85		109
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		5		52		67
	Затраты труда		чел-ч	25							1
							31				327
42. С кат. 3-2015 (РХЦПС 3/2015.)	Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4				[Цена]	7.69		31
43. Ц08-03-591-01	Электроустановочные и светотехнические изделия Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке		100 шт.	0.04	424.88			Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих				292.93		12		16		192
	Эксплуатация машин				13.19		1		5.85		6
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы		%		118.76		5		2.33		12
	Накладные расходы		%		95		11		81		156
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		8		52		100
	Затраты труда		чел-ч	32							1.3
							37				466
44. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	4	7.29		29	[Цена]	29.46		118
45. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0.04	1 420.03			Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих				654.83		26		16		416
	Эксплуатация машин				201.43		8		6.49		52
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11				16		
	Материальные ресурсы		%		563.77		23		3.24		75
	Накладные расходы		%		95		25		81		337
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		17		52		216
	Затраты труда		чел-ч	71							2.8
							99				1 096
46. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled APT CC 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)		шт.	4				[Цена]	648.05		2 592
Прочие работы											2.8

Исполнитель:


Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			8,08	2	1	16		16	
		Материальные ресурсы			613,35		86	4,5		387	
		Накладные расходы	%		79		37	67		504	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		24	40		301	
		Затраты труда	чел-ч	85							5,9
							196			1 952	5,9
52. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен		100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0,07	1 442,59			Е15-04-025-08			
	Зарплата рабочих				432,56	1,15	35	16		560	
	Эксплуатация машин				6,91	1,25	1	9,25		9	
	в т.ч. зарплата машинистов				0,13	1,25		16			
	Материальные ресурсы				1 003,12		70	4,95		347	
	Накладные расходы	%			95		33	80		448	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		16	37		207	
	Затраты труда	чел-ч		59							4,1
							155			1 571	4,1

Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

53. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0,063	1 122,66			Е01-02-057-02			
	Зарплата рабочих				1 122,66		71	16		1 136	
	Накладные расходы	%			72		51	61		693	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			38		27	31		352	
	Затраты труда	чел-ч		154							9,7
							149			2 181	9,7
54. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.		0,3	174,37			Ц08-02-471-01			
	Зарплата рабочих				94,05		28	16		448	
	Эксплуатация машин				50,90		15	6,35		95	
	в т.ч. зарплата машинистов				2,40		1	16		16	
	Материальные ресурсы				29,42		9	5,19		47	
	Накладные расходы	%			95		28	81		376	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		19	52		241	
	Затраты труда	чел-ч		11							3,2
							99			1 207	3,2

55. С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	5 235,73			178 [цена]	29		1 002	
								477,17			

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: 3*3*3.77/1000

56. Ц08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям из полосовой стали
сечением 160 мм2

Зарплата рабочих	187.23	19	16	304	
Эксплуатация машин	75.54	8	6.26	50	
в т.ч. зарплата машинистов	3.16		16		
Материальные ресурсы	85.71	9	4.1	37	
Накладные расходы	95	18	81	246	
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	12	52	158	
Затраты труда	21				2.1
		66		795	2.1

57. С101-4686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп
Объем: 10*1.96/1000

Т	0.02	30 844.80	617	30 844.8	617
58. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	263.16	Ц08-02-472-02
Зарплата рабочих	145.91	44	16	704	
Эксплуатация машин	67.87	20	6.24	125	
в т.ч. зарплата машинистов	2.78	1	16	16	
Материальные ресурсы	49.38	15	5.23	78	
Накладные расходы	95	43	81	583	
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	29	52	374	
Затраты труда	17				5
		151		1 864	5

59. С101-4686 Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп
Объем: 30*1.96/1000

Т	0.059	30 844.80	1 820	30 844.8	1 820
60. Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.063	620.39	Е01-02-061-01
Зарплата рабочих	620.39	39	16	624	
Накладные расходы	72	28	61	381	
Плановые накопления / Сметная прибыль	38	15	31	193	
Затраты труда	89				5.6
		82		1 198	5.6

61. Е13-03-004-26 Окраска металлических отрунтованных
поверхностей эмалью ПФ-115

100 м2	0.027	367.84	Е13-03-004-26	
окрашива емой поверхнос ти				
Зарплата рабочих	32.48	1.15	1	16
Эксплуатация машин	5.94	1.25		5.89
в т.ч. зарплата машинистов	0.09	1.25		16
Материальные ресурсы	329.42		9	3.9
				35

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. С502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		1000 м	0.03	19 991.29		600	[Цена]	63		1 898
									261.61		

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДНЫЕ РАБОТЫ

68. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20	3.83				Ц101-11-028-01			
	Зарплата рабочих			3.83	77	16	1 232				
	Накладные расходы	%		65	50	55	678				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40	31	32	394				
	Затраты труда	чел-ч	0.3								6.4
					158		2 304				6.4
69. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	14.60				Ц101-11-010-01			
	Зарплата рабочих			14.60	15	16	240				
	Накладные расходы	%		65	10	55	132				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40	6	32	77				
	Затраты труда	чел-ч	1.2								1.2
					31		449				1.2

· ИТОГО ПО СМЕТЕ					5 460		43 197		113		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 917		30 841		64		
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					745		18 724				
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)					543		7 380				
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)					370		4 733				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 830		42 954				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 451		10 884				41
· МАТЕРИАЛОВ -					190		1 040				
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)					306		4 142				

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74) . СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ Оплата основных рабочих Оплата механизаторов Стоимость механизмов Сметная стоимость материалов . ИТОГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО БЕЗ НДС НДС ВСЕГО С НДС										
		179					3 936			17 310	
		92					92			1 472	7.6
		60					60			810	
		37					37			471	
		189					189			2 753	
		6 955					6 955			63 017	
		909					909			12 332	
		586					586			7 488	
		985					985			15 760	
		31					31			496	
		479					479			2 310	
		3 996					3 996			25 127	
		6 955					6 955			63 017	
		6 955					6 955			63 017	
		1 252					1 252			11 343	
		8 207					8 207			74 360	
	18										

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 74360 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
Ильин

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
 Матвеева Т.Е.