

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Кутузова, д. 24/25
Объект №

Локальный сметный расчет № _____
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Тула, ул. Кутузова, д. 24/25
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 985,872 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1039 чел.час.
Сметная заработная плата 129,873 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры- тия	8,70	146,55			E46-04 -008-0 4		
					115,91	1,00	1008,42	16,00	16134,67	
					30,64	1,00	266,57	5,50	1466,12	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%	84		1,00	998,33		13553,12	138,33
			%	48			600,01		7744,64	
			чел-ч	15,90						

Всего по позиции										2873,33	38898,55	138,33
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трубам ДВК и слуховым окнам)	100 м труб и покры- тий	0,36	66,54			P58-3- 1				

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

0024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					66,34	1,00	23,88	16,00	382,12	
	ЗП				0,20	1,00	0,07	5,60	0,40	
	ЭМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			71		1,00	19,82		271,31	3,28
	СП от ФОТ			52			15,52		198,70	
	ЗТР			9,10						

Всего по позиции

3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровл и	8,70	147,03		59,29		852,53	3,28
					112,64	1,00	979,97	16,00	15679,49	
					34,39	1,00	299,19	7,41	2217,02	
					5,81	1,00	(50,55)	16,00	(808,75)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
				71		1,00	855,33		11706,65	131,89
				52			669,83		8573,88	
				15,16						

Всего по позиции

4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровл и	8,70	1088,55		2804,32		38177,04	131,89
					33,85	1,00	294,50	16,00	4711,92	
					3,61	1,00	31,41	9,30	292,09	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					1051,09	1,00	9144,48	3,75	34291,81	
				71		1,00	244,43		3345,46	39,32
				52			191,42		2450,20	
				4,52						

Всего по позиции

5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-1000,50	33,31	1,00	-33326,66	1,00	-33326,66	
6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	1000,50	24,19	1,00	24202,10	1,00	24202,10	
7	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древе сины в конст рукции и	1,13	2589,99		E10-01 -010-0 1			
					176,40	1,15	229,23	16,00	3667,71	
					24,21	1,25	34,20	8,91	304,69	
					0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
					2389,38	1,00	2700,00	3,30	8910,00	

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	90		1,15	242,99		3300,94	29,24
	СП от ФОТ		%	43			122,75		1577,12	
	ЗТР		цел-ч	22,50						
Всего по позиции			3329,17				17760,46			
8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	8,70	1449,86			P58-12 -4		29,24
	ЗП				136,79	1,00	1190,07	16,00	19041,17	
	ЭМ				7,20	1,00	62,64	8,85	554,36	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(8,79)	16,00	(140,59)	
	МР				1305,87	1,00	11361,07	3,82	43399,28	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	995,05		13619,05	160,17
	СП от ФОТ		%	52			779,26		9974,52	
	ЗТР		цел-ч	18,41						
Всего по позиции			14388,09				86588,38			
9	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли и	8,70	10878,71			E12-01 -023-01		
	ЗП				310,94	1,15	3110,95	16,00	49775,28	
	ЭМ				91,91	1,25	999,52	8,03	8026,16	
	в т.ч. ЗПМ				9,97	1,25	(108,42)	16,00	(1734,78)	
	МР				10475,86	1,00	91139,98	3,54	322635,54	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	3476,93		47389,26	385,49
	СП от ФОТ		%	44			1778,71		22664,43	
	ЗТР		цел-ч	38,53						
Всего по позиции			100506,09				450490,67			
10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-139,20	266,88	1,00	-37149,70	1,00	-37149,70	
11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-1061,40	263,89	1,00	-280092,85	1,00	-280092,85	
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,2х2х110+0,25х2х36+0,3х2х42)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки, ендова)	т	0,552	39841,20	1,00	21992,34	1,00	21992,34	
13	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 870 м2х1,15)	м2	1000,50	317,63	1,00	317788,82	1,00	317788,82	
14	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2308,47			P58-2-2		
	ЗП				2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70	
	ЭМ				10,37	1,00	0,10	5,50	0,57	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	71 52 309,30		1,00	19,07 14,94		261,07 191,20	3,09
Всего по позиции										
15	Е10-01-003-01 МДС35 п.4.7	Устройство слуховых окон	1 слухо вое окно	1,00	383,21			Е10-01 -003-0 1	820,54	3,09
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				52,84 16,54 1,39 313,83	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	60,77 20,68 (1,74) 313,83 66,25 33,47		972,26 178,43 (27,80) 1324,36 900,05 430,03	7,62
Всего по позиции										
16	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перепелами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл	1,00	84,84	1,00	84,84	1,00	84,84	7,62
17	Е10-03-003-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)	100 м2 щитов	0,005	9370,82			Е10-03 -003-0 1	3805,13	7,62
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				227,13 772,83 104,49 8370,86	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	1,31 4,83 (0,65) 41,85 2,08 1,05		20,90 39,90 (10,45) 267,87 28,22 13,48	0,16
Всего по позиции										
18	Е10-01-044-12 МДС35 п.4.7	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проем ов	0,05	5832,03			Е10-01 -044-1 2	370,37	0,16
	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР				608,80 12,84 0,88 5210,39	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	35,01 0,80 (0,06) 260,52 37,16 18,78		560,10 7,04 (0,88) 1435,46 504,88 241,22	4,59
Всего по позиции										
									352,27	4,59

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения безопасности второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обраб аыва емой повер хност и	8,70	148,12			E26-02 -018-0 2		
			ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		77,97 68,25 742,22 0,98 1,90 77 48 8,87	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	780,09 742,22 (10,66) 16,53 711,67 470,49	16,00 6,27 16,00 10,53	12481,44 4653,71 (170,52) 174,06 9742,01 6072,94	
Всего по позиции				2721,00					33124,16	88,74
20	прайс	Снеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 870м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	266,22	54,17	1,00	14421,14	1,00	14421,14	
21	E12-01-012-01 МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами	100 м ограж дения	1,24	3029,51			E12-01 -012-0 1		
			ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		55,23 46,96 3,66 2927,32 92 44 6,67	1,15 1,25 1,25 1,00 1,15	78,76 72,79 (5,67) 3629,88 91,19 46,65	16,00 7,30 16,00 5,53	1260,13 531,35 (90,77) 20073,22 1242,83 594,40	9,51
Всего по позиции				3919,27					23701,93	9,51
22	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,372	53772,45	1,00	-20003,35	1,00	-20003,35	
23	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	124,00	550,80	1,00	68299,20	1,00	68299,20	
24	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 повер хност и	0,16	2195,20			P61-31 -1		
			ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР		1140,55 1,87 0,00 1052,78	1,00 1,00 1,00 1,00	182,49 0,30 (0,00) 168,44	16,00 5,50 16,00 4,49	2919,81 1,65 (0,00) 756,32	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	67		1,00	144,17		1956,27	21,02
	СП от ФОТ		%	40			91,24		1167,92	
	ЗТР		цел-ч	131,40						

Всего по позиции

586,64 6801,97 21,02

25	E15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (поверхности дымовых труб)	100 м2	0,16	763,31			E15-04-019-05		
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой поверхностью							
	ЗП				119,78	1,15	22,04	16,00	352,63	
	ЭМ				4,96	1,25	0,99	9,20	9,13	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				638,57	1,00	102,17	4,82	492,47	
	НР от ФОТ			80		1,15	20,94		282,10	2,54
	СП от ФОТ			37			10,30		130,47	
	ЗТР		цел-ч	13,80						

Всего по позиции

156,44 1266,80 2,54

26	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,006	52289,28	1,00	-313,74	1,00	-313,74	
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

27	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	4,571	120,00	1,00	548,52	1,00	548,52	
----	------------	---------------------------	----	-------	--------	------	--------	------	--------	--

28	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	24,895	24,19			A311-01-146-1		
----	---------------	--	---	--------	-------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				3,88	1,00	96,59	16,00	1545,48	
	ЭМ				20,31	1,00	505,62	7,07	3574,72	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			85		1,00	96,59		1313,66	14,44
	СП от ФОТ			48			46,36		741,83	
	ЗТР		цел-ч	0,58						

Всего по позиции

745,16 7175,69 14,44

29	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	24,895	12,36			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	307,70	4,42	1360,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

307,70 1360,04 0,00

Итого по всем разделам

835485,10

Заработная плата

8117,06 129872,81

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18-00
Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 985 872 руб. 42 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *ИВ* -
Иванова Л.В.