

«УТВЕРЖДАЮ»

73 951 py6.

73 951 py6.

» _____ 20 г.

(Локальный сметный расчет)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:
монтажных работ:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03	46.96	Е67-4-3	0.2
	Зарплата рабочих			46.07	1	16
	Эксплуатация машин			0.89		7.97
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38		16
	Накладные расходы	%		85	1	12
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	1	8
	Затраты труда	чел-ч	6.3			0.2
					3	36
2. Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.03	42.57	Е67-4-1	0.2
	Зарплата рабочих			42.57	1	16
	Накладные расходы	%		85	1	12
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	1	8
	Затраты труда	чел-ч	5.8			0.2
					3	36
3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	2	70.24	Ц08-03-599-09	0.2

1 ш

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3		14	16		224
		Эксплуатация машин			2.79	0.3		2	6.31		13
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72				6.18		
		Накладные расходы	%		95			13	81		181
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			9	52		116
		Затраты труда	чел-ч	0.8							1.5
								38			534
											1.5
4. E67-3-1		Демонтаж кабеля	100 м	0.08	70.58			E67-3-1			
		Зарплата рабочих			70.28			6	16		96
		Эксплуатация машин			0.30				7.87		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16		
		Накладные расходы	%		85			5	72		69
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			4	52		50
		Затраты труда	чел-ч	9.6							0.8
								15			215
											0.8

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36				Ц08-03-572-03			
	Зарплата рабочих			21.51				22	16		352
	Эксплуатация машин			25.57				26	6.39		166
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26				1	16		16
	Материальные ресурсы			222.28				222	3.42		759
	Накладные расходы	%		95				22	81		298
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				15	52		191
	Затраты труда	чел-ч	2.3								2.3
								307			1 766
											2.3

6. С прайс etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМП-650х500х220 (ЩРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	3 717.01		3 717
-------------------	---	-----	---	--	--	--	--	--------	----------	--	-------

7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	10.78				Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих			10.38				31	16		496
	Материальные ресурсы			0.40				1	10.53		11
	Накладные расходы			95				29	81		402

Объем: 1+1+1


Исполнитель:  %
Матрцова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% чел-ч								
				1.1	65			20	52		258
								81		1 167	3.4
8. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	779.25		779
9. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	269.45		269
10. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	71.62		72
11. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	16.9		17
12. С.прайс etm.ru		Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3				[цена]	958.18		287
13. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
14. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
15. Ц08-03-599-09		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73		47		16		752
		Эксплуатация машин			2.79		6		6.31		38
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16		
		Материальные ресурсы			43.72		87		6.18		538
		Накладные расходы	%		95		45		81		609
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		31		52		391
		Затраты труда	чел-ч	2.6							5.1
							216			2 328	5.1
16. С.прайс etm.ru		Бокс ЦРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 ИЭК (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	381.42		763
17. Ц08-03-575-01		Прибор или аппарат	1 шт.	9	10.78			Ц08-03- 575-01			
		Зарплата рабочих			10.38		93		16		1 488
		Материальные ресурсы			0.40		4		10.53		42
		Объем: 1+8									

Исполнитель: 

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда										
	100 м	0.1	127.29					Ц08-02-412-04			
			78.76	8					16		128
			11.60	1					6.68		7
			0.76						16		
			36.93	4					4.48		18
			95	8					81		104
			65	5					52		67
				9							0.9
								26		324	0.9
28. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)										
	м	10						[цена]	142.26	1 423	
29. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Объем: 5+20+40 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда										
	100 м борозд	0.65	548.03					Е46-03-011-01			
			134.19	87					16		1 392
			413.84	269					4.04		1 087
			38.16	25					16		400
			99	111					84		1 505
			60	67					48		860
				16							10
								534		4 844	10
30. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Объем: 5+20+40 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда										
	100 м	0.65	212.02					Ц08-10-010-01			
			130.42	85					16		1 360
			63.24	41					5.5		226
			18.36	12					10		120
			95	81					81		1 102
			65	55					52		707
				15							9.9
								274		3 515	9.9
31. С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)										
	м	5						[цена]	17.96	90	
32. С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)										
	м	60						[цена]	7.87	472	
											Объем: 20+40
33. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)										
	шт.	105						[цена]	1.48	155	

Исполнитель: 
 Natusova T.E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. С прайс etm.ru	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)		шт.	9				[цена]	4.17		38
35. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.05	127.29				Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих			78.76			4		16		64
	Эксплуатация машин			11.60			1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов			0.76					16		
	Материальные ресурсы			36.93			2		4.48		9
	Накладные расходы	%		95			4		81		52
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			3		52		33
	Затраты труда	чел-ч	9								0.4
							14				0.4
36. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	5					[цена]	142.26		711
37. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.2	65.63				Ц08-02- 412-02			
	Зарплата рабочих			47.38			9		16		144
	Эксплуатация машин			3.87			1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов			0.25					16		
	Материальные ресурсы			14.38			3		4.86		15
	Накладные расходы	%		95			9		81		117
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			6		52		75
	Затраты труда	чел-ч	5.4								1.1
							28				1.1
38. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20					[цена]	26.94		539
39. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.4	83.77				Ц08-02- 412-03			
	Зарплата рабочих			55.29			22		16		352
	Эксплуатация машин			5.80			2		6.68		13
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38					16		
	Материальные ресурсы			22.68			9		4.59		41
	Накладные расходы	%		95			21		81		285
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			14		52		183
	Затраты труда	чел-ч	6.3								2.5
							68				2.5
											2.5

Исполнитель: 

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)		м	40				[цена]	62.36		2 494
41. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.		0.04	455.63			Ц10-06-037-12			
	Зарплата рабочих				204.68		8		16		128
	Материальные ресурсы				250.95		10		2.32		23
	Накладные расходы	%			100		8		85		109
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		5		52		67
	Затраты труда	чел-ч		25							1
							31		327		1
42. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.		4				[цена]	7.69		31
Электроустановочные и светотехнические изделия											
43. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04	424.88			Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих				292.93		12		16		192
	Эксплуатация машин				13.19		1		5.85		6
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы				118.76		5		2.33		12
	Накладные расходы	%			95		11		81		156
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		8		52		100
	Затраты труда	чел-ч		32							1.3
							37		466		1.3
44. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.		4	7.29		29	[цена]	29.46		118
45. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.04	1 420.03			Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих				654.83		26		16		416
	Эксплуатация машин				201.43		8		6.49		52
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11				16		
	Материальные ресурсы				563.77		23		3.24		75
	Накладные расходы	%			95		25		81		337
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		17		52		216
	Затраты труда	чел-ч		71							2.8
							99		1 096		2.8
46. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.		4				[цена]	648.05		2 592
Прочие работы											

Исполнитель: 
 Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		100 отверстий	0.04	338.64			E46-03-014-47			
	Зарплата рабочих				90.86		4		16	64	
	Эксплуатация машин				247.78		10		5.5	55	
	Накладные расходы		%		99		4		84	54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		2		48	31	
	Затраты труда		чел-ч	11							0.5
							20			204	0.5
48. E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича		100 отверстий	0.12	54.04			E69-2-1			
	Зарплата рабочих				43.76		5		16	80	
	Эксплуатация машин				10.28		1		5.5	6	
	Накладные расходы		%		78		4		66	53	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		3		40	32	
	Затраты труда		чел-ч	5.5							0.7
							13			171	0.7
49. E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)		100 отверстий	0.12	51.96			E69-2-2			
	Зарплата рабочих				42.08	3	15		16	240	
	Эксплуатация машин				9.88	3	4		5.5	22	
	Накладные расходы		%		78		12		66	158	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		8		40	96	
	Затраты труда		чел-ч	16							1.9
							39			516	1.9
50. E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2		1 м3 заделки	0.004	2 002.23			E46-03-017-05			
	Зарплата рабочих				568.66		2		16	32	
	Эксплуатация машин				24.41				9.25		
	Материальные ресурсы				1 409.16		6		5.11	31	
	Накладные расходы		%		99		2		84	27	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		1		48	15	
	Затраты труда		чел-ч	75							0.3
							11			105	0.3
51. E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)		100 м2 поверхнос ти	0.07	961.63			E61-1-2			
	Зарплата рабочих				329.21	2	46		16	736	
	Эксплуатация машин				19.07	2	3		7.93	24	

Объем: 70*0.1

Исполнитель: 
 Matveeva T.E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			8.08	2		1	16		16
		Материальные ресурсы			613.35			86	4.5		387
		Накладные расходы	%		79			37	67		504
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			24	40		301
		Затраты труда	чел-ч	85							5.9
								196		1 952	5.9
52.	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрасиваемой поверхности	0.07	1 442.59			E15-04-025-08			
		Зарплата рабочих			432.56	1.15		35	16		560
		Эксплуатация машин			6.91	1.25		1	9.25		9
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25			16		
		Материальные ресурсы	%		1 003.12			70	4.95		347
		Накладные расходы	%		95			33	80		448
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			16	37		207
		Затраты труда	чел-ч	59							4.1
								155		1 571	4.1

Раздел 3. ЗАЕМЛЕНИЕ

53.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063	1 122.66			E01-02-057-02			
		Зарплата рабочих			1 122.66			71	16		1 136
		Накладные расходы	%		72			51	61		693
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			27	31		352
		Затраты труда	чел-ч	154							9.7
								149		2 181	9.7
54.	Ц08-02-471-01	Заемлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0.3	174.37			Ц08-02-471-01			
		Зарплата рабочих			94.05			28	16		448
		Эксплуатация машин			50.90			15	6.35		95
		в т.ч. зарплата машинистов			2.40			1	16		16
		Материальные ресурсы	%		29.42			9	5.19		47
		Накладные расходы	%		95			28	81		376
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			19	52		241
		Затраты труда	чел-ч	11							3.2
								99		1 207	3.2
55.	C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	5 235.73			178 [цена]	29		1 002
									477.17		

Исполнитель: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 3*3*3.77/1000									
56. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.1	348.48				Ц08-02- 472-07			
	Зарплата рабочих			187.23			19		16		304
	Эксплуатация машин			75.54			8		6.26		50
	в т.ч. зарплата машинистов			3.16					16		
	Материальные ресурсы			85.71			9		4.1		37
	Накладные расходы	%		95			18		81		246
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			12		52		158
	Затраты труда	чел-ч	21								2.1
							66			795	2.1
57. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0.02	30 844.80			617	[цена]	30 844.8		617
	Объем: 10*1.96/1000										
58. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	263.16				Ц08-02- 472-02			
	Зарплата рабочих			145.91			44		16		704
	Эксплуатация машин			67.87			20		6.24		125
	в т.ч. зарплата машинистов			2.78			1		16		16
	Материальные ресурсы			49.38			15		5.23		78
	Накладные расходы	%		95			43		81		583
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			29		52		374
	Затраты труда	чел-ч	17								5
							151			1 864	5
59. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0.059	30 844.80			1 820	[цена]	30 844.8		1 820
	Объем: 30*1.96/1000										
60. Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.063	620.39				Е01-02- 061-01			
	Зарплата рабочих			620.39			39		16		624
	Накладные расходы	%		72			28		61		381
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			15		31		193
	Затраты труда	чел-ч	89								5.6
							82			1 198	5.6
61. Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84				Е13-03- 004-26			
	Зарплата рабочих			32.48		1.15	1		16		16
	Эксплуатация машин			5.94		1.25			5.89		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.09		1.25			16		
	Материальные ресурсы			329.42			9		3.9		35
											10

Исполнитель: 
Матрцова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81			1	69	11	
		Затраты труда	чел-ч	4.4	60			1	48	8	
								12		70	0.1
Система уравнивания потенциалов											
62.	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.05	548.03			E46-03-011-01			
		Зарплата рабочих			134.19		7		16	112	
		Эксплуатация машин			413.84		21		4.04	85	
		в т.ч. зарплата машинистов			38.16		2		16	32	
		Накладные расходы	%		99		9		84	121	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		5		48	69	
		Затраты труда	чел-ч	16							0.8
							42			387	0.8
63.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.3	212.02			Ц08-10-010-01			
		Объем: 5+25									
		Зарплата рабочих			130.42		39		16	624	
		Эксплуатация машин			63.24		19		5.5	105	
		Материальные ресурсы			18.36		6		10	60	
		Накладные расходы	%		95		37		81	505	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		25		52	324	
		Затраты труда	чел-ч	15							4.6
							126			1 618	4.6
64.	С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	30				[цена]	7.87	236	
		Объем: 5+25									
65.	С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	52				[цена]	1.48	77	
66.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.3	127.29			Ц08-02-412-04			
		Объем: 5+25									
		Зарплата рабочих			78.76		24		16	384	
		Эксплуатация машин			11.60		3		6.68	20	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76				16		
		Материальные ресурсы			36.93		11		4.48	49	
		Накладные расходы	%		95		23		81	311	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		16		52	200	
		Затраты труда	чел-ч	9							2.7
							77			964	2.7
											11

Исполнитель: 
 М.П. ООО «ТЭ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		1000 м	0.03	19 991.29			600 [цена]	63		1 898
									261.61		

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

68. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20	3.83				Ц101-11-028-01			
	Зарплата рабочих			3.83				77	16	1 232	
	Накладные расходы	%		65				50	55	678	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40				31	32	394	
	Затраты труда	чел-ч	0.3								6.4
								158		2 304	6.4

69. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60				Ц101-11-010-01			
	Зарплата рабочих			14.60				15	16	240	
	Накладные расходы	%		65				10	55	132	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40				6	32	77	
	Затраты труда	чел-ч	1.2								1.2
								31		449	1.2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)

5 436	42 998	112
1 917	30 841	64
745	18 724	
543	7 380	
370	4 733	
2 830	42 954	
3 427	10 685	40
190	1 040	
299	4 048	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</p> <p>· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)</p> <p>· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)</p> <p>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</p> <p>· ВСЕГО ПО СМЕТЕ</p> <p>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</p> <p>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</p> <p>Оплата основных рабочих</p> <p>Оплата механизаторов</p> <p>Стоимость механизмов</p> <p>Сметная стоимость материалов</p> <p>· ИТОГО ПО СМЕТЕ</p> <p>ВСЕГО БЕЗ НДС</p> <p>НДС</p> <p>ВСЕГО С НДС</p>										
							175			2 230	
							3 901			16 963	
							92			1 472	7.6
							60			810	
							37			471	
							189			2 753	
							6 920			62 670	
							902			12 238	
							582			7 434	
							978			15 648	
							31			496	
							479			2 310	
							3 979			25 040	
							6 920			62 670	
							6 920			62 670	
							1 246			11 281	
							8 166			73 951	

18

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 73951 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.