

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Мартеновская, д.21/12
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100	0,06	42,57			P67-4-1	7	99	0,38
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00		41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2			30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2			21	
		ЗТР	чел-ч	5,84							

Исполнитель:

Всего по позиции

Щетка Т.В. 99 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.	4,00	7,96	M08-03-599-09					
	ЗП			7,12	1,00	28	16,00		456	
	ЭМ			0,84	1,00	3	6,31		21	
	в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)		
	МР			0,00	1,00	0	6,18		0	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	27			372	3,07
	СП от ФОТ	%	52			19			239	
	ЗТР	цел-ч	0,768							
	Всего по позиции	77							1 088	3,07
4	P67-3-1 Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58	P67-3-1					
	ЗП			70,28	1,00	11	16,00		169	
	ЭМ			0,30	1,00	0	7,87		0	
	в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00		0	
	НР от ФОТ	%	72		1,00	9			122	1,45
	СП от ФОТ	%	52			7			88	
	ЗТР	цел-ч	9,64							
	Всего по позиции	27							379	1,45
	Прямые затраты по разделу	49							731	
	Накладные расходы по разделу	40							556	
	Сметная прибыль по разделу	30							371	
	Итого по разделу	118							1 658	
Раздел 2. Монтажные работы										
Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36	M08-03-572-03					
	ЗП			21,51	1,00	22	16,00		344	
	ЭМ			25,57	1,00	26	6,39		163	
	в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)		
	МР			222,28	1,00	222	3,42		760	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	22			295	2,32
	СП от ФОТ	%	52			15			189	
	ЗТР	цел-ч	2,32							
	Итого по разделу	2								

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ЩРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24					

Исполнитель:

Щетка-03-03

Руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	www.etm.ru	Шит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	10,24
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78	1,00	M08-03-575-01	16,00	2 989	0
		ЭП			10,38	1,00	187	16,00	0	0
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	0
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	(0)
		МР			0,40	1,00	7	10,53	76	20,16
		НР от ФОТ	%	81		1,00	177		2 421	20,16
		СП от ФОТ	%	52			121		1 554	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
		Всего по позиции					492		7 040	20,16
18	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
20	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
21	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		ВВОД								




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СИ ОТ ФОТ										
52										
7										
86										
%										
уел-у										
11,68										
37P										

Всего по позиции		34	420	1,17
29	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,20	127,29
	ЭП			78,76
	ЭМ			1,00
	в т.ч. ЗПМ			11,60
	МР			0,76
	НР от ФОТ			36,93
	СП от ФОТ			1,00
	ЭТР			1,00
				16
				2
				(0)
				7
				15
				(2)
				33
				206
				132
				1,79

Всего по позиции					
30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиножного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63
		ЭП			47,38
		ЭМ			1,00
		в т.ч. ЗПМ			1,00
		МР			1,00
		НР от ФОТ	%	81	14,38
		СП от ФОТ	%	52	1,00
		ЗТР	цел-ч	5,39	
					152
					5
					(1)
					14
					124
					80

Всего по позиции									
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) -LS 5* 10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071 210	м	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	1,08
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) -LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845	

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) – LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539
----	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----

Исполнитель:	
Щетка Т.В.	

6

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,30	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	174	16,00	2 791	
	ЭМ				413,84	1,00	538	4,04	2 173	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(50)	16,00	(794)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	222		3 011	20,33
	СП от ФОТ		%	48			133		1 721	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
Всего по позиции										
							1 067		9 696	20,33
35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	170	16,00	2 713	
	ЭМ				63,24	1,00	82	5,50	452	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	24	10,00	239	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	161		2 198	19,76
	СП от ФОТ		%	52			110		1 411	
	ЗТР		цел-ч	15,20						
Всего по позиции										
							547		7 013	19,76
36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	
37	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	
39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			66		66	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

26 320 0,90

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

м 10,00 142,26 1,00 1 423 1,00 1 423

42 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

100 м 0,40 65,63 M08-02-412-02

ЭП 19 16,00 303
ЭМ 2 6,68 10
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (2)
МР 6 4,86 28
НР от ФОТ 18 247 2,16
СП от ФОТ 12 159
ЗТР 5,39

Всего по позиции

57 747 2,16

43 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

м 40,00 26,94 1,00 1 078 1,00 1 078

44 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 16 мм2

100 м 0,80 83,77 M08-02-412-03

ЭП 44 16,00 708
ЭМ 5 6,68 31
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (5)
МР 18 4,59 83
НР от ФОТ 42 578 5,03
СП от ФОТ 29 371
ЗТР 6,29

Всего по позиции

138 1 771 5,03

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) -LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

м 80,00 62,36 1,00 4 989 1,00 4 989

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. 0,08 455,63

ЗП
ЭМ

204,68
0,00

M10-06-16 16,00
Исполнено
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			250,95	1,00	20	2,32	47	
		НР от ФОТ		85		1,00	16		223	1,98
		СП от ФОТ		52			11		136	
		ЗТР		24,72						

Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

Электроустановочные изделия

48	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88				M08-03-591-01	
		ЗП			292,93	1,00	23	16,00	375	
		ЭМ			13,19	1,00	1	5,85	6	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			118,76	1,00	10	2,33	22	
		НР от ФОТ		81		1,00	22		304	2,53
		СП от ФОТ		52			15		195	
		ЗТР		31,60						

Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03				M08-03-593-06	
		ЗП			654,83	1,00	52	16,00	838	
		ЭМ			201,43	1,00	16	6,49	105	
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
		МР			563,77	1,00	45	3,24	146	
		НР от ФОТ		81		1,00	51		690	5,65
		СП от ФОТ		52			35		443	
		ЗТР		70,64						

Всего по позиции

199 2 222 5,65

51 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260
Цена: =700/1.18*1.071*1.02

шт. 8,00 648,05 1,00 5 184 1,00 5 184

Исполнитель: *Р.С.С.С.*
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прочие работы

52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		Чел-ч	11,40						

Всего по позиции			48	473	1,14					
53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,22	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	10	16,00	154	
	ЭМ				10,28	1,00	2	5,50	12	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	8		102	1,21
	СП от ФОТ		%	40			5		62	
	ЗТР		Чел-ч	5,49						

Всего по позиции			25	330	1,21					
54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,22	155,88			P69-2-2		
	ЗП				126,24	1,00	28	16,00	444	
	ЭМ				29,64	1,00	7	5,50	36	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	22		293	3,48
	СП от ФОТ		%	40			14		178	
	ЗТР		Чел-ч	15,84						

Всего по позиции			71	951	3,48					
55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,032	2 002,23			E46-03-017-05		
	ЗП				568,66	1,00	18	16,00	291	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	45	5,11	(0)	
	МР				1 409,16	1,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	84		1,00	18		244	2,41
	СП от ФОТ		%	48			11		140	
	ЗТР		чел-ч	75,22						

Всего по позиции

56	R61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,135	1 923,26				912	2,41
	ЗП		повер		658,42	1,00	89	16,00	1 422	
	ЭМ				38,14	1,00	5	7,93	41	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
	МР				1 226,70	1,00	166	4,50	745	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	72		976	11,44
	СП от ФОТ		%	40			46		583	
	ЗТР		чел-ч	84,74						

Всего по позиции

57	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,135	1 442,59				378	11,44
	ЗП		окраш		432,56	1,15	67	16,00	1 074	
	ЭМ		иваем		6,91	1,25	1	9,25	11	
	в т.ч. ЗПМ		ой		0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 003,12	1,00	135	4,95	670	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	64		859	7,92
	СП от ФОТ		%	37			31		397	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

Всего по позиции

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03				298	7,92
	ЗП		бороз		134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ		%	48			5		66	
	ЗТР		чел-ч	15,64						

Всего по позиции

									373	0,78
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	чел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

60 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 20mm
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02

М 30,00 7,87 1,00 236 1,00 236

61 www.etm.ru Держатель для труб 20mm
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02

шт. 52,00 1,48 1,00 77 1,00 77

62 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2

100 м 0,30 127,29 M08-02-412-04

ЗП 78,76 1,00 24 16,00 378
ЭМ 11,60 1,00 3 6,68 23
в т.ч. ЗПМ 0,76 1,00 (0) 16,00 (4)
МР 36,93 1,00 11 4,48 50
НР от ФОТ 81 23 309 2,69
СП от ФОТ 52 16 199
ЗТР чел-ч 8,96

Всего по позиции

77 959 2,69

63 5020505 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

63 261,61 1,00 1 898 1,00 1 898

Прямые затраты по разделу

38 992 65 396

Накладные расходы по разделу

1 299 17 660

Сметная прибыль по разделу

848 10 874

Итого по разделу

41 141 93 930

Раздел 3. Заземление

64 E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с МДС35 п.4.7 откосами, группа грунтов 2

100 0,063 1 122,66

ЗП 122,66 1,00 1 132

Исполнитель: Е01-02-057-02

Щетка Г.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	11
71	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 м3 грунт	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ	%	31			15		194	
		ЗТР	цел-ч	88,50						
Всего по позиции										
							82		1 200	6,41
72	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
		окраш								
		иваем								
		ой								
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	цел-ч	3,83						
Всего по позиции										
							12		71	0,12
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи, электроэнергетики к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	45,00	3,83			P01-11-028-01		
		ЗП			3,83	1,00	172	16,00	2 758	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	112		1 517	14,40
		СП от ФОТ	%	32			69		883	
		ЗТР	цел-ч	0,32						
Итого по разделу										
							3 975		10 714	
Прямые затраты по разделу										
							3 704		7 107	
Накладные расходы по разделу										
							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу										
							103		1 324	
Итого по разделу										
							3 975		10 714	
Всего по позиции										

Исполнитель:

353
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
			измерение							
					14,60	1,00	15	16,00	234	
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55			9		129	1,22
		СП от ФОТ	%	32		1,00	6		75	
		ЗТР	цел-ч	1,22						

Всего по позиции	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	187	2 992	
Накладные расходы по разделу	121	1 646	
Сметная прибыль по разделу	75	958	
Итого по разделу	383	5 596	

Итого по всем разделам	111 898
Масса мусора	0
Заработная плата	1 751
Эксплуатация машин	4 255
в том числе заработная плата машинистов	60
Материалы	43 971
Затраты на производство работ в зимнее время	0
Накладные расходы по смете	22 145
Сметная прибыль по смете	13 527
Итого	111 898
НДС, %	20 142
Всего	132 040

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 132 040 руб

Исполнитель:
Щетка Т.В.