

"СОГЛАСОВАНО"

22.12

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик _____

_____ / _____ /

"__" _____ 2015 г.

Наименование стройки: капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп. 2 конкурс)

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп. 2 конкурс)

Наименование объекта: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп. 2 конкурс)

Основание: дефектный акт


Сметная стоимость 45,155 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 92 чел.час.
 Сметная заработная плата 11,464 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправ очные коэффи циенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


Раздел 1.

1	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обраб аыва емой повер	0,1545	148,12			E26-02- 018-02		
	ЗП					77,97	1,15	13,85	16,00	221,65
	ЭМ					68,25	1,25	13,18	6,27	82,64
	в т.ч. ЗПМ					0,98	1,25	(0,19)	16,00	(3,03)
	МР					1,90	1,00	0,29	10,53	3,09
	НР от ФОТ		%	77			1,15	12,64		173,00
	СП от ФОТ		%	48				8,36		107,85
	ЗТР		чел-ч	8,87						


Исполнитель: 
 Иванова Л.В.

12991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								48,32	588,23	1,58
2	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 15,45м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	4,7277	54,17	1,00	256,10	1,00	256,10	
3	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка) МДС35 п.4.7	1 м3 древесины в конст	0,425	2589,99			E10-01-010-01		
	ЗП				176,40	1,15	86,22	16,00	1379,45	
	ЭМ				24,21	1,25	12,86	8,91	114,60	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2389,38	1,00	1015,49	3,30	3351,11	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	91,39		1241,51	11,00
	СП от ФОТ		%	43			46,17		593,16	
	ЗТР		чел-ч	22,50						
Всего по позиции								1252,13	6679,83	11,00
4	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)	100 м2 сменяемой обреш	0,3216	6454,28			P58-18-5		
	ЗП				1028,98	1,00	330,92	16,00	5294,72	
	ЭМ				70,01	1,00	22,52	9,16	206,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				5355,29	1,00	1722,26	3,40	5855,69	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	274,66		3759,25	44,54
	СП от ФОТ		%	52			215,10		2753,25	
	ЗТР		чел-ч	138,49						
Всего по позиции								2565,46	17869,15	44,54
5	E10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи) МДС35 п.4.7	100 м2 щитов	0,0072	9370,82			E10-03-003-01		
	ЗП				227,13	1,15	1,88	16,00	30,09	
	ЭМ				772,83	1,25	6,96	8,26	57,45	
	в т.ч. ЗПМ				104,49	1,25	(0,94)	16,00	(15,05)	
	МР				8370,86	1,00	60,27	6,40	385,73	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	2,99		40,63	0,23
	СП от ФОТ		%	43			1,51		19,41	
	ЗТР		чел-ч	27,80						

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							73,61		533,31	0,23
6	Прайс	Жалюзийные решетки 600x600 Ц:350/1,18*1,02*1,152	шт.	2	348,53	1,00	697,06	1,00	697,06	
7	P58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,4	1361,51			P58-21-1		
	ЗП				141,92	1,00	56,77	16,00	908,29	
	ЭМ				1,80	1,00	0,72	9,33	6,72	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1217,79	1,00	487,12	2,32	1130,11	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	47,12		644,89	7,44
	СП от ФОТ		%	52			36,90		472,31	
	ЗТР		чел-ч	18,60						
Всего по позиции							628,63		3162,32	7,44
8	E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (9,4м х 4 стороны + 42 м примыкания к трубам и слуховым окнам)	1 м реза	79,6	3,40			E09-05-006-01		
	ЗП				2,85	1,00	226,86	16,00	3629,76	
	ЭМ				0,55	1,00	43,78	5,51	241,23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	69		1,00	183,76		2504,53	27,06
	СП от ФОТ		%	58			163,91		2105,26	
	ЗТР		чел-ч	0,34						
Всего по позиции							618,31		8480,78	27,06
Итого по всем разделам									38266,78	
Заработная плата									716,50	11463,96
Эксплуатация машин									100,02	708,88
в том числе заработная плата машинистов									1,13	18,08
Материалы									4238,59	11678,89
Накладные расходы по смете									612,56	8363,81
Сметная прибыль по смете									471,95	6051,24
Итого										38266,78
НДС, %									18,00	6888,02

Исполнитель: 
Иванова Л.В.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего

45154,80

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Исполнитель: *цб-*
Иванова Л.В.

27
Согласовано в сумме *45154 руб. 80 коп.*
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

22.12.15