

капитальный ремонт кровли жилого дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на г Плавск, ул. Коммунаров, д. 80, кор.а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

32,150 тыс. р.,
6,470 тыс. руб.
48,730 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт кровли жилого дома										
1	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,3	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		7,76
		ЗП			176,40	1,15	60,86	16	973,73	
		ЭМ			24,21	1,25	9,08	8,91	80,89	
		в т.ч. ЗППМ				1,25		16		
		МР			2 389,38		716,81	3,3	2 365,49	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	64,51	90=118*(0.9*0.85)	876,36	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	32,86	43=63*(0.85*0.8)	418,70	
		Всего по позиции					884,12		4 715,17	
2	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,82	148,12			ТЕР26-02-018 02		8,36
		ЗП			77,97	1,15	73,53	16	1 176,41	0,09
		ЭМ			68,25	1,25	69,95	6,27	438,63	
		в т.ч. ЗППМ			0,98	1,25	1,01	16	16,07	
		МР			1,90		1,56	10,53	16,40	