

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	110		0,9	162,76	84=110*(0.9*0.85)	2 209,58	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	97,82	48=70*(0.85*0.8)	1 262,62	
	Всего по позиции						646,32		6 727,92	
6	ТЕР10-01-012-04	Обшивка каркасных стен: досками под шпунтатюрку (ветровая доска)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,309	2 794,05			ТЕР10-01-012-04		8,6
	ЗП				176,42	1,15	62,69	16	1 003,05	
	ЭМ				44,73	1,25	17,28	9,29	160,50	
	В т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				2 572,90		795,03	3,68	2 925,70	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	66,58	90=118*(0.9*0.85)	902,75	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	33,57	43=63*(0.85*0.8)	431,31	
	Всего по позиции						975,15		5 423,31	
7	ТЕР10-01-012-05	Обшивка каркасных стен: пергамином	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	-0,309	444,35			ТЕР10-01-012-05		-2,94
	ЗП				67,65	1,15	-24,04	16	-384,63	
	ЭМ				2,41	1,25	-0,93	9,29	-8,65	
	В т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				374,29		-115,66	4,82	-557,46	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	-25,53	90=118*(0.9*0.85)	-346,17	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	-12,87	43=63*(0.85*0.8)	-165,39	
	Всего по позиции						-179,03		-1 462,30	
8	ТЕР10-01-010-01	Демонтаж коньковой балки	1 м3 древесины в конструкции	0,034	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		0,61
	ЗП				176,40	0,8	4,80	16	76,77	
	ЭМ				24,21	0,8	0,66	8,91	5,87	
	В т.ч. ЗПМ					0,8		16		
	МР				2 389,38	0		3,3		
	НР от ФОТ		%	118		0,9	5,10	90=118*(0.9*0.85)	69,09	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	2,57	43=63*(0.85*0.8)	33,01	
	Всего по позиции						13,13		184,74	
9	ТЕР10-01-010-01	Монтаж коньковой балки из брусаев	1 м3 древесины в конструкции	0,034	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		0,88
	ЗП				176,40	1,15	6,90	16	110,36	

Исполнитель:

Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				24,21	1,25	1,03	8,91	9,17	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				2 389,38		81,24	3,3	268,08	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	7,33	90=118*(0,9 *0,85)	99,32	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	3,70	43=63*(0,85 *0,8)	47,45	
	Всего по позиции						100,20		534,38	
10	ТЕРР58-5-5	Замена лежака из бруса 150*150	100 м	0,015	4 739,29			ТЕР58-5-5		2,4
	ЗП				1 276,87		19,15	16	306,45	
	ЭМ				40,97		0,61	9,02	5,54	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				3 421,45		51,33	4,47	229,41	
	НР от ФОТ		%	83			15,89	71=83*0,85	217,58	
	СП от ФОТ		%	65			12,45	52=65*0,8	159,35	
	Всего по позиции						99,43		918,33	
11	ТЕРР58-5-1	Укрепление стропильной ноги 50-150 5 метров доской (с одной стороны)	100 м	0,025	4 200,38			ТЕР58-5-1		1
	ЗП				317,76		7,94	16	127,10	
	ЭМ				22,14		0,55	9,12	5,05	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				3 860,48		96,52	4,7	453,61	
	НР от ФОТ		%	83			6,59	71=83*0,85	90,24	
	СП от ФОТ		%	65			5,16	52=65*0,8	66,09	
	Всего по позиции						116,76		742,09	
	Демонтаж стоек		1 м3							1,17
12	ТЕР10-01-010-01		древесины в конструкции	0,065	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		
	ЗП				176,40	0,8	9,17	16	146,72	
	ЭМ				24,21	0,8	1,26	8,91	11,25	
	в т.ч. ЗПМ					0,8		16		
	МР				2 389,38	0		3,3		
	НР от ФОТ		%	118		0,9	9,77	90=118*(0,9 *0,85)	132,50	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	4,93	43=63*(0,85 *0,8)	63,30	
	Всего по позиции						25,16		353,77	
	Монтаж стоек 100х100 3,5 3 шт		1 м3							
13	ТЕР10-01-010-01		древесины в конструкции	0,105	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		
	ЗП				176,40	1,15	21,30	16	340,80	
	ЭМ				24,21	1,25	3,18	8,91	28,31	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				2 389,38		250,88	3,3	827,93	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	22,62	90=118*(0,9 *0,85)	306,72	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	11,41	43=63*(0,85 *0,8)	146,54	
	Всего по позиции						309,39		1 650,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР09-01-001-01	Стяжка стропильной ноги металлическими хомутами	1 т конструкци и	0,154	949,66			ТЕР09-01-001-01		3,97 0,54
		ЗП			201,38	1,15	35,66	16	570,63	
		ЭМ			498,43	1,25	95,95	5,76	552,66	
		в т.ч. ЗПМ			36,56	1,25	7,04	16	112,60	
		МР			249,85		38,48	5,63	216,62	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	34,59	69=90*(0.9*0.85)	471,43	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	30,85	58=85*(0.85*0.8)	396,27	
		Всего по позиции					235,53		2 207,61	
15	ТССЛ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,154	39 841,20		6 135,54		6 135,54	
Разные работы										
16	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8,86	24,19			ТССЦлг-01-01-01-041		
		ЗП			3,88		34,38	16	550,03	
		ЭМ			20,31		179,94	7,07	1 272,21	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			34,38	85=100*0.85	467,53	
		СП от ФОТ	%	60			20,63	48=60*0.8	264,01	
		Всего по позиции					269,33		2 553,78	
17	ТССЦлг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км. I класс груза	1 т груза	8,86	8,56			ТССЦлг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		75,84	4,42	335,26	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					75,84		335,26	
Итого по Разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
									529,79	

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										6 189,32
Сметная прибыль										3 454,86
НДС 18%										7 280,33
ВСЕГО по смете										47 726,60

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Завершено учреждение Тульская область
«Росинский хозяйственный центр»
по договору с предприятием

Согласовано в сумме 47 726,60 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

22.03.16

Исполнитель:
Крючкова Т.М.