

«СОГЛАСОВАНО»

" " 20 г.

РАЗРЕШАЮ  
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА  
г. Тула



ул. Столетова д.7, г.Тула, Тульская обл.  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
(локальный сметный расчет)

на дополнительные объемы работ по капитальному ремонту внутридомовой системы электроснабжения

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

65,322 тыс. руб.  
16,072 тыс. руб.  
100,020 чел.-час

Составлен(а) в ценах на III квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	✓ 0,702	70,58			ТЕРр67-3-1		6,77 0,01
		ЗП			70,28		49,00		834,00	
		ЭМ			0,30			8,83	2,00	
		в т.ч. ЗПП			0,13			16,9	2,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			42,00	72=85*0.85	602,00	
		СП от ФОТ	%	65			32,00	52=65*0.8	435,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>123,00</b>		<b>1 873,00</b>	
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>										
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>										
<i>Кабельная система</i>										
2	ТЕРм08-02-411-01	Прокладка металлокабеля на тросе	100 м	✓ 0,55	995,31			ТЕРм08-02-411-01		15,27 0,1
		ЗП			244,01		134,00	16,9	2 268,00	
		ЭМ			158,17		87,00	4,83	420,00	
		в т.ч. ЗПП			2,27		1,00	16,9	21,00	
		МР			593,13	✓ 0		5,2		
		НР от ФОТ	%	95			128,00	81=95*0.85	1 854,00	
		СП от ФОТ	%	65			88,00	52=65*0.8	1 190,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>437,00</b>		<b>5 732,00</b>	
3	ТССЦ-509-0801	Трос стальной	м	✓ 55	48,56		2 671,00		2 671,00	
4	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Металлоулав РЗ-ЦХ-32 II=59,74/1,18*1,02	м	✓ 17	51,64		878,00		878,00	
5	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Металлоулав РЗ-ЦХ-22 II=35,03/1,18*1,02	м	✓ 38	30,28		1 151,00		1 151,00	
6	ТССЦ-101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	✓ 0,00165	39 192,99		65,00		65,00	

Исполнитель  
Архито

8408



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	✓ 0,17	127,29			ТЕРм08-02-412-04		1,52 0,01
		ЗП			78,76		13,00	16,9	226,00	
		ЭМ			11,60		2,00	7,06	14,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,76			16,9	2,00	
		МР			36,93		6,00	4,58	29,00	
		НР от ФОТ	%	95			12,00	81=95*0,85	185,00	
		СП от ФОТ	%	65			8,00	52=65*0,8	119,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>41,00</b>		<b>573,00</b>	✓
8	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	✓ 0,38	65,63			ТЕРм08-02-412-02		2,05 0,01
		ЗП			47,38		18,00	16,9	304,00	
		ЭМ			3,87		1,00	7,05	10,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25			16,9	2,00	
		МР			14,38		5,00	4,98	27,00	
		НР от ФОТ	%	95			17,00	81=95*0,85	248,00	
		СП от ФОТ	%	65			12,00	52=65*0,8	159,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>53,00</b>		<b>748,00</b>	✓
9	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6	м	✓ 17	132,82		2 258,00		2 258,00	✓
10	Каталог 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1,5	м	✓ 38	25,15		956,00		956,00	✓
11	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (труба ПВХ)	100 м	✓ 1,29	212,02			ТЕРм08-10-010-01		19,61
		ЗП			130,42		168,00	16,9	2 843,00	
		ЭМ			63,24		82,00	3,09	252,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР			18,36		24,00	9,74	231,00	
		НР от ФОТ	%	95			160,00	81=95*0,85	2 303,00	
		СП от ФОТ	%	65			109,00	52=65*0,8	1 478,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>543,00</b>		<b>7 107,00</b>	✓
12	Счет №ТК 0013481	Труба жесткая ПВХ diam.16 мм	м	✓ 129	8,43		1 087,00		1 087,00	✓
13	Счет №ТК 0013481	Муфта соедин. diam.16 мм	шт	✓ 45	1,66		75,00		75,00	✓
14	Счет №ТК 0013481	Угольник открывающийся 16мм	шт	✓ 75	10,43		782,00		782,00	✓
15	Счет №ТК 0013481	Крепеж - клипса д. трубы 16	шт	✓ 190	0,67		127,00		127,00	✓
16	ТЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	✓ 0,275	574,62			ТЕРм08-02-407-01		6,78 0,1
		ЗП			216,59		60,00	16,9	1 007,00	
		ЭМ			125,36		34,00	5,82	201,00	
		в т.ч. ЗПМ			4,80		1,00	16,9	22,00	
		МР			232,67		64,00		576,00	
		НР от ФОТ	%	95			58,00	81=95*0,85	833,00	
		СП от ФОТ	%	65			40,00	52=65*0,8	535,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>256,00</b>		<b>3 152,00</b>	✓

Итого: 81=95\*0,85  
52=65\*0,8  
9

Архипов А.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТССЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3 мм	м	✓ 8,5	57,03		485,00		485,00	✓
18	ТССЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3 мм	м	✓ 19	57,03		1 084,00		1 084,00	✓
19	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	✓ 0,286	127,29			ТЕРм08-02-412-04		2,56 0,02
		ЗП			78,76		23,00	16,9	381,00	
		ЭМ			11,60		3,00	7,06	23,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,76			16,9	4,00	
		МР			36,93		11,00	4,58	48,00	
		НР от ФОТ	%	95			22,00	81=95*0.85	312,00	
		СП от ФОТ	%	65			15,00	52=65*0.8	200,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>74,00</b>		<b>964,00</b>	✓
20	Каталог 3-2015 (РХЦСЗ/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 Ш=153.66/1.18*1.02	м	✓ 28,6	132,82		3 799,00		3 799,00	✓
21	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	✓ 1,066	65,63			ТЕРм08-02-412-02		5,75 0,02
		ЗП			47,38		51,00	16,9	854,00	
		ЭМ			3,87		4,00	7,05	29,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25			16,9	5,00	
		МР			14,38		15,00	4,98	76,00	
		НР от ФОТ	%	95			48,00	81=95*0.85	696,00	
		СП от ФОТ	%	65			33,00	52=65*0.8	447,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>151,00</b>		<b>2 102,00</b>	✓
22	Каталог 3-2015 (РХЦСЗ/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1,5 Ш=29.10/1.18*1.02	м	✓ 106,6	25,15		2 681,00		2 681,00	✓
23	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	✓ 0,213	83,77			ТЕРм08-02-412-03		1,34 0,01
		ЗП			55,29		12,00	16,9	199,00	
		ЭМ			5,80		1,00	7,06	9,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,38			16,9	1,00	
		МР			22,68		5,00	4,69	23,00	
		НР от ФОТ	%	95			11,00	81=95*0.85	162,00	
		СП от ФОТ	%	65			8,00	52=65*0.8	104,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>37,00</b>		<b>497,00</b>	✓
24	Каталог 3-2015 (РХЦСЗ/2015)	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 Ш=62.36/1.18*1.02	м	✓ 21,3	58,23		1 240,00		1 240,00	✓
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>										
<b>Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>										
								Исполнитель:	<b>40 214,00</b>	
								<b>Архипова И.Г.</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	✓ 23	3,83			ТЕРп01-11-028-01		5,98
		ЗП			3,83	✓	70,00	16,9	1 189,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,9		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			46,00	55=65*0.85	654,00	
		СП от ФОТ	%	40			28,00	32=40*0.8	380,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>144,00</b>		<b>2 223,00</b>	✓
26	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	✓ 0,07	155,13			ТЕРп01-11-011-01		0,73
		ЗП			155,13	0,8	9,00	16,9	147,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,9		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			6,00	55=65*0.85	81,00	
		СП от ФОТ	%	40			4,00	32=40*0.8	47,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>19,00</b>		<b>275,00</b>	✓
27	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	✓ 20	14,60			ТЕРп01-11-013-01		19,6
		ЗП			14,60	0,8	234,00	16,9	3 948,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,9		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			152,00	55=65*0.85	2 171,00	
		СП от ФОТ	%	40			94,00	32=40*0.8	1 263,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>480,00</b>		<b>7 382,00</b>	✓
28	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	✓ 1	14,60			ТЕРп01-11-010-01		0,98
		ЗП			14,60	0,8	12,00	16,9	197,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,9		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			8,00	55=65*0.85	108,00	
		СП от ФОТ	%	40			5,00	32=40*0.8	63,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25,00</b>		<b>368,00</b>	✓
29	ТЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	✓ 20	11,94			ТЕРп01-03-001-01		10,8
		ЗП			11,94	✓	96,00	16,9	1 616,00	
		ЭМ				0,4				
		в т.ч. ЗПМ				0,4		16,9		
		МР				0,4				
		НР от ФОТ	%	65			62,00	55=65*0.85	889,00	
		СП от ФОТ	%	40			38,00	32=40*0.8	517,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>196,00</b>		<b>3 022,00</b>	✓
<b>Итого по разделу 4 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>										
<b>Итого</b>									<b>13 271,00</b>	
									<b>55 358,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>65 322,00</b>	<b>✓</b>

Составил:

Исполнитель:  
**Архипов И.Г.**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме **65322,00**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*27.09.2016*