

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 201_ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 201_ г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Шухова, д26А
 Объект №

Локальный сметный расчет № 3 (на добавляемые работы)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения
 Наименование объекта: г. Тула, ул. Шухова, д26А
 Основание: дефектный акт


Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

Сметная стоимость 91,207 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 111 чел.час.
 Сметная заработная плата 16,246 тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел. Дополнительные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
	ЗП									
	ЭМ				46,07	1,00	3	16,70	46	
	в т.ч. ЗПМ				0,89	1,00	0	8,87	0	
	МР				0,38	1,00	(0)	16,70	(0)	
	НР от ФОТ				0	1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ		%	85*0,85		1,00	3		33	0,38
	ЗТР		%	65*0,8			2		24	
			чел-ч	6,32						

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							8		103	0,38
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
	ЗП									
	НР от ФОТ				42,57	1,00	3	16,70	43	
	СП от ФОТ		%	85*0,85		1,00	3		31	0,35
	ЗТР		%	65*0,8			2		22	
			чел-ч	5,84						
Всего по позиции							8		96	0,35
3	M08-03-599-09	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 1 шт.		4	7,96			M08-03-599-09		
	демонтаж	кг								
	МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)									
	ЗП									
	ЭМ				(23,73*1)*0,3	1,00	28	16,70	476	
	в т.ч. ЗПМ				(2,79*1)*0,3	1,00	3	5,75	19	
	МР				(0,13*1)*0,3	1,00	(0)	16,70	(3)	
	НР от ФОТ				(43,72*1)*0	1,00	0	6,01	0	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	27		388	3,07
	ЗТР		%	65*0,8			18		249	
			чел-ч	(2,56*1)*0,3						
Всего по позиции							76		1132	3,07
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,062	70,58			P67-3-1		
	ЗП									
	ЭМ				70,28	1,00	4	16,70	73	
	в т.ч. ЗПМ				0,30	1,00	0	8,77	0	
	МР				0,13	1,00	(0)	16,70	(0)	
	НР от ФОТ				0	1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ		%	85*0,85		1,00	3		53	0,60
	ЗТР		%	65*0,8			3		38	
			чел-ч	9,64						
Всего по позиции							10		164	0,60
5	P67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	0,26	99,95			P67-1-3		
	ЗП									
	НР от ФОТ				99,95	1,00	26	16,70	434	
			%	85*0,85		1,00	22		312	3,56

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	65*0,8 13,71			17		226	
Всего по позиции										
6	P67-10-1	Смена электросчетчиков (б/у)					65		972	3,56
		ЗП	100	0,11	26211,92					
		ЭМ	шт.							
		в т.ч. ЗПМ			784,83	1,00	86	16,70	1442	
		МР			2,09	1,00	0	8,80	2	
		НР от ФОТ			0,88	1,00	(0)	16,70	(2)	
		СП от ФОТ			25425,00	1,00	2797	3,03	8474	
		ЗТР	%	85*0,85		1,00	73		1040	9,60
			%	65*0,8			56		751	
			чел-ч	87,30						
Всего по позиции										
7	5098002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО					3012		11709	9,60
			шт.	-11	770,45	1,00	-2797		-8475	
8	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг(щитки этажные)		4	70,24				M08-03-599-09	
		ЗП								
		ЭМ			23,73	1,00	95	16,70	1585	
		в т.ч. ЗПМ			2,79	1,00	11	5,75	64	
		МР			0,13	1,00	(1)	16,70	(9)	
		НР от ФОТ			43,72	1,00	175	6,01	1051	
		СП от ФОТ	%	95*0,85		1,00	91		1291	10,24
		ЗТР	%	65*0,8			62		829	
			чел-ч	2,56						
Всего по позиции										
9	Прайс	Щит распредел. металлический ЩРН-9 IP54 Ц=1050р/1,18*1,02					434		4820	10,24
			шт	4	907,63	1,00	3631	1,00	3631	
10	M08-03-575-01	Прибор или аппарат								
		ЗП	1 шт.	8	10,78				M08-03-575-01	
		ЭМ								
					10,38	1,00	83	16,70	1387	
					0	1,00	0	0,00	0	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				0	1,00	(0)	16,70	(0)	
	НР от ФОТ				0,40	1,00	3	10,60	34	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	79		1123	8,96
	ЗТР		%	65*0,8			54		721	
			чел-ч	1,12						
Всего по позиции										
11	Прайс	Авт. выкл. 2п С40А ВА-101 4,5кА DEKraft Цена: =163,48/1.18*1.02	шт	3	141,31	1,00	424	1,00	424	8,96
12	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Авт. диф. тока 1п+N 2мод. С 16А 30мА тип АС ДИФ-102 4.5кА DEKraft Ц=750/1,18*1,02	шт	1	648,31	1,00	648	1,00	648	
13	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02	шт	4	63,83	1,00	255	1,00	255	
14	M08-02-411-01 1.5	Прокладка металлорукава наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,55	995,31			M08-02- 411-01		
	ЗП									
	ЭМ				244,01	1,00	134	16,70	2241	
	в т.ч. ЗПМ				158,17	1,00	87	4,77	415	
	МР				2,27	1,00	(1)	16,70	(21)	
	НР от ФОТ		%	95*0,85	593,13	0,00	0	4,84	0	
	СП от ФОТ		%	65*0,8		1,00	128		1832	15,27
	ЗТР		чел-ч	27,76			88		1176	
Всего по позиции										
15	Каталог	Металлорукав РЗ-ЦХ-32					437		5664	15,27
	РХЦС 1/2016 стр.298	Цена: =67,26/1.18*1.02	м	55	58,14	1,00	3198	1,00	3198	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,11	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП									
	ЭМ				130,42	1,00	14	16,70	240	
	в т.ч. ЗПМ				63,24	1,00	7	3,09	21	
	МР				0	1,00	(0)	16,70	(0)	
	НР от ФОТ				18,36	1,00	2	9,33	19	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	13		194	1,67
	ЗТР		%	65*0,8			9		125	
			чел-ч	15,20						
Всего по позиции							45		599	1,67
17	Прайс-лист	Труба гофрированная диам. 16мм Ц=7р./1,18*1,02	м	11	6,05	1,00	67	1,00	67	
18	M08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,13	574,62			M08-02-407-01		
	ЗП									
	ЭМ				216,59	1,00	28	16,70	470	
	в т.ч. ЗПМ				125,36	1,00	16	5,69	93	
	МР				4,80	1,00	(1)	16,70	(10)	
	НР от ФОТ				232,67	1,00	30	8,62	261	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	28		389	3,20
	ЗТР		%	65*0,8			19		250	
			чел-ч	24,64						
Всего по позиции							121		1463	3,20
19	1030014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	13	51,91	1,00	192		675	
20	Каталог 3/2015 стр.160	Муфта неоцинкованная ф20мм Ц= 11,38/1,18*1,02	шт	6	9,84	1,00	59	1,00	59	
21	Каталог 3/2015 стр.160	Отвод гнутый неоцинкованный ф20мм Ц= 33,13/1,18*1,02	шт	4	28,64	1,00	115	1,00	115	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Каталог 3/2015 стр.137	Хомут с креплением металлический Ц=21/1,18*1,02	шт	10		18,15	1,00	182	1,00	182
23	M08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм (гильзы)		0,062	343,69			M08-02-407-06		
	ЗП									
	ЭМ				133,61	1,00	8	16,70	138	
	в т.ч. ЗПМ				100,99	1,00	6	6,14	38	
	МР				4,80	1,00	(0)	16,70	(5)	
	НР от ФОТ				109,09	1,00	7	11,38	77	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	8		116	0,94
	ЗТР		%	65*0,8			5		74	
			чел-ч	15,20						
Всего по позиции										
24	1030015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	6,2	72,96	1,00	127	452	443	0,94
25	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,15	171,43			M08-02-412-05		
	ЗП									
	ЭМ				102,67	1,00	15	16,70	257	
	в т.ч. ЗПМ				21,26	1,00	3	6,86	22	
	МР				1,39	1,00	(0)	16,70	(3)	
	НР от ФОТ				47,50	1,00	7	4,45	32	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	14		211	1,75
	ЗТР		%	65*0,8			10		135	
			чел-ч	11,68						
Всего по позиции										
26	Каталог РХЦС 1/2016 стр 232	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*16 Цена: =242,57/1.18*1.02	м	15	209,68	1,00	3145	1,00	3145	1,75

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,35	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	28	16,70	460	
		ЭМ			11,60	1,00	4	6,86	28	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,70	(4)	
		МР			36,93	1,00	13	4,39	57	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	27		376	3,14
		СП от ФОТ	%	65*0,8			18		241	
		ЗТР	чел-ч	8,96						
Всего по позиции							90		1162	3,14
28	Каталог РХЦС 1/2016 стр 233	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 Цена: =155,26/1,18*1,02	м	35	134,21	1,00	4697	1,00	4697	
29	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,2	83,77			M08-02-412-03		
		ЗП			55,29	1,00	11	16,70	185	
		ЭМ			5,80	1,00	1	6,86	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,70	(1)	
		МР			22,68	1,00	5	4,50	20	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	10		151	1,26
		СП от ФОТ	%	65*0,8			7		97	
		ЗТР	чел-ч	6,29						
Всего по позиции							34		461	1,26
30	Каталог РХЦС 1/2016 стр 232	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 Цена: =67,89/1,18*1,02	м	20	58,68	1,00	1174	1,00	1174	
31	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,09	65,63			M08-02-412-02		

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			47,38	1,00	4	16,70	71	
		ЭМ			3,87	1,00	0	6,85	2	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			14,38	1,00	1	4,79	6	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	4		58	0,49
		СП от ФОТ	%	65*0,8			3		37	
		ЗТР	чел-ч	5,39						
Всего по позиции							12		174	0,49
32	Каталог РХЦС 1/2016, Цена: =29,28/1.18*1.02 стр.232	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5	м	9	25,31	1,00	228	1,00	228	
33	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт.		0,06	424,88		M08-03-591-01		
		ЗП				292,93	1,00	18	16,70	294
		ЭМ				13,19	1,00	1	4,76	4
		в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,70	(0)
		МР				118,76	1,00	7	2,22	16
		НР от ФОТ	%	95*0,85			1,00	17		238
		СП от ФОТ	%	65*0,8				12		153
		ЗТР	чел-ч	31,60						
Всего по позиции							55		705	1,90
34	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	6	38,76	1,00	44		233	
35	M08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт.		0,03	455,07		M08-03-591-04		
		ЗП				325,66	1,00	10	16,70	163
		ЭМ				13,19	1,00	0	4,76	2
		в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,70	(0)
		МР				116,22	1,00	3	2,27	8
		НР от ФОТ	%	95*0,85			1,00	10		132
		СП от ФОТ	%	65*0,8				7		85
		ЗТР	чел-ч	35,13						

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
36	5091443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	3	66,26	1,00	23		390	1,05
37	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	шт.	100	0,14	455,63		M10-06-037-12		
	ЗП									
	ЭМ				204,68	1,00	29	16,70	479	
	в т.ч. ЗПМ				0	1,00	0	0,00	0	
	МР				0	1,00	(0)	16,70	(0)	
	НР от ФОТ				250,95	1,00	35	2,13	75	
	СП от ФОТ		%	100*0,85		1,00	29		407	3,46
	ЗТР		%	65*0,8			19		249	
			чел-ч	24,72						
Всего по позиции										
38	Каталог	Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	14	7,18	1,00	101	1,00	1210	3,46
	РХЦС 3/2015, стр.264	Цена: =8.31/1.18*1.02								
39	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,08	1420,03		M08-03-593-06		
	ЗП									
	ЭМ				654,83	1,00	52	16,70	875	
	в т.ч. ЗПМ				201,43	1,00	16	6,34	102	
	МР				11,11	1,00	(1)	16,70	(15)	
	НР от ФОТ				563,77	1,00	45	3,09	139	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	50		721	5,65
	ЗТР		%	65*0,8			34		463	
			чел-ч	70,64						
Всего по позиции										
40	Прайс	Светильник NBL-R1-60-E27/WH (НПБ 1301 бел. круг 60Вт) IP54 Navigator)Ц= 375p./1,18*1,02	шт.	8	324,15	1,00	2593	1,00	2300	5,65

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Прайс-лист	Лампа накаливания Б 60Вт Е27 Ц=17/1,18*1,02	шт	8	14,69	1,00	118	1,00	118	
42	М08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	0,2	151,44			М08-02-471-04		
		ЗП			72,87	1,00	15	16,70	243	
		ЭМ			47,63	1,00	10	5,73	55	
		в т.ч. ЗПМ			1,77	1,00	(0)	16,70	(6)	
		МР			30,94	1,00	6	4,57	28	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	14		202	1,66
		СП от ФОТ	%	65*0,8			10		129	
		ЗТР	чел-ч	8,29						
		Всего по позиции					55		657	1,66
43	Прайс	Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (2х1500мм) Цена: =5162/1.18*1.02	шт	2	4462,07	1,00	8924	1,00	8924	
44	М08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2	100 шт.	0,02	111,51			М08-02-144-03		
		ЗП			109,32	1,00	2	16,70	37	
		ЭМ			0	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			2,19	1,00	0	16,68	1	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	2		30	0,24
		СП от ФОТ	%	65*0,8			1		19	
		ЗТР	чел-ч	12,16						
		Всего по позиции					5		87	0,24
45	Прайс-лист	Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 Ц=255р./1,18*1,02	шт	2	220,42	1,00	441	1,00	441	
		Итого по подразделу					32697		61317	

Система уравнивания потенциалов

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,1	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	13	16,70	218	
		ЭМ			63,24	1,00	6	3,09	20	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			18,36	1,00	2	9,33	17	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	12		177	1,52
		СП от ФОТ	%	65*0,8			8		113	
		ЗТР	чел-ч	15,20						
Всего по позиции							41		545	1,52
47	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02	м	10	7,35	1,00	74	1,00	74	
48	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02	шт	18	1,38	1,00	25	1,00	25	
49	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,70	132	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,86	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,70	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,39	16	
		НР от ФОТ	%	95*0,85		1,00	8		108	0,90
		СП от ФОТ	%	65*0,8			5		69	
		ЗТР	чел-ч	8,96						
Всего по позиции							26		333	0,90
50	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,01	61822,84	1,00	200		618	
Прочие работы										
51	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверс тий	0,1	338,64			E46-03-014-47		
		ЗП			90,86	1,00	9	16,70	152	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					247,78	1,00	25	3,10	77	
		ЭМ			0	1,00	(0)	16,70	(0)	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	0	0,00	0	
		МР				1,00	9		128	1,14
		НР от ФОТ	%	110*0,9*0,85			5		73	
		СП от ФОТ	%	70*0,85*0,8						
		ЗТР	чел-ч	11,40						
		Всего по позиции					48		430	1,14
52	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверс тий	0,08	54,04		P69-2-1			
		ЗП			43,76	1,00	4	16,70	58	
		ЭМ			10,28	1,00	1	3,27	3	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			0	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	78*0,85		1,00	3		38	0,44
		СП от ФОТ	%	50*0,8			2		23	
		ЗТР	чел-ч	5,49						
		Всего по позиции					10		122	0,44
53	P69-2-2 1.4	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 500мм)	100 отверс тий	0,08	51,96		P69-2-2			
		ЗП			42,08	3,00	10	16,70	169	
		ЭМ			9,88	3,00	2	3,27	8	
		в т.ч. ЗПМ			0	3,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			0	3,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	78*0,85		3,00	8		112	1,27
		СП от ФОТ	%	50*0,8			5		68	
		ЗТР	чел-ч	5,28						
		Всего по позиции					25		357	1,27
54	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделк и	0,03	2002,23		E46-03- 017-05			
		ЗП			568,66	1,00	17	16,70	285	
		ЭМ			24,41	1,00	1	10,26	8	
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0)	16,70	(0)	
		МР			1409,16	1,00	42	4,64	196	
		НР от ФОТ	%	110*0,9*0,85		1,00	17		239	2,26

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	70*0,85*0,8 75,22			10	
Всего по позиции								87
55	P61-1-2 1.2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм(до 2 см)	100 м2 поверх ности	0,07	961,63			P61-1-2
		ЗП			329,21	2,00	46	16,70
		ЭМ			19,07	2,00	3	8,82
		в т.ч. ЗПМ			8,08	2,00	(1)	16,70
		МР			613,35	2,00	86	4,36
		НР от ФОТ	%	79*0,85		2,00	37	
		СП от ФОТ	%	50*0,8			24	
		ЗТР	чел-ч	42,37				
Всего по позиции								196
56	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой поверх ности	0,07	1442,59			E15-04- 025-08
		ЗП			432,56	1,15	35	16,70
		ЭМ			6,91	1,25	1	10,30
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,70
		МР			1003,12	1,00	70	4,50
		НР от ФОТ	%	105*0,9*0,85		1,15	33	
		СП от ФОТ	%	55*0,85*0,8			16	
		ЗТР	чел-ч	51,01				
Всего по позиции								155
Освещение чердака								
57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02			M08-10- 010-01
		ЗП			130,42	1,00	72	16,70
		ЭМ			63,24	1,00	35	3,09
		в т.ч. ЗПМ			0	1,00	(0)	16,70
		МР			18,36	1,00	10	9,33

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	95*0,85		1,00	68		970	8,36
	СП от ФОТ		%	65*0,8			47		623	
	ЗТР		чел-ч	15,20						
Всего по позиции										
58	Прайс-лист	Труба жесткая гладкая ПВХ д-20 ИЭК Ц=12р./1,18*1,02	м	55		10,37	1,00	570	1,00	570
59	www.ctm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02	шт	96		1,38	1,00	132	1,00	132
60	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,55	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП									
	ЭМ				47,38	1,00	26	16,70	435	
	в т.ч. ЗПМ				3,87	1,00	2	6,85	15	
	МР				0,25	1,00	(0)	16,70	(2)	
	НР от ФОТ				14,38	1,00	8	4,79	38	
	СП от ФОТ		%	95*0,85		1,00	25		354	2,96
	ЗТР		%	65*0,8			17		227	
			чел-ч	5,39						
Всего по позиции										
61	Каталог РХЦС 1/2016, стр.232	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5 Цена: =29,28/1.18*1.02	м	55		25,31	1,00	1392	1,00	1392
62	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,05	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП									
	ЭМ				204,68	1,00	10	16,70	171	
	в т.ч. ЗПМ				0	1,00	0	0,00	0	
	МР				0	1,00	(0)	16,70	(0)	
	НР от ФОТ				250,95	1,00	13	2,13	27	
	СП от ФОТ		%	100*0,85		1,00	10		145	1,24
	ЗТР		%	65*0,8			7		89	
			чел-ч	24,72						

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции								40	432	1,24
63	Каталог РХЦС 3/2015 стр.264	Коробка распаечная ОП 80х80х55 IP54 Ц=8,31/1,18*1,02	шт	5		7,18	1,00	36	1,00	36
64	M08-03-593-02	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.		0,05	636,44		M08-03- 593-02		
	ЗП					464,24	1,00	23	16,70	388
	ЭМ					11,60	1,00	1	6,86	4
	в т.ч. ЗПИМ					0,76	1,00	(0)	16,70	(1)
	МР					160,60	1,00	8	7,29	59
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ		%	95*0,85			1,00	22		315
	ЗТР		%	65*0,8				15		202
			чел-ч	50,08						
Всего по позиции								69	968	2,50
65	Прайс-лист	Светильник НСП 02-100-001 "Желудь Ф" IP65 Ц= 275/1,18*1,02	шт	5		237,71	1,00	1189	1,00	1189
66	Прайс-лист	Лампа накаливания Б 60Вт E27 Ц=17/1,18*1,02	шт	5		14,69	1,00	73	1,00	73
67	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,01	424,88		M08-03- 591-01		
	ЗП					292,93	1,00	3	16,70	49
	ЭМ					13,19	1,00	0	4,76	1
	в т.ч. ЗПИМ					0,38	1,00	(0)	16,70	(0)
	МР					118,76	1,00	1	2,22	3
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ		%	95*0,85			1,00	3		40
	ЗТР		%	65*0,8				2		25
			чел-ч	31,60						
Всего по позиции								9	118	0,32

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	1	38,76	1,00	7		39	

Итого по подразделу

3827

9010

Итого по разделу

37411

77294

Итого по всем разделам

37411

77294

Зарботная плата

16246

Эксплуатация машин

1156

Зарботная плата машинистов

102

Материалы

38670

Накладные расходы по смете

12949

Сметная прибыль по смете

8273

Итого

77294

НДС, %

13913

Всего

91207

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

09.08.2016

Согласовано в сумме 91207 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.