

" " 201 г.

г. Тула, ул. Немцова д.17

201 г.

Стоимость
Нормативная
Стоимость

19,515	тыс.руб.
16	чел.час.
2,219	тыс.руб.

Источники
60
Архивы

16,70	394
	284
	205

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____

" " 201_ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____

" " 201_ г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Немцова д.17
Объект №

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта:
Основание:

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

Сметная стоимость 19,515 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 16 чел.час.
Сметная заработная плата 2,219 тыс.руб.

Локальный сметный расчет № 3 (на дополнительные работы)

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Дополнительные работы

Демонтажные работы

1	P67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	0,236	99,95			P67-1-3		
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	85*0,85	99,95	1,00	24	16,70	394	
	СП от ФОТ		%	65*0,8		1,00	20		284	3,24
	ЗТР		чел-ч	13,71			16		205	

Всего по позиции

Исполнитель: 60 883 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 M08-03-572-03 Демонтаж ВРУ
 демонтаж
 МДС 81-
 37.2004 п.
 3.2.1. (4)

1 шт. 1 14,12 M08-03-
 572-03

ЗП	(21,51*1)*0,3	1,00	6	16,70	108
ЭМ	(25,57*1)*0,3	1,00	8	6,22	48
в т.ч. ЗПМ	(1,26*1)*0,3	1,00	(0)	16,70	(6)
МР	(222,28*1)*0	1,00	0	3,32	0
НР от ФОТ		1,00	6		92
СП от ФОТ		1,00	4		59
ЗТР					
%	95*0,85				
%	65*0,8				
цел-ч	(2,32*1)*0,3				

Всего по позиции	24	307	0,70
Итого по подразделу	84	1190	

Заземление

3 M08-02-471-04 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм

10 шт. 0,2

M08-02-
 471-04

ЗП	72,87	1,00	15	16,70	243
ЭМ	47,63	1,00	10	5,73	55
в т.ч. ЗПМ	1,77	1,00	(0)	16,70	(6)
МР	30,94	1,00	6	4,57	28
НР от ФОТ		1,00	14		202
СП от ФОТ		1,00	10		129
ЗТР					
%	95*0,85				
%	65*0,8				
цел-ч	8,29				

Всего по позиции

4 Прайс	шт	2	4462,07	1,00	8924	1,00	8924	1,66
---------	----	---	---------	------	------	------	------	------

Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (2х1500мм)
 Цена: =5162/1.18*1.02

5 M08-02-144-03 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2

100 шт. 0,02

M08-02-
 144-03

ЗП
 ЭМ
 в т.ч. ЗПМ

109,32	1,00	2	16,70	37
0	1,00	0	0,00	0
0	1,00	0	16,70	(0)

Итого по подразделу: 16,70 (0)
 Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				2,19	1,00	0	16,68	1	
	НР от ФОТ			95*0,85		1,00	2		30	0,24
	СП от ФОТ			65*0,8			1		19	
	ЗТР			12,16						

Всего по позиции

6	Прайс-лист	Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 Ц=255р./1,18*0,02	штг	2	220,42	1,00	441	1,00	441	87	0,24
---	------------	---	-----	---	--------	------	-----	------	-----	----	------

Итого по подразделу

					9425				10109		
--	--	--	--	--	------	--	--	--	-------	--	--

Освещение технополюля

7	М08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,4	212,02				М08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	52	16,70	871		
	ЭМ				63,24	1,00	25	3,09	78		
	в т.ч. ЗПМ				0	1,00	(0)	16,70	(0)		
	МР				18,36	1,00	7	9,33	69		
	НР от ФОТ			95*0,85		1,00	49		706	6,08	
	СП от ФОТ			65*0,8			34		453		
	ЗТР			15,20							

Всего по позиции

8	Прайс-лист	Труба жесткая гладкая ПВХ д-20 ИЭК Ц=12р./1,18*1,02	м	40	10,37	1,00	415	1,00	415	2177	6,08
---	------------	---	---	----	-------	------	-----	------	-----	------	------

9 www.etm.ru Держатель для труб 20мм
Цена: =1.6/1.18*1.02

			штг	76	1,38	1,00	105	1,00	105	105	
--	--	--	-----	----	------	------	-----	------	-----	-----	--

10 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

			100 м	0,4	65,63				М08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,70	316		
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,85	11		
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,70	(2)		
	МР				14,38	1,00	6	4,79	28		
	НР от ФОТ			95*0,85			18		258	2,16	

Исполнитель: Архипова И.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СП от ФОТ ЗТР			%	65*0,8	12						165
			цел-ч	5,39							

Всего по позиции

11	Каталог	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5	М	✓ 40	25,31	1,00	1012	1,00	1012	778	✓ 2,16
		РХЦС 1/2016, Цена: =29,28/1.18*1.02									✓
		стр.232									

12 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100	шт.	✓ 0,03	455,63	M10-06-037-12							
					ЗП	1,00	6	16,70	103		
					ЭМ	0	0	0,00	0		
					в т.ч. ЗПМ	0	(0)	16,70	(0)		
					МР	250,95	8	2,13	16		
					НР от ФОТ	1,00	6		88		
					СП от ФОТ	1,00	4		54		
					ЗТР	24,72					
					цел-ч						

Всего по позиции

13	Каталог	Коробка распаечная ОП 80x80x55 IP54 Ц=8,31/1,18*1,02	шт	✓ 3	7,69	1,00	23	1,00	23	261	✓ 0,74
		РХЦС 3/2015									
		стр.264									

14 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

100	шт.	✓ 0,03	424,88	M08-03-591-01							
					ЗП	1,00	9	16,70	147		
					ЭМ	13,19	0	4,76	2		
					в т.ч. ЗПМ	0,38	(0)	16,70	(0)		
					МР	118,76	4	2,22	8		
					НР от ФОТ	1,00	9		119		
					СП от ФОТ	1,00	6		76		
					ЗТР	31,60					
					цел-ч						

Исполнитель:

Архипов И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
15	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт. √ 3		38,76	1,00	22		352	0,95

Итого по подразделу 1853 5239

Итого по разделу 11362 16538

Итого по всем разделам 11362 16538

Зарботная плата 2219

Эксплуатация машин 194

Зарботная плата машинистов 14

Материалы 11186

Накладные расходы по смете 1779

Сметная прибыль по смете 1160

Итого 16538

НДС, % 2977

Всего 19515

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 19515,00
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

04.04.2016г