

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик _____

" " / 2015 г.

Заказчик _____

"УТВЕРЖДАЮ"

" " / 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения пр. Ленина, д. 50, секция А, г. Тула, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 342,355 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 481 чел.час.
Сметная заработная плата 68,364 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Итого, всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,20	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	9	16,00	147	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			8		107	1,26
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	6,32			6		77	

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,20	42,57			P67-4-1		
									332	1,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП								
		НР от ФОТ	%	72	42,57	1,00	9	16,00	136	
		СП от ФОТ	%	52		1,00	7		98	1,17
		ЗТР	цел-ч	5,84			6		71	

Всего по позиции

22

305

1,17

3 М08-03-599-09 Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 16,00 7,96
 Ремонт МДС Масса шитка до 6 кг
 81-37.2004 п.
 3.2.1. (4)

М08-03-599-09

ЭП	7,12	1,00	114	16,00	1823	
ЭМ	0,84	1,00	13	6,31	85	
в т.ч. ЭПМ	0,04	1,00	(1)	16,00	(10)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ	%	81	109		1485	12,29
СП от ФОТ	%	52	74		953	
ЗТР	цел-ч	0,768				

Всего по позиции

310

4346

12,29

4 Р67-3-1	100 м	0,50	70,58			
Демонтаж кабеля			70,28	1,00	35	16,00
ЭП			0,30	1,00	0	7,87
ЭМ			0,13	1,00	(0)	16,00
в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0	0,00
МР				1,00	30	
НР от ФОТ	%	72			405	4,82
СП от ФОТ	%	52			293	
ЗТР	цел-ч	9,64				

Всего по позиции

88

1261

4,82

Прямые затраты по разделу	180	2755
Накладные расходы по разделу	154	2095
Сметная прибыль по разделу	109	1394
Итого по разделу	443	6244

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36

М08-03-572-03



3П	21,51	1,00	22	16,00	344
3М	25,57	1,00	26	6,39	163
В П.Ч. 3ПМ	1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
МР	222,28	1,00	222	3,42	760
НР ОР ФОР			22		295
СН ОР ФОР			15		189
37Р					
	81				2,32
	52				
УЕП-Ч	2,32				

307	1751	2,32
-----	------	------

6	www.etm.ru	Лит с монтажной панелью ШМПТ 650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717
		Цена: =4015/1.18*1.02*1.071					

1 шт.	9,00	10,78	M08-03-
-------	------	-------	---------

				575-01	
ЭП		10,38	1,00	93	16,00
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00
В П.Ч.	ЗЛМ	0,00	1,00	(0)	16,00
МП		0,40	1,00	4	10,53
HP OT ΦOT					
CII OT ΦOT	%		81		
	%		52		
CTP	уел-ч		1,12		
					1495
					0
					(0)
					38
					1211
					777
					10,08

247	3521	10,08
-----	------	-------

8	Прямо-IEK от Выходатель-разведчинный ВР32М-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779
30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071							

9	Прайс IEK от АБТ, БИРЛ, БА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ра С ИСК	шт.	4,00	269,45	1,00	1078	1,00	1078
30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071+1.02							

10	Прайт-лист	Авт. Выкл. БА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286
	IEK от	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02							
	30.10.2015								

11	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----

12	www.etm.ru	Шина металл 5*30 мм2 (1 м)	(кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287
		Цена: =1035/1,18*1,02*1,071								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, Масса щитка до 6 кг ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 шт.	12,00	70,24					
						M08-03-599-09				
					23,73	1,00	285	16,00	4556	
					2,79	1,00	33	6,31	211	
					0,13	1,00	(2)	16,00	(25)	
					43,72	1,00	525	6,18	3242	
						1,00	272		3711	30,72
							186		2382	

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	12,00	381,42	1,00	4577	1,00	4577	
----	------------	--	-----	-------	--------	------	------	------	------	--

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	31,00	10,78					
						M08-03-575-01				
		ЗП			10,38	1,00	322	16,00	5148	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	12	10,53	131	
		НР от ФОТ					306		4170	34,72
		СП от ФОТ					209		2677	
		ЗТР								

Всего по позиции

18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
----	-----------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	27,00	68,36	1,00	1846	1,00	1846	
----	-----------------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ЛЕК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	12,00	48,81	1,00	586	1,00	586	

21	Прайс-лист ЛЕК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	12,00	48,81	1,00	586	1,00	586	
----	------------------------------------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Кабельная система

22	M08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	1,60	995,31					
						M08-02-411-01				
		ЗП			244,01	1,00	390	16,00	6247	
		ЭМ			158,17	1,00	253	5,76	1458	
		В т.ч. ЭПМ			2,27	1,00	(4)	16,00	(58)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	374		5107	44,42
		СП от ФОТ					256		3279	
		ЗТР			27,76					

Всего по позиции

23	5090801	Трос стальной	м	160,00	48,04	1,00	7686	1,00	7686	
							1273		16091	44,42

24	Каталог ЕХЦС Металлоручкав РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	80,00	55,31	1,00	4425	1,00	4425	
----	---	------------------------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--

25	Каталог ЕХЦС Металлоручкав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	м	80,00	32,43	1,00	2594	1,00	2594	
----	---	------------------------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,005	37896,75	1,00	189	1,00	189	
----	---------	--	---	-------	----------	------	-----	------	-----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,80	171,43			M08-02-412-05		
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЭП	102,67	1,00	82	16,00	1314		
ЭМ	21,26	1,00	17	6,69	114		
в т.ч. ЭПМ	1,39	1,00	(1)	16,00	(18)		
МР	47,50	1,00	38	4,54	173		
НР от ФОТ		1,00	79		1079		
СП от ФОТ			54		693		
ЗТР							9,34
%	81						
%	52						
цел-ч	11,68						

Всего по позиции	270	3373	9,34
-------------------------	------------	-------------	-------------

28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10	М	80,00	233,87	1,00	18710	1,00	18710		
3/2015, стр.	Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071									
210										

29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,80	65,63			M08-02-412-02		
----	---------------	---	-------	------	-------	--	--	---------------	--	--

ЭП	47,38	1,00	38	16,00	606		
ЭМ	3,87	1,00	3	6,68	21		
в т.ч. ЭПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(3)		
МР	14,38	1,00	12	4,86	56		
НР от ФОТ		1,00	36		493		
СП от ФОТ			25		317		
ЗТР							4,31
%	81						
%	52						
цел-ч	5,39						

Всего по позиции	114	1493	4,31
-------------------------	------------	-------------	-------------

30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5	М	80,00	26,94	1,00	2155	1,00	2155		
3/2015, стр.	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071									
210										

31	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м	3,75	548,03			E46-03-011-01		
----	---------------	---	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЭП	134,19	1,00	503	16,00	8051		
ЭМ	413,84	1,00	1552	4,04	6270		
в т.ч. ЭПМ	38,16	1,00	(143)	16,00	(2290)		
МР	0,00	1,00	0	0,00	0		
НР от ФОТ		1,00	640		8686		
СП от ФОТ			385		4964		
ЗТР							58,65
%	84						
%	48						
цел-ч	15,64						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

3080 27971 58,65

32 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м 3,75 212,02

M08-10-010-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

130,42 1,00 489 16,00 7825
63,24 1,00 237 5,50 1304
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
18,36 1,00 69 10,00 689
1,00 465 6338
52 318 4069
% 81
% 52
цел-ч 15,20

57,00

Всего по позиции

1578 20225 57,00

33 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 20мм

М 295,00 7,87 1,00 2322 1,00 2322

Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071

34 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 32мм

М 80,00 17,96 1,00 1437 1,00 1437

Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071

35 www.etm.ru Держатель для труб 20мм

шт. 516,00 1,48 1,00 764 1,00 764

Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071

36 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм

шт. 140,00 4,17 1,00 584 1,00 584

Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071

37 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

100 м 0,80 171,43

M08-02-412-05

первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

102,67 1,00 82 16,00 1314
21,26 1,00 17 6,69 114
1,39 1,00 (1) 16,00 (18)
47,50 1,00 38 4,54 173
1,00 79 1079
81 54 693
% 81
% 52
цел-ч 11,68

9,34

Всего по позиции

270 3373 9,34

38 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*10

М 80,00 233,87 1,00 18710 1,00 18710

3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071

210



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

39	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	1,60	65,63					
		ЗП			47,38	1,00	76	16,00	1213	
		ЭМ			3,87	1,00	6	6,68	41	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(6)	
		МР			14,38	1,00	23	4,86	112	
		НР от ФОТ					72		987	8,62
		СП от ФОТ					50		634	
		ЗТР		5,39						

Всего по позиции

40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5	М	160,00	26,94	1,00	4310	1,00	4310		
210	3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071									

227 2987 8,62

41	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1,35	83,77					
		ЗП			55,29	1,00	75	16,00	1194	
		ЭМ			5,60	1,00	8	6,68	52	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			22,68	1,00	31	4,59	141	
		НР от ФОТ					71		974	8,49
		СП от ФОТ					49		625	
		ЗТР		6,29						

M08-02-412-03

Всего по позиции

42	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4	М	135,00	62,45	1,00	8431	1,00	8431		
210	3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071									

234 2986 8,49

43	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,24	455,63					
		ЗП			204,68	1,00	49	16,00	786	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			250,95	1,00	60	2,32	140	
		НР от ФОТ					49		668	5,93
		СП от ФОТ					32		409	

M10-06-037-12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			чел-ч	24,72						

Всего по позиции

44 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 24,00 7,69 1,00 185 1,00 185

190 2003 5,93

45 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100 0,34 338,64
отверстий

ЗП 90,86 1,00 31 16,00 494
ЭМ 247,78 1,00 84 5,50 463
в т.ч. ЭПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
МР 0,00 1,00 0 0,00 0
НР от ФОТ 84 31 415
СП от ФОТ 48 18 237
ЗТР 11,40 3,88

Всего по позиции

164 1609 3,88

46 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 мм до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 0,42 54,04
отверстий

ЗП 43,76 1,00 18 16,00 294
ЭМ 10,28 1,00 4 5,50 24
в т.ч. ЭПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
МР 0,00 1,00 0 0,00 0
НР от ФОТ 66 14 194
СП от ФОТ 40 9 118
ЗТР 5,49 2,31

Всего по позиции

45 630 2,31

47 P69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)

100 0,42 155,88
отверстий

ЗП 126,24 1,00 53 16,00 848
ЭМ 29,64 1,00 12 5,50 68
в т.ч. ЭПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
МР 0,00 1,00 0 0,00 0
НР от ФОТ 66 41 560
СП от ФОТ 40 27 339
ЗТР 15,84 6,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

133 1815 6,65

48 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м²

1 м³ 0,076 2002,23
задел
ки

ЗП	568,66	1,00	43	16,00	691
ЭМ	24,41	1,00	2	9,25	17
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	1409,16	1,00	107	5,11	547
НР от ФОТ		1,00	43		580
СП от ФОТ			26		332
ЗТР	75,22				5,72

Всего по позиции

221 2167 5,72

49 Р61-1-2
{К=2}

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100
при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)

100 0,39 1923,26
М2
повер

ЗП	658,42	1,00	257	16,00	4109
ЭМ	38,14	1,00	15	7,93	118
в т.ч. ЭПМ	16,16	1,00	(6)	16,00	(101)
МР	1226,70	1,00	478	4,50	2153
НР от ФОТ		1,00	208		2821
СП от ФОТ			132		1684
ЗТР	84,74				33,05

Всего по позиции

1090 10885 33,05

50 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
МДС35 п.4.7

100 0,39 1442,59
М2
окраш
иваем
ой

ЗП	432,56	1,15	194	16,00	3104
ЭМ	6,91	1,25	3	9,25	31
в т.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(1)
МР	1003,12	1,00	391	4,95	1937
НР от ФОТ		1,15	184		2484
СП от ФОТ			91		1149
ЗТР	51,01				22,88

Всего по позиции

863 8705 22,88

Электроустановочные изделия



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

51	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке	шт.	100	0,24	424,88				
		ЗП				292,93	1,00	70	16,00	1125
		ЭМ				13,19	1,00	3	5,85	19
		в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)
		МР				118,76	1,00	29	2,33	66
		НР от ФОТ					1,00	67		912
		СП от ФОТ						46		586
		ЗТР				31,60				

52	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	24,00	29,46	1,00	707	1,00	707	7,58
		Всего по позиции					215		2708	

Светотехнические изделия

53	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноклавишный	шт.	100	0,24	1420,03				
		ЗП				654,83	1,00	157	16,00	2515
		ЭМ				201,43	1,00	48	6,49	314
		в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(3)	16,00	(43)
		МР				563,77	1,00	135	3,24	438
		НР от ФОТ					1,00	152		2072
		СП от ФОТ						104		1330
		ЗТР				70,64				

54	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖК "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	24,00	648,05	1,00	1553	1,00	1553	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								
		Всего по позиции					596		6669	16,95

Система уравнивания потенциалов

55	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,15	548,03					
		ЗП			134,19	1,00	20	16,00	322	
		ЭМ			413,84	1,00	62	4,04	251	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(6)	16,00	(92)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ					26		348	
		СП от ФОТ					15		199	
		ЗТР			15,64					2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							123		1120	2,35

56	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	72	16,00	1148	
		ЭМ			63,24	1,00	35	5,50	191	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	10	10,00	101	
		НР от ФОТ				1,00	68		930	
		СП от ФОТ					47		597	8,36
		ЗТР			15,20					

Всего по позиции							232		2967	8,36
57	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433	
		Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071								

58	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142	
		Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071								

59	M08-02-412-04	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,55	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	43	16,00	693	
		ЭМ			11,60	1,00	6	6,68	43	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(7)	
		МР			36,93	1,00	20	4,48	91	
		НР от ФОТ				1,00	42		567	4,93
		СП от ФОТ					28		364	
		ЗТР			8,96					

Всего по позиции							139		1758	4,93
60	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,055	63261,61	1,00	3479	1,00	3479	

Прямые затраты по разделу	115055	184670	
Накладные расходы по разделу	3430	46681	
Сметная прибыль по разделу	2237	28643	
Итого по разделу	120720	259994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 3. Заземление

61	E01-02-057-02	Разработка грунтового в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа грунтов 2	МЗ	0,063	1122,66					
		ЗП			1122,66	1,00	71	E01-02-057-02		1132
		НР от ФОТ				1,00	51	16,00		691
		СП от ФОТ					27			351
		ЗТР			154,00					9,70

Всего по позиции

149 2174 9,70

62	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37					
		ЗП			94,05	1,00	28	M08-02-471-01		451
		ЗМ			50,90	1,00	15	6,35		97
		В т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00		(12)
		МР			29,42	1,00	9	5,19		46
		НР от ФОТ				1,00	27			375
		СП от ФОТ					19			241
		ЗТР			10,70					3,21

Всего по позиции

98 1210 3,21

63	M01-011	Базовый установочный, марка стали ВСтЗкп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	--	---	-------	----------	------	------	------	------	--

64	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	--	--

		ЗП			187,23	1,00	19	M08-02-472-07		300
		ЗМ			75,54	1,00	8	6,26		47
		В т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00		(5)
		МР			85,71	1,00	9	4,10		35
		НР от ФОТ				1,00	18			247
		СП от ФОТ					12			159
		ЗТР			21,30					2,13

Всего по позиции

66 788 2,13

65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	--

66	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
		ЗП			145,91	1,00	44	M08-02-472-02		700
		ЗМ			67,87	1,00	20	6,24		127
		В т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00		(13)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР			%	81	49,38	1,00	15	5,23	77	
НР от ФОТ			%	52		1,00	42		578	4,98
СП от ФОТ			цел-ч	16,60			29		371	
ЗТР										

Всего по позиции

67	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
							150		1853	4,98

68	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
ЗП			%	61	620,39	1,00	39	16,00	625	
НР от ФОТ			%	31		1,00	28		381	5,58
СП от ФОТ			цел-ч	88,50			15		194	
ЗТР										

Всего по позиции

			100 м2	0,027	367,84		82	E13-03-004-26	1200	5,58
--	--	--	--------	-------	--------	--	----	---------------	-------------	-------------

ЗП					32,48	1,15	1	16,00	16	
ЗМ					5,64	1,25	0	5,89	1	
В т.ч. ЗПМ					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ			%	69		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ			%	48			1		8	
ЗТР			цел-ч	3,83						

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу					3725				7128	
Накладные расходы по разделу					167				2283	
Сметная прибыль по разделу					103				1324	
Итого по разделу					3996				10735	

Раздел 4. Пусконаладочные работы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

70	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунальным аппаратам и электроприборам	1 линия	111,00	3,83			П01-11- 028-01		
	ЗП				3,83	1,00	425	16,00	6802	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	276		3741	35,52
	СП от ФОТ		%	32			170		2177	
	ЗТР		цел-ч	0,32						

Всего по позиции	871	12720	35,52							
-------------------------	------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

71	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60			П01-11- 010-01		
	ЗП				14,60	1,00	15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		цел-ч	1,22						

Всего по позиции	30	428	1,22							
-------------------------	-----------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Прямые затраты по разделу	440	7036								
----------------------------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Накладные расходы по разделу	285	3870								
-------------------------------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Сметная прибыль по разделу	176	2252								
-----------------------------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по разделу	901	13158								
-------------------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по всем разделам	290131									
-------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Масса мусора	0									
---------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заработная плата	4273	68364								
-------------------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Эксплуатация машин	2482	11646								
---------------------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

в том числе заработная плата машинистов	171	2733								
--	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Материалы	112644	121579								
------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Затраты на производство работ в зимнее время	0									
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Накладные расходы по смете	4036	54929								
-----------------------------------	-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Сметная прибыль по смете	33613									
---------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого

290131

НДС, %

18,00

52224

Всего

342355

Составили

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверили

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 342355,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик