

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Кутузова, д. 4, г. Тула, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 403,552 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 575 чел.час.
Сметная заработная плата 81,86 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,20	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	9	16,00	147	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	8		107	1,26
		СП от ФОТ	%	52			6		77	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,20	42,57			R67-4-1	332	1,26
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	--	---------	-----	------

11802

Исполнитель:

Архипова И.Г.

Всего по позиции			310	4346	12,29
4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,50	70,58
		ЗП			70,28
		ЭМ		1,00	16,00
		в т.ч. ЭПМ		0	7,87
		МР		(0)	16,00
		НР от ФОТ	%	0	0,00
		СП от ФОТ	%	72	1,00
		ЗТР	цел-ч	52	293
				9,64	
Всего по позиции			88	1261	4,82

Прямые затраты по разделу	180	2755
Накладные расходы по разделу	154	2095
Сметная прибыль по разделу	109	1394
Итого по разделу	443	6244

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм

1 шт.	1,00	269,36
-------	------	--------

M08-03-
572-03

Исполнитель:

©1997-2015 Data Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЗП			25,57	1,00	26	6,39	163	
		ЭМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		в т.ч. ЗПМ			222,28	1,00	222	3,42	760	
		МР								
		НР от ФОТ		81			22		295	2,32
		СП от ФОТ		52			15		189	
		ЗТР		цел-ч	2,32					

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ЦМПг 650х500х220 IP 54 (ШРМ-З) Цена: =4015/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	1751	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78						
							M08-03-575-01				
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00	1495		
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР			0,40	1,00	4	10,53	38		
		НР от ФОТ		81			89		1211	10,08	
		СП от ФОТ		52			61		777		
		ЗТР		цел-ч	1,12						

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	3521	10,08
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	269,45	1,00	1078	1,00	1078		
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286		
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17		
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) Цена: =1035/1.18*1.02*1.071	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287		

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	16,00	70,24			M08-03-599-09		
		ЭП			23,73	1,00	380	16,00	6075	
		ЭМ			2,79	1,00	45	6,31	282	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(2)	16,00	(33)	
		МР			43,72	1,00	700	6,18	4323	
		НР от ФОТ	%	81			363		4947	40,96
		СП от ФОТ	%	52			248		3176	
		ЗТР	чел-ч	2,56						
Всего по позиции							1736		18803	40,96
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	16,00	381,42	1,00	6103	1,00	6103	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	52,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЭП			10,38	1,00	540	16,00	8636	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	21	10,53	219	
		НР от ФОТ	%	81			513		6995	58,24
		СП от ФОТ	%	52			351		4491	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
Всего по позиции							1425		20341	58,24
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.02*1.071	шт.	48,00	68,36	1,00	3281	1,00	3281	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38	M08-02-411-04				
		ЗП	ввод		7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	

Всего по позиции 23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	1,75	995,31	M08-02-411-01					
		ЗП			244,01	1,00	427	16,00	6832		
		ЭМ			158,17	1,00	277	5,76	1594		
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(4)	16,00	(64)		
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0		
		НР от ФОТ	%	81		1,00	409		5586	48,58	
		СП от ФОТ	%	52			280		3586		
		ЗТР	чел-ч	27,76							

Всего по позиции 1393 17598 48,58

24 5090801 Трос стальной м 175,00 48,04 1,00 8407 1,00 8407

25 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32
3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071 м 95,00 55,31 1,00 5254 1,00 5254
стр.277



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	м	80,00	32,43	1,00	2594	1,00	2594	
27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,005	37896,75	1,00	189	1,00	189			
28	M08-02-412-07 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	100 м	0,15	358,75	M08-02- 412-07					
	ЗП		189,16	1,00	28	16,00	454			
	ЭМ		46,39	1,00	7	6,68	46			
	в т.ч. ЗПМ		3,03	1,00	(0)	16,00	(7)			
	МР		123,20	1,00	18	4,39	81			
	НР от ФОТ	%	81		27		373			3,23
	СП от ФОТ	%	52		19		240			
	ЗТР	цел-ч	21,52							

Всего по позиции

99 1194 3,23

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 25
3/2015, стр. Цена: =618.91/1.18*1.02*1.071
210

30 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 70 мм2

100 м	0,80	171,43	M08-02- 412-05							
ЗП		102,67	1,00	82	16,00	1314				
ЭМ		21,26	1,00	17	6,69	114				
в т.ч. ЗПМ		1,39	1,00	(1)	16,00	(18)				
МР		47,50	1,00	38	4,54	173				
НР от ФОТ	%	81		79		1079				9,34
СП от ФОТ	%	52		54		693				
ЗТР	цел-ч	11,68								

Всего по позиции

270 3373 9,34

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10
3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071
210

м	80,00	233,87	1,00	18710	1,00	18710				
---	-------	--------	------	-------	------	-------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,80	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	38	16,00	606	
	ЭМ				3,87	1,00	3	6,68	21	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(3)	
	МР				14,38	1,00	12	4,86	56	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	36		493	4,31
	СП от ФОТ		%	52			25		317	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции			114						1493	4,31
33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		м	80,00	26,94	1,00	2155	1,00	2155	

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	4,60	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП		Бороз		134,19	1,00	617	16,00	9876	
	ЭМ				413,84	1,00	1904	4,04	7691	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(176)	16,00	(2809)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	785		10655	71,94
	СП от ФОТ		%	48			472		6089	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции			3778						34311	71,94
35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	4,60	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	600	16,00	9599	
	ЭМ				63,24	1,00	291	5,50	1600	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	84	10,00	845	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	570		7775	69,92
	СП от ФОТ		%	52			390		4991	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции			1935						24810	69,92
36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	400,00	7,87	1,00	3148	1,00	3148	

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	м	60,00	17,96	1,00	1078	1,00	1078	
38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	700,00	1,48	1,00	1036	1,00	1036	
39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	105,00	4,17	1,00	438	1,00	438	
40	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,60	171,43				M08-02-412-05	
			%	81		1,00	59	4,54	809	7,01
			%	52			41		519	
			цел-ч	11,68						
			ЗТР							

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*10 3/2015, стр. 210 Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071	м	60,00	233,87	1,00	14032	1,00	14032	2528	7,01
----	---	---	-------	--------	------	-------	------	-------	------	------

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	1,60	65,63				M08-02-412-02	
			%		47,38	1,00	76	16,00	1213	
			%		3,87	1,00	6	6,68	41	
			%		0,25	1,00	(0)	16,00	(6)	
			%		14,38	1,00	23	4,86	112	
			%	81		1,00	72		987	8,62
			%	52			50		634	
			цел-ч	5,39						
			ЗТР							

Всего по позиции

227	2987	8,62
-----	------	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	М	160,00	26,94	1,00	4310	1,00	4310	1,00	4310

44	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	2,40	83,77				M08-02-412-03		
	ЗП			55,29	1,00	133		16,00	2123	
	ЭМ			5,80	1,00	14		6,68	93	
	в т.ч. ЗПП			0,38	1,00	(1)		16,00	(15)	
	НР			22,68	1,00	54		4,59	250	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	127			1732	15,10
	СП от ФОТ	%	52			87			1112	
	ЗТР	чел-ч	6,29							

	Всего по позиции							415	5310	15,10
45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071 210	М	240,00	62,45	1,00	14988	1,00	14988	1,00	14988

46	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,24	455,63				M10-06-037-12		
	ЗП			204,68	1,00	49		16,00	786	
	ЭМ			0,00	1,00	0		0,00	0	
	в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	(0)		16,00	(0)	
	НР			250,95	1,00	60		2,32	140	
	НР от ФОТ	%	85		1,00	49			668	5,93
	СП от ФОТ	%	52			32			409	
	ЗТР	чел-ч	24,72							

	Всего по позиции							190	2003	5,93
47	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264 Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт.	24,00	7,69	1,00	185	1,00	1,00	185	

48	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,34	338,64				E46-03-014-47		
	ЗП			90,86	1,00	31		16,00	494	
	ЭМ			247,78	1,00	84		5,50	463	

Исполнитель:

Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	31		415	3,88
		СП от ФОТ	%	48			18		237	
		ЗТР	чел-ч	11,40						
		Всего по позиции					164		1609	3,88
49	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,58	54,04			P69-2-1		
		отверстий								
		ЗП			43,76	1,00	25	16,00	406	
		ЭМ			10,28	1,00	6	5,50	33	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	20		268	3,18
		СП от ФОТ	%	40			13		162	
		ЗТР	чел-ч	5,49						

		Всего по позиции					64		869	3,18
50	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (по толщине 500мм)	100	0,58	155,88			P69-2-2		
		отверстий								
		ЗП			126,24	1,00	73	16,00	1172	
		ЭМ			29,64	1,00	17	5,50	95	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	57		774	9,19
		СП от ФОТ	%	40			37		469	
		ЗТР	чел-ч	15,84						

		Всего по позиции					184		2510	9,19
51	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,092	2002,23			E46-03-017-05		
		ЗП			568,66	1,00	52	16,00	837	
		ЭМ			24,41	1,00	2	9,25	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1409,16	1,00	130	5,11	662	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	52		703	6,92
		СП от ФОТ	%	48			31		402	
		ЗТР	чел-ч	75,22						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,475	1923,26			P61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	313	16,00	5004	
	ЭМ				38,14	1,00	18	7,93	144	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(8)	16,00	(123)	
	МР				1226,70	1,00	583	4,50	2622	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	253		3435	40,25
	СП от ФОТ		%	40			160		2051	
	ЗТР		чел-ч	84,74						

Всего по позиции										
53	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,475	1442,59		1327		13256	40,25
	ЗП				432,56	1,15	236	16,00	3781	
	ЭМ				6,91	1,25	4	9,25	38	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(1)	
	МР				1003,12	1,00	476	4,95	2359	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	225		3026	27,86
	СП от ФОТ		%	37			110		1399	
	ЗТР		чел-ч	51,01						

Всего по позиции										
54	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,24	424,88		1051		10603	27,86
	ЗП				292,93	1,00	70	16,00	1125	
	ЭМ				13,19	1,00	3	5,85	19	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	29	2,33	66	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	67		912	7,58
	СП от ФОТ		%	52			46		586	
	ЗТР		чел-ч	31,60						

Всего по позиции										
55	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	24,00	29,46	1,00	707	1,00	2708	7,58

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

56	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,24	1420,03						
	ЗП			654,83		1,00	157	M08-03-593-06		
	ЭМ			201,43		1,00	48	16,00	2515	
	в т.ч. ЗПМ			11,11		1,00	(3)	6,49	314	
	МР			563,77		1,00	135	16,00	(43)	
	НР от ФОТ					1,00	152	3,24	438	
	СП от ФОТ					1,00	104		2072	16,95
	ЗТР								1330	

Всего по позиции										
57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	24,00	648,05	1,00	15553	1,00	15553	
Цена: =700/1.18*1.071*1.02										

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,15	548,03					
	ЗП			134,19		1,00	20	E46-03-011-01		
	ЭМ			413,84		1,00	62	16,00	322	
	в т.ч. ЗПМ			38,16		1,00	(6)	4,04	251	
	МР			0,00		1,00	0	16,00	(92)	
	НР от ФОТ					1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ					1,00	26		348	2,35
	ЗТР						15		199	

Всего по позиции										
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02					
	ЗП			130,42		1,00	72	M08-10-010-01		
	ЭМ			63,24		1,00	35	16,00	1148	
	в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	(0)	5,50	191	
	МР			18,36		1,00	10	16,00	(0)	
	НР от ФОТ					1,00	68	10,00	101	
	СП от ФОТ					1,00	47		930	8,36
	ЗТР								597	

Всего по позиции										
							232		2967	8,36



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433	
61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142	
62	M08-02-412-04	Заягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,55	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	43	16,00	693	
	ЭМ				11,60	1,00	6	6,68	43	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				36,93	1,00	20	4,48	91	
	НР от ФОТ		%	81			42		567	4,93
	СП от ФОТ		%	52			28		364	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции							139		1758	4,93
63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,055	63261,61	1,00	3479	1,00	3479	
Прямые затраты по разделу							132714		217794	
Накладные расходы по разделу							4200		57148	
Сметная прибыль по разделу							2739		35079	
Итого по разделу							139652		310021	
Раздел 3. Заземление										
64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ		%	61			51		691	9,70
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						
Всего по позиции							149		2174	9,70
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	

Всего по позиции									
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002
67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07	
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35
		НР от ФОТ		81		1,00	18		247
		СП от ФОТ		52			12		159
		ЗТР	цел-ч	21,30					

Всего по позиции									
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	Т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	788 2,13
69	М08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			М08-02-472-02	
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		578 4,98
		СП от ФОТ	%	52			29		371
		ЗТР	цел-ч	16,60					

Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	4,98
71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	100	0,063	620,39			E01-02-061-01		
		ЗП	м3		620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	5,58

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП ОТ ФОТ			%	31	88,50	15	194			
ЗТР										

Всего по позиции

72	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100	0,027	367,84				1200	5,58
		м2						E13-03-004-26		
		окраш								
		иваем								
		ой								
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69			1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	цел-ч	3,83						

Всего по позиции

							12		71	0,12
--	--	--	--	--	--	--	----	--	----	------

Прямые затраты по разделу

							3725		7128	
--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--

Накладные расходы по разделу

							167		2283	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	------	--

Сметная прибыль по разделу

							103		1324	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	------	--

Итого по разделу

							3996		10735	
--	--	--	--	--	--	--	------	--	-------	--

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	127,00	3,83			P01-11-028-01		
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55			486	16,00	7783	
		СП от ФОТ	%	32			316		4281	40,64
		ЗТР	цел-ч	0,32			195		2491	

Всего по позиции

74	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			P01-11-010-01	14555	40,64
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55			15	16,00	234	
							9		129	1,22

Исполнитель:
Архипова И.Г.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			32								75
			8								6
			СП от ФОТ								
			ЗТР								
			чел-ч								1,22