

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____ /

Заказчик _____ / _____ /

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Кутузова, д. 31
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 301,384 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 439 чел.час.
Сметная заработная плата 62,096 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,15	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	7	16,00	111	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72	1,00	1,00	6		81	0,95
		СП от ФОТ	%	52			5		58	
		ЗТР	чел-ч	6,32						
Всего по позиции										
2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,15	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	6	16,00	102	
		НР от ФОТ	%	72	1,00	1,00	5		73	0,88
		СП от ФОТ	%	52			4		53	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель:

15

Щетка Т.В.

0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	М08-03-599-09 Демонтаж элажных щитов демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)		1 шт.	12,00	7,96			М08-03- 599-09		
	ЗП				7,12	1,00	85	16,00	1 367	
	ЭМ				0,84	1,00	10	6,31	64	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(8)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	82		1 114	9,22
	СП от ФОТ		%	52			56		715	
	ЗТР		чел-ч	0,768						

Всего по позиции			233				3 260		9,22	
4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,40	70,58			Р67-3-1		
	ЗП				70,28	1,00	28	16,00	450	
	ЭМ				0,30	1,00	0	7,87	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	24		325	3,86
	СП от ФОТ		%	52			18		235	
	ЗТР		чел-ч	9,64						

Всего по позиции			70				1 011		3,86	
Прямые затраты по разделу			137				2 096			
Накладные расходы по разделу			117				1 593			
Сметная прибыль по разделу			83				1 061			
Итого по разделу			336				4 750			

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	М08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			М08-03- 572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		295	2,32
	СП от ФОТ		%	52			19		188	
	ЗТР		чел-ч	2,32						

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМПг-650x500x220 IP 54 (ЩРNM-Э) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	7,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	73	16,00	1 163	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	3	10,53	29	
		НР от ФОТ	%	81			69		942	7,84
		СП от ФОТ	%	52			47		605	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	3,00	269,45	1,00	808	1,00	808	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных) ЗП	1 шт.	12,00	70,24					

Исполнитель: 
599-09
Щетка ТВ 4 556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2,79	1,00	33	6,31	211	
		ЭМ			0,13	1,00	(2)	16,00	(25)	
		в т.ч. ЗПМ			43,72	1,00	525	6,18	3 242	
		МР				1,00	272		3 711	30,72
		НР от ФОТ	%	81		1,00	186		2 382	
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	12,00	381,42	1,00	4 577	1,00	4 577	30,72
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	39,00	10,78					
M08-03-575-01										
	ЗП				10,38	1,00	405	16,00	6 477	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	16	10,53	164	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	385		5 246	43,68
	СП от ФОТ		%	52			263		3 368	
	ЗТР		цел-ч	1,12						

Всего по позиции										
18	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	3,00	71,62	1,00	215	1,00	215	

19	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	36,00	68,36	1,00	2 461	1,00	2 461	
----	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------	-------	--

20	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	12,00	48,81	1,00	586	1,00	586	
----	------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

21	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	12,00	48,81	1,00	586	1,00	586	
----	------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
Ввод										
	ЗП				7,21	1,00				
	ЭМ				0,00	1,00				

Исполнитель:
Щетка, Ю.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

29	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,80	171,43			M08-02-412-05	819	2,16
	ЗП				102,67	1,00	82	16,00	1	314
	ЭМ				21,26	1,00	17	6,69		114
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР				47,50	1,00	38	4,54		173
	НР от ФОТ		%	81		1,00	79		1	079
	СП от ФОТ		%	52			54			693
	ЗТР		цел-ч	11,68						

Всего по позиции

30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,80	65,63			M08-02-412-02	3	373
	ЗП				47,38	1,00	38	16,00		606
	ЭМ				3,87	1,00	3	6,68		21
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(3)	
	МР				14,38	1,00	12	4,86		56
	НР от ФОТ		%	81		1,00	36		493	4,31
	СП от ФОТ		%	52			25			317
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции

31	Каталог РХЦС ВВГнг(А)-LS 5*25 3/2015, стр. Цена: =649.42/1.18*1.071*1.02 210		М	15,00	601,22	1,00	9	018	1,00	9	018
----	------------------------------------------------------------------------------------	--	---	-------	--------	------	---	-----	------	---	-----

32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02 210		М	40,00	233,87	1,00	9	355	1,00	9	355
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	-------	--------	------	---	-----	------	---	-----

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		М	40,00	26,94	1,00	1	078	1,00	1	078
----	------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	-------	-------	------	---	-----	------	---	-----

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	3,45	548,03						
	ЗП				134,19	1,00					
	ЭМ				413,84	1,00					



Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
%											
чел-ч											
15,64											
2 834											
25 732 53,96											
M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей											
100 м											
3,45											
212,02											
M08-10-010-01											
ЗП											
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
%											
81											
52											
чел-ч											
15,20											
1 450											
18 606 52,44											
www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм											
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02											
М											
300,00											
7,87											
1,00											
2 361											
1,00											
2 361											
www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм											
Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02											
М											
45,00											
17,96											
1,00											
808											
www.etm.ru Держатель для труб 20мм											
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02											
шт.											
525,00											
1,48											
1,00											
777											
www.etm.ru Держатель для труб 32 мм											
Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02											
шт.											
78,00											
4,17											
1,00											
325											
www.etm.ru Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава											
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2											
100 м											
0,45											
171,43											
M08-02-412-05											
ЗП											
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
%											
81											
52											
чел-ч											
11,68											
1 896											
18 606 52,44											

Исполнитель: Щетка Т.В.

42	М08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	1,20	65,63	М08-02-412-02
	ЗП				47,38	1,00
	ЭМ				3,87	1,00
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00
	МР				14,38	1,00
	НР от ФОТ		%	81		1,00
	СП от ФОТ		%	52		
	ЗТР		цел-ч	5,39		
						57
						5
						(0)
						17
						54
						37
						910
						31
						(5)
						84
						741
						476
						6,47

44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1,80	83,77	M08-02-412-03	
		ЗП			55,29	100	1 592
		ЭМ			5,80	10	70
		в т.ч. ЗПМ			0,38	(1)	(11)
		МР			22,68	41	187
		НР от ФОТ	‰	81		95	1 298
		СП от ФОТ	‰	52		65	834
		ЗТР	цел-ч	6,29			11,32

46	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,18	455,63	M10-06-037-12
	ЭП				204,68	37 16,00 589
	ЭМ				0,00	0 0,00 0
	в т.ч. ЭПМ				0,00	(0) 16,00 (0)
	МР				250,95	исполнитель: 105
	НР от ФОТ		85		1,00	37 306
	СП от ФОТ		52		1,00	метка Т.В. 4, #5

исполнитель: *М.Ю. Смирнов*
37 105 601 4, 45
Щетка Т.В. 306

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ЗТР			Чел-ч 24,72									
Всего по позиции												
47	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264 Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02		шт.	18,00	7,69	1,00	138	1,00	1 501	4,45		
Электроустановочные изделия												
48	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0,18	424,88	M08-03-591-01						
	ЗП				292,93	1,00	53	16,00	844			
	ЭМ				13,19	1,00	2	5,85	14			
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)			
	МР				118,76	1,00	21	2,33	50			
	НР от ФОТ		%	81		1,00	50		684	5,69		
	СП от ФОТ		%	52			34		439			
	ЗТР		Чел-ч 31,60									
Всего по позиции												
49	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	18,00	29,46	1,00	530	1,00	2 031	5,69		
Светотехнические изделия												
50	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0,18	1 420,03	M08-03-593-06						
	ЗП				654,83	1,00	118	16,00	1 886			
	ЭМ				201,43	1,00	36	6,49	235			
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(2)	16,00	(32)			
	МР				563,77	1,00	101	3,24	329			
	НР от ФОТ		%	81		1,00	114		1 554	12,72		
	СП от ФОТ		%	52			78		997			
	ЗТР		Чел-ч 70,64									
Всего по позиции												
51	Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02		шт.	18,00	648,05	1,00	11 665	1,00	5 001	12,72		

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,26	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				247,78	1,00	64	5,50	354	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	23		318	2,96
	СП от ФОТ		%	48			14		181	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции										125	1	231	2,96
53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича			0,44	54,04	P69-2-1						
	ЗП					43,76	1,00	19	16,00	308			
	ЭМ					10,28	1,00	5	5,50	25			
	в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
	МР					0,00	1,00	0	0,00	0			
	НР от ФОТ				%		1,00	15		203	2,42		
	СП от ФОТ				%			10		123			
	ЗТР				цел-ч	5,49							

Всего по позиции			49						659	2,42
54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,44	155,88			P69-2-2		
	ЗП				126,24	1,00	56	16,00	889	
	ЭМ				29,64	1,00	13	5,50	72	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	43		587	6,97
	СП от ФОТ		%	40			28		356	
	ЗТР		цел-ч	15,84						

Всего по позиции			140	1 904	6,97
55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,07	2 002,23
	ЗП				568,66
	ЭМ				24,41
	в т.ч. ЗПМ				0,00
	МР				1 409,16
	НР от ФОТ				
	СП от ФОТ				
	ЗТР				

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции			204							
56	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 мм при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,36	1 923,26			P61-1-2		
		повер								
	ЗП				658,42	1,00	237	16,00	3 792	
	ЭМ				38,14	1,00	14	7,93	109	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(6)	16,00	(93)	
	МР				1 226,70	1,00	442	4,50	1 987	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	192		2 603	30,51
	СП от ФОТ		%	40			121		1 554	
	ЗТР		цел-ч	84,74						
Всего по позиции							1 006		10 045	30,51
57	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,36	1 442,59			E15-04-025-08		
		окраш								
		иваем								
		ой								
	ЗП				432,56	1,15	179	16,00	2 865	
	ЭМ				6,91	1,25	3	9,25	29	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(1)	
	МР				1 003,12	1,00	361	4,95	1 788	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	170		2 293	21,12
	СП от ФОТ		%	37			84		1 060	
	ЗТР		цел-ч	51,01						
Всего по позиции							797		8 035	21,12
Система уравнивания потенциалов										
58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,15	548,03			E46-03-011-01		
		бороз								
	ЗП				134,19	1,00	20	16,00	322	
	ЭМ				413,84	1,00	62	4,04	251	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(6)	16,00	(92)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	26		348	2,35
	СП от ФОТ		%	48			15		199	
	ЗТР		цел-ч	15,64						
Всего по позиции							123		1 120	2,35
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	72	16,00	1 148	
	ЭМ				63,24	1,00			191	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	11	
	МР				18,36	1,00			101	



[illegible]

Всего по позиции

Всего по позиции	2 967	8,36
232		

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	96,00	1,48	142	1,00	142
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,55	127,29	M08-02-412-04
	ЗП				78,76	1,00
	ЭМ				11,60	1,00
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00
	МР				36,93	1,00
	НР от ФОР		%	81		1,00
	СП от ФОР		%	52		
	ЗТР		цел-ч	8,96		
						43
						6
						(0)
						20
						42
						28
						693
						43
						(7)
						91
						567
						364
						4,93

Всего по позиции

Всего по позиции	139	1 758	4,93
------------------	-----	-------	------

Прямые затраты по разделу	95 847	159 675
Накладные расходы по разделу	3 138	42 734
Сметная прибыль по разделу	2 045	26 212
Итого по разделу	101 033	228 621

Раздел 3. Заемление

64	Е01-02-057-02 МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 мЗ	0,063	1 122,66	Е01-02-057-02
		грунт			
	ЗП			1 122,66	1 132
	НР от ФОТ	%	61	1,00	16,00
	СП от ФОТ	%	31	1,00	51
	ЗТР	цел-ч	154,00		27
					351
					11,16

Исполнитель:

Всего по позиции

2174 11, 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		цел-ч	10,70						

Всего по позиции 98 1 210 3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	
----	---------	-----------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	21,30						

Всего по позиции 66 788 2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	--

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		цел-ч	16,60						

Всего по позиции 150 1 853 4,98

70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	--

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-		
	МДС35 п. 4.7		грунт							
	ЗП				620,39	1,00				
	НР от ФОТ		%	61		1,00				



№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			СП от ФОТ								
			ЗТР								
			%		15						
			чел-ч		194						
			88,50								
Всего по позиции											
72	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26	1	200	6,41
			м2								
			окраш								
			иваем								
			ой								
					32,48	1,15	1	16,00	16		
			ЗП		5,94	1,25	0	5,89	1		
			ЭМ		0,09	1,25	(0)	16,00	(0)		
			в т.ч. ЗПМ		329,42	1,00	9	3,90	35		
			МР			1,15	1		11	0,12	
			НР от ФОТ	69							
			СП от ФОТ	48			1		8		
			ЗТР	3,83							
Всего по позиции											
							12		71	0,12	
Прямые затраты по разделу											
							3 704		7 107		
Накладные расходы по разделу											
							167		2 283		
Сметная прибыль по разделу											
							103		1 324		
							3 975		10 714		
Раздел 4. Пусконаладочные работы											
73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	95,00	3,83			P01-11-028-01			
			линия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							30		438	1,22
Прямые затраты по разделу							379		6 056	
Накладные расходы по разделу							246		3 331	
Сметная прибыль по разделу							152		1 938	
Итого по разделу							777		11 325	

Итого по всем разделам							255 410			
Масса мусора							0			
Заработная плата							3 884		62 096	
Эксплуатация машин							2 201		10 224	
в том числе заработная плата машинистов							156		2 505	
Материалы							93 985		102 614	
Затраты на производство работ в зимнее время							0			
Накладные расходы по смете							3 668		49 941	
Сметная прибыль по смете							2 383		30 535	
Итого							255 410			
НДС, %									45 974	
Всего									301 384	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный экспертный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 301 384 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Инициалы

Исполнитель:
Щетка Т.В.