

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, пр. Ленина, д. 84а
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 365,251 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 507 чел.час.
Сметная заработная плата 71,916 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,20	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	9	16,00	147	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72	1,00	1,00	8		107	1,26
		СП от ФОТ		52			6		77	
		ЗТР		6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,20	42,57			P67-4-1	23	332	1,26
		ЗП			42,57	1,00	9	16,00	136		
		НР от ФОТ		72	1,00	1,00	7		98	1,17	
		СП от ФОТ		52			6		71		
		ЗТР		5,84							

Исполнитель: *М.В. Щетко*
Щетка Т.В. 305 1 17

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	16,00	7,96			M08-03-599-09		
		ЗП			7,12	1,00	114	16,00	1	823
		ЭМ			0,84	1,00	13	6,31		85
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(1)	16,00	(10)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	109		1	485
		СП от ФОТ	%	52			74			12,29
		ЗТР	цел-ч	0,768						953


Всего по позиции										
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,50	70,58			P67-3-1	4	346
		ЗП			70,28	1,00	35	16,00		562
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87		1
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	30		405	4,82
		СП от ФОТ	%	52			23			293
		ЗТР	цел-ч	9,64						

Всего по позиции										
			88						1	261
										4,82

Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
			443						6	244

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00		344
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39		163
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42		760
		НР от ФОТ	%	81			22		295	2,32
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	2,32						

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМПГ-650х500х220 IP 54 (ЩРМ-З) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
	ЗП									
	ЭМ				10,38	1,00	93	16,00	1 495	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ				0,40	1,00	4	10,53	38	
	СП от ФОТ					1,00	89		1 211	10,08
	ЗТР						61		777	
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р-63А 4,5кА х-ка С-ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	269,45	1,00	1 078	1,00	1 078	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	16,00	70,24					

Исполнитель: 
M08-03-
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,73	1,00	380	16,00	6 075	
	ЗП				2,79	1,00	45	6,31	282	
	ЭМ				0,13	1,00	(2)	16,00	(33)	
	в т.ч. ЗПМ				43,72	1,00	700	6,18	4 323	
	МР					1,00	363		4 947	40,96
	НР от ФОТ			81		1,00	248			
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			2,56						

Всего по позиции										
16	www.etm.ru				шт. 16,00	1,00	6 103	1,00	18 803	40,96
Шит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый										
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	36,00	10,78					
M08-03-575-01										
	ЗП				10,38	1,00	374	16,00	5 979	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	14	10,53	152	
	НР от ФОТ			81		1,00	355		4 843	40,32
	СП от ФОТ			52			243		3 109	
	ЗТР			1,12						

Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	14 083	40,32
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02										
19	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1P 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	32,00	68,36	1,00	2 188	1,00	2 188	
Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02										
20	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										
21	Прайс-лист ИЕК от30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781	
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02										

Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
ЗП										
Ввод										
Цена: =7.21/1.18*1.071*1.02										

Исполнитель:
М08-02-411-04
Щетка Т.В. 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ		%	52		1,00	5		60	
	ЗТР		цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе

100 м	1,75	995,31								
ЗП										
ЭМ		244,01	1,00				427	16,00	6	832
в т.ч. ЗПМ		158,17	1,00				277	5,76	1	594
МР		2,27	1,00				(4)	16,00	(64)	
НР от ФОТ		593,13	0,00				0	5,33	0	
СП от ФОТ	%		81				409		5	586
ЗТР	%		52				280		3	586
	цел-ч	27,76								

Всего по позиции

1 393 17 598 48,58

24 5090801 Трос стальной

м	175,00	48,04	1,00	8	407	1,00			8	407
---	--------	-------	------	---	-----	------	--	--	---	-----

25 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-32
3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02
стр.277

м	95,00	55,31	1,00	5	254	1,00			5	254
---	-------	-------	------	---	-----	------	--	--	---	-----

26 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02
стр.277

м	80,00	32,43	1,00	2	594	1,00			2	594
---	-------	-------	------	---	-----	------	--	--	---	-----


27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т
диаметром 3,0 мм

т	0,0053	37	896,75	1,00	201	1,00			201	
---	--------	----	--------	------	-----	------	--	--	-----	--

28 M08-02-412-06 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 120 мм2

100 м	0,15	259,78								
-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

ЗП		126,58	1,00				19	16,00	304	
ЭМ		38,66	1,00				6	6,88	39	
в т.ч. ЗПМ		2,52	1,00				14	4,49	251	2,76
МР		94,54	1,00				13		161	
НР от ФОТ	%		81							
СП от ФОТ	%		52							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			чел-ч	14,40						

Всего по позиции

29	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,80	171,43				70	819	2,16
	ЗП				102,67	1,00	82	16,00		1 314	
	ЭМ				21,26	1,00	17	6,69		114	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(1)	16,00		(18)	
	МР				47,50	1,00	38	4,54		173	
	НР от ФОТ		%	81			79			1 079	9,34
	СП от ФОТ		%	52			54			693	
	ЗТР		чел-ч	11,68							

Всего по позиции

30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,80	65,63				270	3 373	9,34
	ЗП				47,38	1,00	38	16,00		606	
	ЭМ				3,87	1,00	3	6,68		21	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00		(3)	
	МР				14,38	1,00	12	4,86		56	
	НР от ФОТ		%	81			36			493	4,31
	СП от ФОТ		%	52			25			317	
	ЗТР		чел-ч	5,39							

Всего по позиции

31	Каталог РХЦС ВВГнг(А)-LS 5*25 3/2015, стр. Цена: =649.42/1.18*1.071*1.02 210		м	15,00	601,22	1,00	9 018	1,00	1 493	4,31
----	--	--	---	-------	--------	------	-------	------	-------	------

32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02 210		м	80,00	233,87	1,00	18 710	1,00	18 710	
----	---	--	---	-------	--------	------	--------	------	--------	--

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	80,00	26,94	1,00	2 155	1,00	2 155	
----	--	--	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м бороз	3,80	548,03						
	ЗП				134,19	1,00					

Исполнитель: М.М.М.
Е46-03-011-01
Шетка Т.В. 16,00
510 16,00 8 159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				413,84	1,00	1 573	4,04	6 353	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(145)	16,00	(2 320)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	648		8 802	59,43
	СП от ФОТ		%	48			390		5 030	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,80	212,02		3 121		28 344	59,43
								M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	496	16,00	7 930	
	ЭМ				63,24	1,00	240	5,50	1 322	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	70	10,00	698	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	471		6 423	57,76
	СП от ФОТ		%	52			322		4 124	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

36	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	320,00	7,87	1,00	2 518	1,00	20 497	57,76
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

37	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм	м	60,00	17,96	1,00	1 078	1,00	1 078	
		Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02								

38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	560,00	1,48	1,00	829	1,00	829	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	105,00	4,17	1,00	438	1,00	438	
		Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02								

40	M08-02-412-05	Заягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,60	171,43			M08-02-412-05		
----	---------------	---	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				102,67	1,00	62	16,00	986	
	ЭМ				21,26	1,00	13	6,69	85	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				47,50	1,00	29	4,54	129	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	59		809	7,01
	СП от ФОТ		%	52			41		519	
	ЗТР		цел-ч	11,68						

Всего по позиции

Исследователь: 2024
Щетка Т.В.

7,01

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
41. Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10												
				м		60,00	233,87	1,00	14	032	1,00	14 032

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 5*10	3/2015, стр. 210	Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02
----	---------------------------------------	------------------	-------------------------------

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	1,60	65,63	M08-02-412-02
	ЗП				47,38	76
	ЭМ				1,00	16,00
	в т.ч. ЗПМ				3,87	6
	МР				0,25	(0)
	НР от ФОР			81	14,38	23
	СП от ФОР			52		72
	ЗТР			5,39		50
						1
						213
						41
						(6)
						112
						987
						634
						8,62

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	м	160,00	26,94	1,00	4 310	1,00	4 310	2 987	8,62
Всего по позиции										

144	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1,60	83,77	M08-02-412-03
	ЗП				55,29	88
	ЭМ				1,00	16,00
	в т.ч. ЗПМ				5,80	9
					0,38	(1)
	МР				1,00	16,00
	НР от ФОТ				22,68	36
	СП от ФОТ			81	1,00	4,59
	ЗТР			52	1,00	85
			цел-ч	6,29		58
						741
						1 154
						10,06

Всего по позиции

5	Каталог РХПС Кабель ВГНг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	м	160,00	62,36	1,00	9 978	1,00	9 978	276	3 539	10,06
---	---	---	--------	-------	------	-------	------	-------	-----	-------	-------

6	М10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,24	455,63	М10-06-037-12	100 шт.
ЗП					204,68	1,00	
ЭМ					0,00	1,00	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	
МР					250,95	1,00	
НР от ФОТ				85		1,00	
СП от ФОТ				52		1,00	

Исполнитель: *Мухомов* (0) 16 00 (0) 4 08
Итого Т.В. 49 32 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТР			цел-ч	24,72						

Всего по позиции

47	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264		шт.	24,00	7,69	1,00	185	1,00	185	5,93
48	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100	шт.	0,24	424,88					
	ЗП				292,93	1,00	70	16,00	1 125	
	ЭМ				13,19	1,00	3	5,85	19	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				118,76	1,00	29	2,33	66	
	НР от ФОТ	%		81			67		912	7,58
	СП от ФОТ	%		52			46		586	
	ЗТР	цел-ч		31,60						

Всего по позиции

49	5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	24,00	29,46	1,00	707	1,00	707	2 708	7,58
----	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	-------	------

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100	шт.	0,24	1 420,03					
	ЗП				654,83	1,00	157	16,00	2 515	
	ЭМ				201,43	1,00	48	6,49	314	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(3)	16,00	(43)	
	МР				563,77	1,00	135	3,24	438	
	НР от ФОТ	%		81			152		2 072	16,95
	СП от ФОТ	%		52			104		1 330	
	ЗТР	цел-ч		70,64						

Всего по позиции

51	Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 Цена: =700/1.18*1.071*1.02	шт.	24,00	648,05	1,00	15 553	1,00	15 553	6 669	16,95
----	---	-----	-------	--------	------	--------	------	--------	-------	-------

Прочие работы

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,34	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	31	16,00	494	
	ЭМ				247,78	1,00	84	5,50	463	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	31		415	3,88
	СП от ФОТ		%	48			18		237	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции										
53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,42	54,04			P69-2-1	164	1 609 3,88
	ЗП				43,76	1,00	18	16,00	294	
	ЭМ				10,28	1,00	4	5,50	24	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	14		194	2,31
	СП от ФОТ		%	40			9		118	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции										
54	P69-2-2 (K=3)	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,42	155,88			P69-2-2	45	630 2,31
	ЗП				126,24	1,00	53	16,00	848	
	ЭМ				29,64	1,00	12	5,50	68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	41		560	6,65
	СП от ФОТ		%	40			27		339	
	ЗТР		цел-ч	15,84						

Всего по позиции										
55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,076	2 002,23			E46-03-017-05	133	1 815 6,65
	ЗП				568,66	1,00	43	16,00	691	
	ЭМ				24,41	1,00	2	9,25	17	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	107	5,11	547	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	43		580	5,72
	СП от ФОТ		%	48			26		332	
	ЗТР		цел-ч	75,22						

Исполнитель: *М.В.*
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
56	P61-1-2 {K-2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,395	1 923,26			P61-1-2		
		повер								
	ЗП				658,42	1,00	260	16,00	4 161	
	ЭМ				38,14	1,00	15	7,93	119	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(6)	16,00	(102)	
	МР				1 226,70	1,00	485	4,50	2 180	
	НР от ФОТ		%	67			211		2 856	33,47
	СП от ФОТ		%	40			133		1 705	
	ЗТР		цел-ч	84,74						

Всего по позиции										
57	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,395	1 442,59			E15-04-025-08		
		окраш								
		иваем								
		ой								
	ЗП				432,56	1,15	196	16,00	3 144	
	ЭМ				6,91	1,25	3	9,25	32	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(1)	
	МР				1 003,12	1,00	396	4,95	1 961	
	НР от ФОТ		%	80			187		2 516	23,17
	СП от ФОТ		%	37			92		1 164	
	ЗТР		цел-ч	51,01						

Всего по позиции										
Система уравнивания потенциалов										
58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,15	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	20	16,00	322	
	ЭМ				413,84	1,00	62	4,04	251	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(6)	16,00	(92)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			26		348	2,35
	СП от ФОТ		%	48			15		199	
	ЗТР		цел-ч	15,64						

Всего по позиции										
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00				
	ЭМ				63,24	1,00				
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00				
	МР				18,36	1,00				

Исполнитель: 1 148
16,00
35 5,50
Щетка Т.В. 101

Всего по позиции									
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433
61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142
62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,55	127,29		M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	43	16,00	693
		ЭМ			11,60	1,00	6	6,68	43
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(7)
		МР			36,93	1,00	20	4,48	91
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		567
		СП от ФОТ	%	52			28		364
		ЗТР	цел-ч	8,96					4,93

Всего по позиции		1 758	4,93
3	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм ²	1,00 3 479 1,00 3 479

Прямые затраты по разделу	125 007	199 332
Накладные расходы по разделу	3 644	49 591
Сметная прибыль по разделу	2 382	30 496
Итого по разделу	131 031	279 419

а) **Земельный налог**

4	Е01-02-057-02 МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунт	0,063	1 122,66	Е01-02-057-02
	ЗП			1 122,66	1 132
	НР от ФОТ		61	1,00	51
	СП от ФОТ		31	1,00	27
	ЗТР	цел-ч	154,00		351
					11,16

Исполнитель: *О.И.К.*

Всего по позиции

Щетина Т.В.

11, 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	цел-ч	10,70						

Всего по позиции										
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	3,21
67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18		247	2,13
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	цел-ч	21,30						

Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		578	4,98
		СП от ФОТ	%	52			29		371	
		ЗТР	цел-ч	16,60						

Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-		
	МДС35 п.4.7	грунт						Исполнитель:		
		ЗП			620,39	1,00		Щетка Т.В.		

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

		30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	440		7 036	
Накладные расходы по разделу	285		3 870	
Сметная прибыль по разделу	176		2 252	
Итого по разделу	901		13 158	

Итого по всем разделам	309 535			
Масса мусора	0			
Заработная плата	4 495		71 916	
Эксплуатация машин	2 545		11 976	
в том числе заработная плата машинистов	173		2 781	

Материалы	122 290		132 338	
Затраты на производство работ в зимнее время	0			
Накладные расходы по смете	4 250		57 839	
Сметная прибыль по смете	2 770		35 466	
Итого			309 535	
НДС, %	18,00		55 716	
Всего			365 251	

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 365 251 руб
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Щетка Т.В.