

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТ
Директор

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

Наименование стройки:

Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, д. 7

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Пуско-наладочные работы (дополнительные работы)
Наименование объекта: Тульская область, г. Тула, ул. Металлургов, д. 7
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

Сметная стоимость 28,283 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 85 чел.час.
Сметная заработная плата 12,818 тыс.руб.

№п/п и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Пуско-наладочные работы

Раздел 1. Пуско-наладочные работы

1 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

ЗП	1	14,60	ПО1-11-010-01	
НР от ФОТ	измерение			
СП от ФОТ	8	14,60		195
ЭТР	8	0,80		107
	8	0,80		1,22
цел-ч	цел-ч	1,22		62

Всего по позиции

2 П01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

ЗП	100	0,69	155,13	ПО1-11-011-01	
НР от ФОТ	точек				
СП от ФОТ	8	0,69	155,13	86	1430
ЭТР	8	0,80		56	787
	8	0,80		34	458
цел-ч	цел-ч	12,96		8,84	

25 364 1,22

1

Исполнитель:

Щетка Т.В.

5433

А4.06

3	ПО1-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	176	2675	8, 94
---	---------------	--	-----	------	-------

	1	ТОКОП приемн	14,60	0,80	420	16,70	7022	
ЗП					273		3862	
HP OT ΦOT			14,60	0,80	420	16,70	7022	
CII OT ΦOT				0,80	273		3862	
3TP					168		2247	
	Уел-ч		1,22					

4	861	13131	43, 92
П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции		

	г	г	чел-ч
напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к линиям распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	36	3,83	ПОЛ-11-028-01
ЗП			
НР от ФОТ		3,83	
СП от ФОТ		0,80	1842
		0,80	72
ЗТР			1013
			44
			589
			11,52
			0,32

5	ПО1-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, Т.ч. 1.1.25	тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	12	11,94	ПО1-03-	226	3444	11,52
---	---------------	--	---	-------	----	-------	---------	-----	------	-------

[illegible]

6	ПО1-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	13	15,80	ПО1-03-002-04	1789	8,16
---	---------------	---	-------	----	-------	---------------	------	------

[illegible]

168	2566
11,70	

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

499 7050
307 4101
1573 23969

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

В том числе оборудование

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00


23969

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласовано в сумме 2828998
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Handwritten signature

30.06.2016г.

Исполнитель:
Щетка Т.В.