

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"/
" " 2015 г.

Заказчик

"/
" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: Тульская обл., Куркинский район, р. п. Куркино, ул. Ленина, 10
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 206,093 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 184 чел.час.
Сметная заработная плата 23,263 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2 досок		0,1568			E46-04-012-02			
		ЗП			1 306,07	1,00	16,00	3 276,67		
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	286,80		
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(245,06)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	84		1,00		2 958,25	27,09	
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	цел-ч	172,76				1 690,43		

Всего по позиции

8 212,15 52 373,41

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,1568	1 395,03	1,15	16,00	4 024,83	
		ЭП			328,03	1,25	8,38	538,78	
		ЭМ			22,21	1,25	16,00	(69,65)	
		В т.ч. ЭПМ			8 702,42	1,00	4,76	6 495,21	
		МР				1,15		3 685,03	30,79
		НР от ФОТ	%	90					
		СП от ФОТ	%	43					
		ЗТР	цел-ч	170,75				1 760,63	
Всего по позиции									
								16 504,48	105 258,16
3	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотом откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	15,68	2 703,74	1,00	1,00	42 394,64	
4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,028	1 771,24	1,15	16,00	912,54	
		ЭП			61,39	1,25	7,93	17,04	
		ЭМ			26,00	1,25	16,00	(14,56)	
		В т.ч. ЭПМ			2 510,45	1,00	3,90	274,14	
		МР	%	80		1,15		741,68	6,57
		НР от ФОТ	%	37				343,03	
		СП от ФОТ	цел-ч	204,06					
		ЗТР							
Всего по позиции									
								2 288,43	81 729,64
5	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцелатными водозмультсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн оспи	0,028	359,50	1,15	16,00	185,21	
					9,62	1,25	9,22	3,10	
					0,25	1,25	16,00	(0,14)	
					1 393,83	1,00	3,04	118,64	
						1,15		148,28	1,38
			%	80					
			%	37					
			цел-ч	42,90					
Всего по позиции									
								523,81	18 707,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P58-20-1	Замена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,084					
		ЗП			330,04	1,00	16,00	443,57	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	3,47	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(1,36)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	654,79	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		315,90	3,48
		СП от ФОТ	%	52				231,36	
		ЗТР	цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
								1 649,09	19 632,02
7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,01546	39 841,20	1,00	1,00	-615,94	
8	Каталог РХЦС 3-Огтив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	8,40	160,65	1,00	1,00	1 349,46	
9	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,40					
		ЗП			22,71	1,00	16,00	508,70	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	8,82	108,29	
		НР от ФОТ	%	73		1,00		371,35	3,79
		СП от ФОТ	%	56				284,87	
		ЗТР	цел-ч	2,71					
Всего по позиции									
								1 273,21	909,44
10	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	отремонтированной поверхной ости	0,10					
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	2 638,45	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	0,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	571,35	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		1 767,76	20,18
		СП от ФОТ	%	40				1 055,38	
		ЗТР	цел-ч	201,84					
Всего по позиции									
								6 033,60	60 336,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

11 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (цоколь)

100 м2 0,65
расчище
нной
поверхн
ости

Р62-41-1

ЭП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

151,63 1,00 16,00 1 576,95
% 68 1,00 1 072,33
% 40 630,78
цел-ч 20,80

13,52

Всего по позиции

3 280,06 5 046,25

12 Р62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)

100 м2 0,75
обработ
анной
поверхн
ости

Р62-25-7

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

188,09 1,00 16,00 2 257,08
1,37 1,00 8,85 9,09
0,00 1,00 16,00 (0,00)
881,64 1,00 2,99 1 977,08
1,00 1 534,81
% 68 1,00 1 534,81
% 40 902,83
цел-ч 23,60

17,70

Всего по позиции

6 680,89 8 907,85

13 Р62-25-1 Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)

100 м2 0,75
обработ
анной
поверхн
ости

Р62-25-1

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

34,62 1,00 16,00 415,44
26,22 1,00 5,59 109,93
0,00 1,00 16,00 (0,00)
307,42 1,00 8,15 1 879,10
1,00 282,50
% 68 1,00 1 879,10
% 40 166,18
цел-ч 4,29

3,22

Всего по позиции

2 853,15 3 804,20

14 Р62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)

100 м2 0,75
окрашив
аемой
поверхн
ости

Р62-22-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗП									
ЭМ					261,48	1,00	16,00	3 137,76	
в т.ч. ЗПМ					12,20	1,00	9,25	84,64	
МР					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					665,65	1,00	2,44	1 218,14	
СП от ФОТ								2 133,68	23,69
ЗТР								1 255,10	
цел-ч				31,58					

Всего по позиции

7 829,32 10 439,09

Прямые затраты по разделу

76 855,61

Накладные расходы по разделу

15 011,57

Сметная прибыль по разделу

8 389,17

Итого по разделу

100 256,35

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

15	Е06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,24448		Е06-01-015-10			
ЗП					104,66	1,15	16,00	470,81	
ЭМ					27,45	1,25	8,74	73,32	
в т.ч. ЗПМ					2,02	1,25	16,00	(9,88)	
МР					5 689,98	1,00	5,26	7 317,11	
НР от ФОТ				%	80			384,55	3,55
СП от ФОТ				%	44			211,50	
ЗТР				цел-ч	12,64				

Всего по позиции

8 457,29 34 592,97

16	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,00685	32 943,79	1,00	1,00	-225,66	
----	---------	------------------------------------	---	----------	-----------	------	------	---------	--

17	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,24448	28 983,27	1,00	1,00	-7 085,83	
----	---------	--	---	----------	-----------	------	------	-----------	--

18	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,24448	46 194,08	1,00	1,00	11 293,53	
----	---------	--	---	---------	-----------	------	------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,128			E06-01- 001-01		
МДС35 п.4.7									

ЭП	1	312,20	1,15	16,00	3	090,49	
ЭМ	1	377,50	1,25	7,39	1	628,76	
В т.ч. ЗПМ		227,16	1,25	16,00	(581,53)		
МР	61	972,90	1,00	4,64	36	806,94	
НР от ФОТ			1,15		2	937,62	26,50
СП от ФОТ					1	615,69	
ЗТР							
Чел-ч		180,00					

Всего по позиции 46 079,50 359 996,09

20	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-13,056	2	716,84	1,00	1,00	-35 471,06
----	---------	--	----	---------	---	--------	------	------	------------

21	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	13,056	3	860,95	1,00	1,00	50 408,56
----	---------	----------------------------------	----	--------	---	--------	------	------	-----------

Прямые затраты по разделу 68 306,97

Накладные расходы по разделу 3 322,17

Сметная прибыль по разделу 1 827,19

Итого по разделу 73 456,33

Двери

22	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,12			P62-29- 2		
----	----------	--	---	------	--	--	--------------	--	--

ЭП	152,94	1,00	16,00	293,64	
ЭМ	0,60	1,00	9,33	0,67	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	578,35	1,00	2,42	167,95	
НР от ФОТ		1,00		199,68	2,25
СП от ФОТ				117,46	
ЗТР					
Чел-ч					

Всего по позиции 779,40 6 495,00

Исполнитель: **Антонова Л.Г.**
779,40 6 495,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 462,26

Накладные расходы по разделу 199,68

Сметная прибыль по разделу 117,46

Итого по разделу 779,40

Мусор

23	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,50		A311-01-146-			
		ЭП			3,88	1,00	16,00	31,04	
		ЭМ			20,31	1,00	7,07	71,80	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ						26,38	
		СП от ФОТ						14,90	
		ЗТР	% цел-ч	85 48 0,58				0,29	
		Всего по позиции						144,12	288,24

24	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,50		A310-3005-1			
		ЭМ			8,56	1,00	4,42	18,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		Всего по позиции						18,92	37,84

Прямые затраты по разделу 121,76

Накладные расходы по разделу 26,38

Сметная прибыль по разделу 14,90

Итого по разделу 163,04

Итого по всем разделам 174 655,12

Масса мусора 0,50

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Заработная плата

23 263,18

Эксплуатация машин

2 846,98

в том числе заработная плата машинистов

922,18

Материалы

119 636,44

Затраты на производство работ в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

18 559,80

Сметная прибыль по смете

10 348,72

Итого

174 655,12

НДС, %

18,00

31 437,92

Всего

206 093,04

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

/

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

/

Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме 206093,04
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»