

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 111 816 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 111 816 руб.

«____» _____ / _____ 20__ г.

«____» _____ / _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: Куркинский район, пос. Грибоедово, ул. Центральная, д. 40
Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **111.816** тыс. руб.
монтажных работ: **68.603** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.168** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **23.808** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96				E67-4-3	16	48	
	Зарплата рабочих			46.07				3	7.97		
	Эксплуатация машин			0.89					16		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38					16		
	Накладные расходы	%		85				3	72	35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				2	52	25	
	Затраты труда	чел-ч		6.3							0.4
								8		108	0.4
2. E67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.06	42.57				E67-4-1	16	48	
	Зарплата рабочих			42.57				3	72	35	
	Накладные расходы	%		85				3	72	35	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65				2	52	25	
	Затраты труда	чел-ч		5.8							0.4
								8		108	0.4
3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	70.24				Ц08-03-599-09			

Подпись: *Май*
Печать: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			23.73	0.3	28		16	448	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.79	0.3	3		6.31	19	
		Материальные ресурсы			0.13	0.3			16		
		Накладные расходы			43.72				6.18		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		27		81	363	
		Затраты труда	цел-ч	0.8	65		18		52	233	
											3.1
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля					76			1 063	3.1
		Зарплата рабочих	100 м	0.15	70.58			Е67-3-1			
		Эксплуатация машин			70.28		11		16	176	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.30				7.87		
		Накладные расходы	%		0.13				16		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		85		9		72	127	
		Затраты труда	цел-ч	9.6	65		7		52	92	
											1.4
							27			395	1.4

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36				Ц08-03-572-03			
	Зарплата рабочих			21.51		22			16	352	
	Эксплуатация машин			25.57		26			6.39	166	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26		1			16	16	
	Материальные ресурсы			222.28		222			3.42	759	
	Накладные расходы	%		95		22			81	298	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		15			52	191	
	Затраты труда	цел-ч	2.3								2.3
							307			1 766	2.3

6. С прайс етп.гу	Щит с монтажной панелью ЩМПг-650х500х220 (ЩРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1					[цена]	3 717.01	3 717	
-------------------	--	-----	---	--	--	--	--	--------	----------	-------	--

7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10.78				Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих			10.38		52			16	832	
	Материальные ресурсы			0.40		2			10.53	21	
	Накладные расходы	%		95		49			81	674	

Объем: 1+2+2

Подпись: 
 Дата: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда									
			%								
			чел-ч	1.1	65		34		52	433	
											5.6
8. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1			137	[цена]	779.25	1 960	5.6
9. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	269.45	539	
10. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62	143	
11. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	16.9	17	
12. С.прайс etm.ru		Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3				[цена]	958.18	287	
13. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81	49	
14. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81	49	
15. Ц08-03-599-09		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73		95		16	1 520	
		Эксплуатация машин			2.79		11		6.31	69	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13		1		16	16	
		Материальные ресурсы			43.72		175		6.18	1 082	
		Накладные расходы	%		95		91		81	1 244	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		62		52	799	
		Затраты труда	чел-ч	2.6							10
							434			4 714	10
16. С.прайс etm.ru		Бокс ЩРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 IEK (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	381.42	1 526	
17. Ц08-03-575-01		Прибор или аппарат	1 шт.	10	10.78			Ц08-03- 575-01			
		Зарплата рабочих			10.38		104		16	1 664	
		Материальные ресурсы			0.40		4		10.53	42	
		Объем: 2+8									


Подпись: 
М.П. 


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95			99	81	1 348	
		Затраты труда	чел-ч	1.1	65			68	52	865	
											11
18. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЗК (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62	3 919	11
19. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЗК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8				[цена]	68.36	547	
20. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЗК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	48.81	195	
21. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЗК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4				[цена]	48.81	195	
Кабельная система											
22. Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоукава до 27 мм	1 ввод	1	11.38				Ц08-02-411-04			
	Зарплата рабочих			7.21			7		16	112	
	Материальные ресурсы			4.17			4		26.18	105	
	Накладные расходы	%		95			7		81	91	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			5		52	58	
	Затраты труда	чел-ч		0.8						0.8	
23. Ц08-02-411-01	Прокладка металлоукава на тресе	100 м	0.5	995.31			23	Ц08-02-411-01		366	0.8
	Поправки: М: *0										
	Зарплата рабочих			244.01			122		16	1 952	
	Эксплуатация машин			158.17			79		5.76	455	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.27			1		16	16	
	Материальные ресурсы			593.13		*0			5.33		
	Накладные расходы	%		95			117		81	1 594	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			80		52	1 023	
	Затраты труда	чел-ч		28							14
24. С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.002	11 735.82			398		5 024	14	
25. С509-0801	Трос стальной	м	50	11.56			23 [цена]		37	76	
							578 [цена]		48.04	2 402	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 10+20											
26.	С кат. 3-2015 (РХЦЭС 3/2015.)	Металлоукав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)	м	30				[цена]	55.31	11	1 659
27.	С кат. 3-2015 (РХЦЭС 3/2015.)	Металлоукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)	м	20				[цена]	32.43		649
28.	ЦО8-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм² Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м	0.3	127.29			цО8-02- 412-04			
					78.76		24		16		384
					11.60		3		6.68		20
					0.76				16		
			%		36.93		11		4.48		49
			%		95		23		81		311
			цел-ч	9	65		16		52		200
29.	С кат. 3-2015 (РХЦЭС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	30				[цена]	142.26		4 268
30.	ЦО8-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм² Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м	0.2	65.63			цО8-02- 412-02			
					47.38		9		16		144
					3.87		1		6.68		7
					0.25				16		
			%		14.38		3		4.86		15
			%		95		9		81		117
			цел-ч	5.4	65		6		52		75
31.	С кат. 3-2015 (РХЦЭС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20				[цена]	26.94		539
32.	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см² Объем: 10+40+40 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м борозд	0.9	548.03			E46-03- 011-01			
					134.19		121		16		1 936
					413.84		372		4.04		1 503
					38.16		34		16		544
			%		99		153		84		2 083
			цел-ч	16	60		93		48		1 190
<div style="text-align: right;">% даты: % дат: цел-ч 1.16</div>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.9	212.02			Ц08-10-010-01			
		Объем: 10+40+40									
		Зарплата рабочих			130.42		117		16	1 872	
		Эксплуатация машин			63.24		57		5.5	314	
		Материальные ресурсы			18.36		17		10	170	
		Накладные расходы	%		95		111		81	1 516	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		76		52	973	
		Затраты труда	чел-ч	15							14
34.	С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	10			378	[цена]	17.96	4 845	14
35.	С прайс etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	80				[цена]	7.87	630	
		Объем: 40+40									
36.	С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	140				[цена]	1.48	207	
37.	С прайс etm.ru	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	17				[цена]	4.17	71	
38.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.1	127.29			Ц08-02-412-04			
		Зарплата рабочих			78.76		8		16	128	
		Эксплуатация машин			11.60		1		6.68	7	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.76				16		
		Материальные ресурсы			36.93		4		4.48	18	
		Накладные расходы	%		95		8		81	104	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		5		52	67	
		Затраты труда	чел-ч	9							0.9
39.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	10			26	[цена]	142.26	324	0.9
40.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.4	65.63			Ц08-02-412-02		1 423	
		Зарплата рабочих			47.38		19		16	304	
		Эксплуатация машин			3.87		2		6.68	13	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25				16		
		Материальные ресурсы			14.38		6		4.86	29	

Подпись: 

Дата: 

Подпись: 
 Подпись: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%					18	81	246	
		Затраты труда	чел-ч					12	52	158	
				5.4							2.2
41. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)		М	40				57	[цена]	750	2.2
42. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м		0.4	83.77				Ц08-02- 412-03	1 078	
	Зарплата рабочих				55.29		22		16	352	
	Эксплуатация машин				5.80		2		6.68	13	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы				22.68		9		4.59	41	
	Накладные расходы	%			95		21		81	285	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		14		52	183	
	Затраты труда	чел-ч		6.3							2.5
43. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)	М		40				68	[цена]	874	2.5
44. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.		0.08	455.63				62.36	2 494	
	Зарплата рабочих				204.68		16		16	256	
	Материальные ресурсы				250.95		20		2.32	46	
	Накладные расходы	%			100		16		85	218	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		10		52	133	
	Затраты труда	чел-ч		25							2
45. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.		8				62	[цена]	653	2
46. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.08	424.88					62	
	Зарплата рабочих				292.93		23		16	368	
	Эксплуатация машин				13.19		1		5.85	6	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38				16		
	Материальные ресурсы				118.76		10		2.33	23	
	Накладные расходы	%			95		22		81	298	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		15		52	191	
	Затраты труда	чел-ч		32				71		886	2.5
											7

Итого: 71

886

2.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. C509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	8	7.29		58	[цена]	29.46		236
48. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	Ц08-03-593-06	100 шт.	0.08	1 420.03						
	Зарплата рабочих				654.83		52		16		832
	Эксплуатация машин				201.43		16		6.49		104
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11		1		16		16
	Материальные ресурсы				563.77		45		3.24		146
	Накладные расходы		%		95		50		81		687
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		34		52		441
	Затраты труда		чел-ч	71							5.7
49. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)		шт.	8			197	[цена]	648.05	2 210	5.7
Прочие работы											
50. E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	E46-03-014-47	100 отверстий	0.1	338.64						
	Зарплата рабочих				90.86		9		16		144
	Эксплуатация машин				247.78		25		5.5		138
	Накладные расходы		%		99		9		84		121
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		5		48		69
	Затраты труда		чел-ч	11							1.1
51. E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	E69-2-1	100 отверстий	0.14	54.04		48			472	1.1
	Зарплата рабочих				43.76		6		16		96
	Эксплуатация машин				10.28		1		5.5		6
	Накладные расходы		%		78		5		66		63
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		3		40		38
	Затраты труда		чел-ч	5.5							0.8
52. E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	E69-2-2	100 отверстий	0.14	51.96		15			203	0.8
	Зарплата рабочих				42.08		18		16		288
	Эксплуатация машин				9.88		4		5.5		22
	Накладные расходы		%		78		14		66		190
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		50		9		40		115

Подпись: 
 М.П. 


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда									
			чел-ч	16							2.2
53. E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.024	2 002.23				E46-03-017-05		615	2.2
	Зарплата рабочих			568.66			14		16	224	
	Эксплуатация машин			24.41			1		9.25	9	
	Материальные ресурсы			1 409.16			34		5.11	174	
	Накладные расходы	%		99			14		84	188	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			8		48	108	
	Затраты труда	чел-ч	75								1.8
54. E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)	100 м2 поверхностных	0.095	961.63				E61-1-2		703	1.8
	Зарплата рабочих	Объем: 95*0.1		329.21		2	63		16	1 008	
	Эксплуатация машин			19.07		2	4		7.93	32	
	в т.ч. зарплата машинистов			8.08		2	2		16	32	
	Материальные ресурсы			613.35			117		4.5	527	
	Накладные расходы	%		79			51		67	697	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50			33		40	416	
	Затраты труда	чел-ч	85								8.1
55. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095	1 442.59				E15-04-025-08		2 680	8.1
	Зарплата рабочих			432.56		1.15	47		16	752	
	Эксплуатация машин			6.91		1.25	1		9.25	9	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.13		1.25			16		
	Материальные ресурсы			1 003.12			95		4.95	470	
	Накладные расходы	%		95			45		80	602	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			22		37	278	
	Затраты труда	чел-ч	59								5.6
							210			2 111	5.6

Раздел 3. ЗАЕМЛЕНИЕ

56. E01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

0.063 1 122.66

E01-02-057-02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 122.66				16		
			%		72				61		
			%		38				31		
			цел-ч	154							
											9.7
57. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм		10 шт.	0.3	174.37			Ц08-02-471-01		2 181	9.7
	Зарплата рабочих				94.05		28		16	448	
	Накладные расходы				50.90		15		6.35	95	
	Плановые накопления / Сметная прибыль				2.40		1		16	16	
	Затраты труда				29.42		9		5.19	47	
			%		95		28		81	376	
			%		65		19		52	241	
			цел-ч	11							3.2
58. С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм		Т	0.034	5 235.73		99			1 207	3.2
	Объем: 3*3*3.77/1000						178 [цена]		29	1 002	
									477.17		
59. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2		100 м	0.1	348.48			Ц08-02-472-07			
	Зарплата рабочих				187.23		19		16	304	
	Накладные расходы				75.54		8		6.26	50	
	Плановые накопления / Сметная прибыль				3.16				16		
	Затраты труда				85.71		9		4.1	37	
			%		95		18		81	246	
			%		65		12		52	158	
			цел-ч	21							2.1
60. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп		Т	0.02	30 844.80		66			795	2.1
	Объем: 10*1.96/1000						617 [цена]		30 844.8	617	
61. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2		100 м	0.3	263.16			Ц08-02-472-02			
	Зарплата рабочих				145.91		44		16	704	
	Накладные расходы				67.87		20		6.24	125	
	Плановые накопления / Сметная прибыль				2.78		1		16	16	
	Затраты труда				49.38		15		5.23	78	
			%		95		43		81	583	
			%		65		29		52	374	
			цел-ч	17							5
							151			1 864	5

Подпись: 
 М.П. ООО "ТЭ" 

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		М	30				[цена]	7.87		236
68. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	Объем: 5+25	шт.	52				[цена]	1.48		77
69. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0.3	127.29			Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих	Объем: 5+25			78.76		24		16		384
	Эксплуатация машин				11.60		3		6.68		20
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76				16		
	Материальные ресурсы				36.93		11		4.48		49
	Накладные расходы		%		95		23		81		311
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		16		52		200
	Затраты труда		чел-ч	9							2.7
70. С502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		1000 м	0.03	19 991.29		77		964		2.7
							600	[цена]	63		1 898
									261.61		

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

71. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям		1 линия	37	3.83			Ц101- 11-028- 01			
	Зарплата рабочих				3.83		142		16		2 272
	Накладные расходы		%		65		92		55		1 250
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		57		32		727
	Затраты труда		чел-ч	0.3							12
72. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя		1 измерение	1	14.60		291		4 249		12
	Зарплата рабочих				14.60		15	Ц101- 11-010- 01	16		240
	Накладные расходы		%		65		10		55		132
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		6		32		77
	Затраты труда		чел-ч	1.2							1.2
							31		449		1.2
											12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

· ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
· МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17,											
22, 23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85											
- по стр. 46)											
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22,											
23, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
· МАТЕРИАЛОВ -											
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 -											
по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр.											
56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр.											
66)											
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по											
стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по											
стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -											
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)											
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -											
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
· ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											

Государственное учреждение Тульской области
Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 4118.16 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Составил: Матвеева Т.Е.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)